

tekeningnummer	naam	fase	datum	Current Revision Date	tekeningnummer	naam	fase	datum	Current Revision Date
600 details (ext)					C-V20	Blok C -V20	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
A-H01	Blok A - H01	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V21	Blok C - V21	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
A-H02	Blok A - H02	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V22	Blok C - V22	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
A-H03	Blok A - H03	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V23	Blok C - V23	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
A-H04	Blok A - H04	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V24	Blok C - V24	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	25-04-2025
A-H50	Blok A - H50	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V25	Blok C - V25	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
A-H51	Blok A - H51	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V26	Blok C - V26	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
A-V01	Blok A - V01	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V27	Blok C - V27	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
A-V02	Blok A - V02	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V28	Blok C - V28	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
A-V03	Blok A - V03	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V50	Blok C - V50	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
A-V04	Blok A - V04	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V51	Blok C - V51	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
A-V50	Blok A - V50	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V52	Blok C - V52	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	20-02-2025
A-V51	Blok A - V51	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V54	Blok C - V54	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
A-V52	Blok A - V52	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V55	Blok C - V55	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
A-V53	Blok A - V53	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V56	Blok C - V56	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-H01	Blok B - H01	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V57	Blok C - V57	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-H02	Blok B - H02	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V58	Blok C - V58	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-H03	Blok B - H03	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V60	Blok C - V60	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-H04	Blok B - H04	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		C-V61	Blok C - V61	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-H05	Blok B - H05	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		D-H01	Blok D - H01	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-H06	Blok B - H06	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		D-H02	Blok D - H02	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	25-04-2025
B-H08	Blok B - H08	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		D-H03	Blok D - H03	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-H09	Blok B - H09	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	13-01-2025	D-H04	Blok D - H04	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-H10	Blok B - H10	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		D-H05	Blok D - H05	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-H50	Blok B - H50	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		D-V01	Blok D - V01	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-H51	Blok B - H51	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		D-V02	Blok D - V02	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-H52	Blok B - H52	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		D-V03	Blok D - V03	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	25-04-2025
B-H53	Blok B - H53	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		D-V04	Blok D - V04	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	25-04-2025
B-H54	Blok B - H54	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		D-V05	Blok D - V05	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-H55	Blok B - H55	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		D-V06	Blok D - V06	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-H56	Blok B - H56	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		D-V07	Blok D - V07	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-H57	Blok B - H57	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		D-V08	Blok D - V08	technisch ontwerp	25-04-25	25-04-2025
B-H59	Blok B - H59	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		D-V50	Blok D - V50	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-H60	Blok B - H60	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		D-V51	Blok D - V51	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-H61	Blok B - H61	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		E-H01	Blok E - H01	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-V01	Blok B - V01	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		E-V01	Blok E - V01	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-V02	Blok B - V02	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		E-V03	Blok E - V03	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-V03	Blok B - V03	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		E-V05	Blok E - V05	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-V04	Blok B - V04	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24		E-V06	Blok E - V06	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	
B-V05	Blok B - V05	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V06	Blok B - V06	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V07	Blok B - V07	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V08	Blok B - V08	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V09	Blok B - V09	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V10	Blok B - V10	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V11	Blok B - V11	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V12	Blok B - V12	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V13	Blok B - V13	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V14	Blok B - V14	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V15	Blok B - V15	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V50	Blok B - V50	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V51	Blok B - V51	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V52	Blok B - V52	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V53	Blok B - V53	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V54	Blok B - V54	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V55	Blok B - V55	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V56	Blok B - V56	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V57	Blok B - V57	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V58	Blok B - V58	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V59	Blok B - V59	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V60	Blok B - V60	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V61	Blok B - V61	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V62	Blok B - V62	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V63	Blok B - V63	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
B-V64	Blok B - V64	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-H01	Blok C - H01	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-H02	Blok C - H02	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-H03	Blok C - H03	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-H04	Blok C - H04	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-H05	Blok C - H05	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-H07	Blok C - H07	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	25-04-2025					
C-H08	Blok C - H08	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	25-04-2025					
C-H09	Blok C - H09	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-H12	Blok C - H12	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-H13	Blok C - H13	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	25-04-2025					
C-H14	Blok C - H14	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-H21	Blok C - H21	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-H50	Blok C - H50	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-H51	Blok C - H51	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-H52	Blok C - H52	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	20-02-2025					
C-H53	Blok C - H53	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-H55	Blok C - H55	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-H56	Blok C - H56	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-H57	Blok C - H57	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-V01	Blok C - V01	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-V02	Blok C - V02	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-V03	Blok C - V03	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-V04	Blok C - V04	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-V05	Blok C - V05	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-V06	Blok C - V06	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-V07	Blok C - V07	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-V09	Blok C - V09	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-V12	Blok C - V12	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	25-04-2025					
C-V13	Blok C - V13	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24	25-04-2025					
C-V14	Blok C - V14	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-V15	Blok C - V15	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-V16	Blok C - V16	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-V17	Blok C - V17	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-V18	Blok C - V18	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						
C-V19	Blok C - V19	technisch ontwerp	22-11-24 Rev 20-12-24						

- alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur Zonneveld
- alle brandtechnische uitgangspunten volgens opgave adviseur brandveiligheid Peutz
- alle installatietechnische uitgangspunten volgens opgave adviseur installaties Techniplan
- alle akoestische en bouwfysische uitgangspunten volgens opgave adviseur bouwfysica Peutz
- inrichting installaties indicatief, voor positie installaties, doorvoeren etc. zie tekening installatieadviseur Techniplan
- terreininrichting en groendaken volgens opgave adviseur Loos Van Vliet
- afwerkingen en kleuren volgens afwerkstaten indien niet genoteerd
- indien merken worden omschreven geldt cf. STABU standaard altijd of "gelijkwaardig"
- ophangconstructie gevelafwerking berekenen door leverancier
- Houten constructies (kolommen en balken) moeten worden geïmpregneerd met behandeling Flame Delay FX-PRO (brandklasse B)
- Er moet rekening worden gehouden met de bekabeling voor de stroomvoorziening van de screens. De doorbreking van de gevellijn moet luchtdicht en waterdicht worden uitgevoerd.
- Alle ondersteuningen die de dakbedekking doorbreken waterdicht afgewerkt moeten worden.

F	25-04-2025	Revisie OV/TO
B	13-01-2025	Revisie TO

wrk

WRK Architecten
Schakelstraat 16
1014AW Amsterdam
+31 (0)20 68 12 478
www.wrkarchitecten.nl


project
Nieuwbouw
Vlaardingenvlaan 11 Amsterdam

opdrachtgever
Vlaardingenvlaan Ontwikkeling B.V.

onderwerp
booklet
details EXT

datum	status	fase
22-11-24 Rev 20-12-24	definitief 100%	technisch ontwerp
code	formaat	schaal
VLA	A3	

tekening
VLA-TO-600



Noordgevel-detail_overzicht

schaal 1 : 100

wrk

WRK Architecten
Schakelstraat 16
1014ANV Amsterdam
+31 (0)20 68 12 478
www.wrkarchitecten.nl


project
Nieuwbouw
Vlaardingenlaan 11 Amsterdam

opdrachtgever
Vlaardingenlaan Ontwikkeling B.V.

onderwerp
Detail overzicht
Noordgevel

datum 22-11-24 Rev 20-12-24	status definitief 100%	fase technisch ontwerp
code VLA	formaat A1	schaal 1 : 100

tekening
VLA-TO-601



oostgevel_overzicht_details
schaal 1 : 100

wrk


WRK Architecten
Schiedamsedijk 16
1014AN Amsterdam
+31 (0)20 68 12 478
www.wrkarchitecten.nl

project
Nieuwbouw
Vlaardingenlaan 11 Amsterdam
opdrachtgever
Vlaardingenlaan Ontwikkeling B.V.

onderwerp
Detail overzicht
Oostgevel

datum 22-11-24 Rev 20-12-24 code VLA	status definitief 100% formaat A1	fase technisch ontwerp schaal 1 : 100
---	--	--

tekening
VLA-TO-602



zuidgevel_detail_overzicht
schaal 1 : 100

wrk

WRK Architecten
Schakelstraat 16
1014AX Amsterdam
+31 (0)20 68 12 478
www.wrkarchitecten.nl

project

Nieuwbouw
Vlaardingenlaan 11 Amsterdam

opdrachtgever

Vlaardingenlaan Ontwikkeling B.V.

onderwerp

Detail overzicht
Zuidgevel

datum

22-11-24 Rev 20-12-24

code

VLA

status

definitief 100%

formaat

A1

fase


technisch ontwerp

schaal


1 : 100

tekening

VLA-TO-603



VLA-TO-604



binnengevel zuid_detail overzicht

schaal 1 : 100

wrk

WRK Architecten
Schakelstraat 16
1014AW Amsterdam
+31 (0)20 68 12 478
www.wrkarchitecten.nl

project
Nieuwbouw
Vlaardingenvlaan 11 Amsterdam
opdrachtgever
Vlaardingenvlaan Ontwikkeling B.V.

onderwerp
Detail overzicht
Binnengevel-Zuid

datum 22-11-24 Rev 20-12-24 code VLA	status definitief 100% formaat A1	fase technisch ontwerp schaal 1 : 100
---	--	--

tekering
VLA-TO-606



binnengevel west_detail overzicht
schaal 1 : 100

D 20-02-2025 Revisie TO

wrk

WRK Architecten
Schakelstraat 16
1014AW Amsterdam
+31 (0)20 68 12 478
www.wrkarchitecten.nl

project
Nieuwbouw
Vlaardingenlaan 11 Amsterdam
opdrachtgever
Vlaardingenlaan Ontwikkeling B.V.

onderwerp
Detail overzicht
Binnengevel-West

datum	status	fase
22-11-24 Rev 20-12-24	definitief 100%	technisch ontwerp
code	formaat	schaal
VLA	A1	1 : 100

tekening
VLA-TO-607

W3

21.10 HSB-02
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 184mm houten stijl- en regelwerk
- 180mm Kooltherm K12 (D) HSB Plaat (λ 0,021) dubbellaags
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave bouwfysisch adviseur

41.10
spouwanker, bevestigd aan kalkzandsteen, tengelband

41.10 MR-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

41.10 WS-12
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat (2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 4030-R (rood)

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

42.10 ALG-03
plint, MDF gelakt in kleur wit

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.12
waterkerende dampremmende folie

31.20 AL-2-01
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreedeuuren en terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie, zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

31.20
compriband

31.20 ROL-01
Optioneel: Fixscreen Minimal Small M1 - zijgeleiders

41.10 WS-13
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat (2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS 3020-Y40R (zand)

21.12
dampopen folie

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok A - H01

A-H01

21.12
waterkerende dampremmende folie

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.12
dampopen folie

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstroikmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

31.20 ROL-01
Optioneel: Fixscreen Minimal Small M1 - zijgeleiders

41.10 WS-05
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat (2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS 3020-Y40R (zand)

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

42.10 ALG-03
plint, MDF gelakt in kleur wit


positie vloerrand

31.20
compriband

31.20 AL-1-40
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entreeuren en terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie, zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

afschot




wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok A - H02

A-H02

W7



wrk architecten

code	VLA	
schaal	1 : 5	
datum	22-11-24 Rev 20-12-24	
gewijzigd		
rev.	datum	omschrijving
detail	Blok A - H03	

A-H03

21.21
betonwand d=180

W3

21.10 ISO-01
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 135mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 MR-03
Metselwerk op klamp
Ciclobrick waalformaat
tegelterbad
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

41.10 WS-01
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 4030-R (rood)

positie vloerand

41.10
spouwanker, bevestigd aan betonwand,
tengelband

21.12
dampopen folie



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok A - H04

A-H04

W5

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

42.10 ALG-03
plint, MDF gelakt in kleur wit

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- daqkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

31.20 ROL-01
Optioneel: Fixscreen Minimal Small M1 - zijgeleiders

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

31.10
bevestiging

41.10 HO-02
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse B)

dilatatie gevelafwerking opnemen
i.v.m. flankerende geluidisolatie.

21.12
waterkerende dampremmende folie

21.12
dampopen folie

31.20 AL-1-68-L
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entredeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10
zetwerk, kleur als kozijn

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok A - H50

A-H50

W7

41.10 MB-03
Metselwerk op klamp
Ciclobrick waalformaat
tegelveerd
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)

21.10 ISO-01
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 135mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

41.10
spouwanker, bevestigd aan betonwand,
tengelband

21.12
dampopen folie

31.10 STA-01
Stalen frame t.b.v. bevestiging geluidscherm aan
constructie, 15 x 152mm

41.10 GW-02
min. 8 mm gelamineerde beglazing

31.10 CW-03
Geluidscherm opgebouwd uit stalen buizenframe
conform opgave constructeur
Houten panelen en glazen vlakken gemonteerd
volgens schakering op tekening
uitvoeren met duplex-systeem verzinkt en
gepoedercoat
kleur kleur NCS 3020-Y40R (zand)
NB De staalconstructie van het scherm moet aan één van beide zijden
glijdend worden gemonteerd. Daarnaast moet de bevestiging worden
uitgevoerd met een onderbreking van de koudebrug.

42.10 ALG-03
plint, MDF gelakt in kleur wit

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

31.10
geluischerm structuur bevestigd aan betonvloer

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en
hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.12
waterkerende dampremmende folie

31.10
bevestiging


41.10 HO-02
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse
B)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok A - H51

A-H51



wrk architecten

code	VLA	
schaal	1 : 5	
datum	22-11-24 Rev 20-12-24	
gewijzigd		
rev.	datum	omschrijving
detail	Blok A - V01	

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouw fysisch adviseur
-- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorschrijtmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouw fysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouw fysisch adviseur

21.12
waterkerende dampremmende folie
21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

21.10 HSB-01
HSB wand:


- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekverstevigers

Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
 bouwtechnisch adviseur

21.10 rollaag type K

31.20
compriband

31.20 ROL-01
 Optioneel: Fixscreen Minimal Small M1
 Voorbouw, geëxtrudeerd aluminium, rechthoekig,
 100 mm hoog x 90 mm diep
 Polyesterdoek (halftransparant – insectenwerend)
 Aluminium profielen (kast, zijgeleiders en
 onderlat): Gepoederlakt in dezelfde kleur als het
 buitenschrijnwerk



41.10 WS-18
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS 3020-Y40R (zand)

42.10
plint, MDF gelakt in kleur wit

43.10
— reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

31.20 GOR-01
gordijn rail

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

31.20
PIR paneel


31.10
geluidabsorberende cassette

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok A - V02

A-V02



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
		Blok A - V03

A-V03

31.30
staal plaat, in kleur kozijn

43.10 DP-19
prefab beton onderdorpel

90.40 VL-10
straattegels

00 begane grond
fietsparkeren
1000 +P

21.10 ISO-06
geïsoleerde kantplank, Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

41.10
foamglass

41.10
isolatie

31.30 ST-2-01
stalen kozijn Forster Presto 60
voorzien van automatisch deuropeningsstelsysteem
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

43.10 VLI-09
100mm gevulderd beton bij fietsenstalling

13.22
betonvloer d=280

21.12
waterkerende dampremmende folie

45.10 PL-09
140mm EPS isolatie
isolatiewaarde minimaal Rc 3,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
		Blok A - V04

A-V04

47.10
dakkap, kleur volgens afwerkstaat, met
antidreun folie

41.10 NO-03
noodoverstort in kozijnkleur

21.10 HSB-05
HSB dakopstand:
- 10mm cempanel buitenbeplating
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 235mm minerale wol isolatie
- 10mm cempanel buitenbeplating

05 vijfde verdieping
16500 +P

41.10 HO-02
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse
B)

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10
bevestiging

21.12
dampopen folie

31.20
PIR paneel

31.20
compriband

31.20 AL-1-68-R
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreedeuken en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

31.20 ROL-01
Optioneel: Fixscreen Minimal Small M1
Voorbouw, geëxtrudeerd aluminium, rechthoekig,
100 mm hoog x 90 mm diep
Polyesterdoek (halftransparant – insectenwerend)
Aluminium profielen (kast, zijgeleiders en
onderlat): Gepoederlakt in dezelfde kleur als het
buitenschrijnwerk

47.10 DKK-01
davit-arm vloerbet bevestigd op betondak

47.10
stalen constructie voor hsb-dakopstand

47.10
dakteg

47.10
EPDM

27.10 DAK-07
dakbedekking EPDM 2mm
Drukvraste Afschotisolatie >15mm/m1
Kingspan Therna TR26 platdak Plaat 142mm
Rc 6,3 W/m2K (minimaal)
positie en hoogte afvoer conform opgave
adviseurs
Kingspan Therna TR26 platdak Plaat 142mm
Rc 6,3 W/m2K (minimaal)
positie en hoogte afvoer conform opgave
adviseurs

21.12
waterkerende dampremmende folie

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en
hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

31.20 GOR-01
gordijn rail

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok A - V50

A-V51

41.10 HO-02
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse B)

01 eerste verdieping
4500 +P

22.10
HSB-element vloeranker

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

31.10
stalen latei

21.12
dampopen folie

31.20
compriband

31.20 AL-1-22
aluminium kozijn met elektrische deur
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- Paneelvulling deuren: Aluminium
sandwichpaneel of glas conform tekening
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

EXT

INT

INT

21.12
waterkerende dampremmende folie

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

42.10
plint, MDF gelakt in kleur wit

41.10
houten laten horizontaal doorlopend

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

31.20 GOR-01
gordijn rail

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en
hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok A - V52

A-V52

31.30 AL-1-02
aluminium kozijn met deur
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- Paneelvulling deuren: Aluminium
sandwichpaneel of glas conform tekening
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

43.10 DP-21
prefab beton onderdorpel

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en
hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur


41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10
foamglass

00 begane grond
0 +P

41.10
isolatie



31.20
vensterbank, in kleur wit

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

00 begane grond woningen
600 +P

23.21
geïsoleerde
kanaalplaatvloer d=200

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
		Blok A - V53

A-V53

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 MB-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelveband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

42.10 ALG-03
plint, MDF gelakt in kleur wit

31.20 AL-1-51
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 WS-12
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 4030-R (rood)

41.10 ZW-05
aluminium zetwerk langs kozijnen
gepoedercoated op kleur NCS S 4030-R (rood)


41.10
spouwanker, bevestigd aan kalkzandsteen,
tengelband

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H01

B-H01



42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

42.10 ALG-03
plint, MDF gelakt in kleur wit


21.10 ISO-07
30mm Kooltherm K5 Buitengevelplaat
λD -waarde 0,021 W/(m·K)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H02

B-H02



41.10 MR-04
Steenstrip Cyclobrick waalformaat
(halfsteenverband)
Op Kooltherm K5 Gevelplaat
brandklasse B
Oud Rose Klinker VB WF
Strikotherm LK Plus lijm
Voegenmet het Weber 333 UR + Doorstrijkmortel
kleur E1310 (rood)

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

52.10 HWA-03
verdekt HWA met kap
gepoedercoat op kleur NCS S 4030-R (rood)


52.10
inmetsel beugel

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H03


B-H03



41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

B-H04



- 31.20 AL-1-33
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

31.20
compriband


- 41.10 WS-08
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 4030-R (rood)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H05

B-H05




wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H06

B-H06




wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H08

B-H08

W2



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

B	13-01-2025	Revisie	TO
rev.	datum	omschrijving	
detail			Blok B - H09

B-H09

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 WS-08
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat (2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 4030-R (rood)

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuclaag afwerking

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10
spouwanker, bevestigd aan betonwand, tengelband


41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10 ISO-01
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 135mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 MR-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelveband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

W1



42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

42.10 ALG-03
plint, MDF gelakt in kleur wit

31.20
houten plint, in kleur wit

31.10
geluidabsorberende cassette

31.20 AL-1-74-R
aluminium kozijn (harbour fenster)
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreeduren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
-- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

31.20 ROL-01
Optioneel: Fixscreen Minimal Small M1 -
zijgeleiders

31.20
compriband


41.10 WS-17
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat (2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 4030-R (rood)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H10

B-H10



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H50



B-H50

34.10 PS-01
Roval PS-1 Aluminium 1-vlaks privacyscherm
4-zijdige omranding van aan elkaar gemonteerde
aluminium-profielen, PSR50x50mm.
aluminium gepoedercoat in kleur NCS S 4030-R
(rood)
matte glasvulling


43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

28.11
prefab kolom 500x250

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling



EXT




wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H51

B-H51



- 72.10 MK-01-L
meterkast
- Deur, Bovenpaneel, Leidingkoker: Spaanplaat 16mm, kleur witgelijkend aan RAL9010
 - Zijwanden: Spaanplaat 18mm, kleur wit gelijkend aan RAL9010
 - Frame: Vuren houten regelwerk 27 x 46mm, ommanteld met een PVC folie, kleur wit gelijkend aan RAL9010
 - Sluitwerk: Stalen achteropleg kastslot standaard sleutel
 - Scharnieren: Stiftpaumelles Ø 10mm
 - Randafwerking deuren en panelen: Stootvast PVC band (2mm), kleur wit gelijkend aan RAL9010
 - 18mm multiplex timmerwerk bij drie zijden
 - ventilatieopening onder deur, verdeckte ventilatielat tussen bovenkant deur en bovenpaneel

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H52

B-H52

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

22.10 GI-01
100 mm gibo (75 kg/m²)

42.10 ALG-03
plint, MDF gelakt in kleur wit


21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

31.30 AL-1-23
aluminium kozijn met deur
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- Paneelvulling deuren: Aluminium
sandwichpaneel of glas conform tekening
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 RE-03
geprofileerd gevelbekleding
Cirqlar CSP151/CO2
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B



21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10
bevestiging

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H53

B-H53

31.20 AL-1-77-L
aluminium kozijn (harbour fenster)
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.



Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
-- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 RE-03
geprofileerd gevelbekleding
Cirqlar CSP151/CO2
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en
hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

52.10 HWA-03
verdekt HWA met kap
gepoedercoat op kleur NCS S 4030-R (rood)



31.10
geluidabsorberende cassette

41.10
zetwerk, kleur als kozijn

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

42.10 ALG-03
plint, MDF gelakt in kleur wit

31.20 ROL-01
Optioneel: Fixscreen Minimal Small M1 -
zijgeleiders

31.20 AL-2-11-R
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.


Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H54

B-H54



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H55

B-H55

31.20 AL-1-45
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entredeuren en terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie, zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

31.20
compriband

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur

41.10 MR-03
Metselwerk op klamp
Ciclobrick waalformaat
tegelverbad
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)

43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

52.10 HWA-03
verdekt HWA met kap
gepoedercoat op kleur NCS S 4030-R (rood)

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat


42.10 ALG-03
plint, MDF gelakt in kleur wit

21.12
waterkerende dampremmende folie

31.20
compriband

21.12
dampopen folie

43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H56

B-H56

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

31.20 AL-2-16-L
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 MR-03
Metselwerk op klamp
Ciclobrick waalformaat
tegelverbad
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

90.40 VL-05
Betontegels (Struykverwo)
50x50x6 cm
Breccia Ambrogio 670


22.21
betonwand d=250

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10 ISO-01
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 135mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

31.20
compriband

90.40 VL-05
Betontegels (Struykverwo)
50x50x6 cm
Breccia Ambrogio 670




wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H57

B-H57




Notitie:
Houten constructies (kolommen en balken) moeten worden
geïmpregneerd met behandeling Flame Delay FX-PRO
(brandklasse B)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H59

B-H59



code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H60

B-H60

42.10 ALG-03
plint, MDF gelakt in kleur wit




22.10 GI-01
100 mm gibo (75 kg/m²)

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

31.20 AL-2-19-R
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers



31.20
compriband

21.10
aluminium gevelbeplating 3mm, kleur NCS S 4030-R (rood)

52.10 HWA-01
verdekt HWA met kap
gepoedercoat op kleur NCS S 4030-R (rood)


90.40 VL-05
Betontegels (Struykverwo)
50x50x6 cm
Breccia Ambrogio 670

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - H61

B-H61




wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V01

B-V01



wrk architecten

code	VLA	
schaal	1 : 5	
datum	22-11-24 Rev 20-12-24	
gewijzigd		
rev.	datum	omschrijving
detail	Blok B - V02	

B-V02

31.20 AL-1-74-R
aluminium kozijn (harbour fenster)
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
-- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 WS-06
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 4030-R (rood)

21.12
dampopen folie

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10 ISO-01
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 135mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

31.20
PIR paneel

21.10
rollaag type K

31.20
compriband

31.20 ROL-01
Optioneel: Fixscreen Minimal Small M1
Voorbouw, geëxtrudeerd aluminium, rechthoekig,
100 mm hoog x 90 mm diep
Polyesterdoek (halftransparant – insectenwerend)
Aluminium profielen (kast, zijgeleiders en
onderlat): Gepoederlakt in dezelfde kleur als het
buitenschrijnwerk

31.10
geluidabsorberende cassette

EXT

INT

INT

A

afschot

+2470

42.10
plint, MDF gelakt in kleur wit

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

21.12
waterkerende dampremmende folie

21.10
120mm kalkzandsteen + 10mm stuc laag
afwerking

45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

31.20 GOR-01
gordijn rail

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
		Blok B - V03

B-V03

31.20 AL-1-39
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entredeuren en terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie, zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

21.10 ISO-07
30mm Kooltherm K5 Buitengevelplaat
λD -waarde 0,021 W/(m·K)

02 tweede verdieping
7500 +P

41.10 ALU-02
aluminum bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 4030-R (rood)
Brandklasse B

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

21.10 ISO-01
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 135mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave bouwfysisch adviseur


21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

21.10
rollaag type K

31.20
PIR paneel

31.20
compriband

31.20 ROL-01
Optioneel: Fixscreen Minimal Small M1
Voorbouw, geëxtrudeerd aluminium, rechthoekig, 100 mm hoog x 90 mm diep
Polyesterdoek (halftransparant – insectenwerend)
Aluminium profielen (kast, zijgeleiders en onderlat): Gepoederlakt in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk



31.20
vensterbank, in kleur wit

41.10 WS-12
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat (2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 4030-R (rood)

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners (max. 15mm)

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

21.12
waterkerende dampremmende folie

45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

31.20 GOR-01
gordijn rail

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V04

B-V04

31.20 AL-1-42
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 ALU-02
aluminum bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 4030-R (rood)
Brandklasse B

21.10 ISO-10
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 165mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

- waterkerende dampdoorlatende folie
- 165mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

31.20
compriband

31.20
ventilatie roosters


01 eerste verdieping
4500 +R

+3650

EXT

INT

INT



31.20 ROL-01
Optioneel: Fixscreen Minimal Small M1
Voorbouw, geëxtrudeerd aluminium, rechthoekig,
100 mm hoog x 90 mm diep
Polyesterdoek (halftransparant – insectenwerend)
Aluminium profielen (kast, zijgeleiders en
onderlat): Gepoederlakt in dezelfde kleur als het
buitenschrijnwerk

43.10
- vensterbank, in kleur wit
- afsluitprofiel van geanodiseerd aluminium

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

21.12
waterkerende dampremmende folie

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V05

B-V05

31.30 AL-3-02
aluminium kozijn met deur
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- Paneelvulling deuren: Aluminium
sandwichpaneel of glas conform tekening
- JAZO roosters HS-27R, doorlaat conform
uitgangpunten Installateur
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

00 begane grond
0 +P

90.40 VL-10
straattegels

21.10 ISO-06
geïsoleerde kantplank, Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10
foamglass

41.10
isolatie

EXT

INT

EXT

43.10 DP-03
prefab beton onderdorpel

31.20
vensterbank, in kleur wit

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

23.21
breedplaatvloer d=280

45.10 PLI-01
Tektaan A2 SmartTec
houtwol combiplaat met steenwol
dikte 175mm vezelbreedte 2mm RD 4,95
in de fabriek standaard gespoten in natuurint
(RAL 1015)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V06

B-V06

31.20 AL-1-08
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entredeuren en terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie, zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave bouwfysisch adviseur

21.10 ISO-10
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 165mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave bouwfysisch adviseur

- waterkerende dampdoorlatende folie
- 165mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave bouwfysisch adviseur

21.10 ISO-07
30mm Kooltherm K5 Buitengevelplaat
λD -waarde 0,021 W/(m·K)

41.10 ALU-02
aluminum bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 4030-R (rood)
Brandklasse B

31.20 AL-3-11
aluminium kozijn met roosters
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entredeuren en terrasdeuren
- JAZO roosters HS-27R, doorlaat conform uitgangpunten Installateur
- hang en sluitwerk n.t.b.



Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie, zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

EXT

INT

INT

A



31.20 ROL-01
Optioneel: Fixscreen Minimal Small M1
Voorbouw, geëxtrudeerd aluminium, rechthoekig, 100 mm hoog x 90 mm diep
Polyesterdoek (halftransparant – insectenwerend)
Aluminium profielen (kast, zijgeleiders en onderlat): Gepoederlakt in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk

43.10
- vensterbank, in kleur wit
- afsluitprofiel van geanodiseerd aluminium

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners (max. 15mm)

01 eerste verdieping
4500 +P

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

21.12
dampopen folie

21.12
waterkerende dampremmende folie

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekverstevigiers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10
hulpconstructie volgens opgave aannemer

31.20
PIR paneel

31.20
compriband

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	


rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V07

B-V07

31.20 ROL-01
Optioneel: Fixscore Minimal Small M1
 Voorbouw, geëxtrudeerd aluminium, rechthoekig,
 100 mm hoog x 90 mm diep
 Polyestertoek (halftransparant – insectenwerend)
 Aluminium profielen (kast, zijgeleiders en
 onderlat): Gepoederlakt in dezelfde kleur als het
 buitenschrijnwerk

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

B-V08



41.10 MR-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

41.10 WS-08
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat (2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 4030-R (rood)

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking


21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

21.10
rollaag type K

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling



43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

02 tweede verdieping
7500 +P

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

45.10 PL-07
mechanisch bevestigde steenwolplaten Rc-W = 7,0
- Rocksono Extra 195mm
- Rockfit Mono 50mm
- Waterkerende dampopen folie
- Luchtsponw

45.10 PL-04
steenstrip op basis van Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband/tegelverband conform
tekenwerk
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Bevestigingssysteem met Aberson S-Brick
(mechanisch bevestigd en verlijmd
steenstripsysteem)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V09

B-V09

W1

41.10 ALU-02
aluminum bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 4030-R (rood)
Brandklasse B

41.10 WS-08
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antdreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 4030-R (rood)

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

31.20
PIR paneel

31.20
compriband

21.10
rollaag type K

31.20 AL-2-03
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letsel veilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10 ISO-07
30mm Kooltherm K5 Buitengevelplaat
AD -waarde 0,021 W/(m·K)

42.10
plint, MDF gelakt in kleur wit
43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

21.12
waterkerende dampremmende folie

45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

31.20 GOR-01
gordijn rail


42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
		detail
		Blok B - V10

B-V10



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V11

21.10 ISO-07
30mm Kooltherm K5 Buitengevelplaat
λD -waarde 0,021 W/(m·K)

21.10
aluminium gevelbeplating 3mm, kleur volgens
afwerkstaat

41.10 WS-12
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 4030-R (rood)

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

21.10
rollaag type K

45.10 PL-04
steenstrip op basis van Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband/tegelverband conform
tekenwerk
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Bevestigingssysteem met Aberson S-Brick
(mechanisch bevestigd en verlijmd
steenstripsysteem)

31.20 AL-2-21-L
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

45.10 PL-08
Recticel Deck-VQ vacuüm isolatie
Dikte 60mm
RD-waarde (m2·K/W) 7,50

45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

31.20 GOR-01
gordijn rail

21.10
lintel

31.20
compriband

31.20
PIR paneel

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V12

B-V12

31.20 AL-2-21-L
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreedeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10 ISO-07
30mm Kooltherm K5 Buitengevelplaat
 λD -waarde 0,021 W/(m·K)

41.10 ALU-02
aluminum bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 4030-R (rood)
Brandklasse B

21.10
hulpconstructie volgens opgave aannemer

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

45.10 PL-05
aluminum bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 4030-R (rood)
Brandklasse B

43.10
- vensterbank, in kleur wit
- afsluitprofiel van geanodiseerd aluminium

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

01 eerste verdieping
4500 +P

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

31.20 GOR-01
gordijn rail

45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuclaag afwerking

21.10
lintel

31.20
compriband

wrk architecten

code VLA

schaal 1 : 5

datum 22-11-24 Rev 20-12-24

gewijzigd

rev. datum omschrijving

detail Blok B - V13

B-V13

31.20 AL-2-26-L
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreedeuuren en
terrassdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuclaag afwerking

90.40 VL-11
plantenbak

90.40 VL-05
Betontegels (Struykverwo)
50x50x6 cm
Breccia Ambrogio 670

41.10
foamglass

43.10
- vensterbank, in kleur wit
- afsluitprofiel van geanodiseerd aluminium

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

00 begane grond woningen
600 +P

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

23.21
prefab vloer d=200

47.10
EPDM

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuclaag afwerking

22.21
kalkzandsteen d=150

21.12
waterkerende dampremmende folie

45.10 PLI-01
Tektalan A2 SmartTec
houtwol combiplaat met steenwol
dikte 175mm vezelbreedte 2mm RD 4,95
in de fabriek standaard gespoten in natuurtint
(RAL 1015)

wrk architecten


code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V14

B-V14

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

41.10 HN-01
huisnummer betonblok of composiet
kleur lichtgrijs n.t.b.
afgestemd op maat metselwerk




wrk architecten


code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V15

B-V15



wrk architecten



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V51

B-V51

31.30 AL-1-65
aluminium kozijn met deur
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- Paneelvulling deuren: Aluminium
sandwichpaneel of glas conform tekening
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

23.20 PF-16
prefab galerijplaat thermisch onderbroken met
isokorven bevestigd
afschot, waterafvoeren conform tekening
conform opgave constructeur

28.10
isokorf 80mm, brandwerend conform opgave
adviseur

21.10
PIR paneel, 30mm

31.20
compriband

45.10 PL-02
Cementgebonden houtwolpanelen
Troldekt Ultrafine 35mm
geluidabsorberend met $\alpha \geq 0,8$
brandklasse B conform classificatierapport
custom kleur to match stenen

41.10 MR-03
Metselwerk op klamp
Ciclobrick waalformaat
tegelvebad
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

06 zesde verdieping
19500 +P

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

23.21
breedplaatvloer d=280

45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

31.20 GOR-01
gordijn rail

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie ($\lambda 0,032$)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dakanten afgewerkt met gips en
hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V52

B-V52

34.10 HW-18
Stalen balusters, taps toelopend, blinde
voetplaten, uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur, onderprofiel
gecombineerd met afdekkap over de voetplaten
van de balusters en
topprofiel, over de balusters doorlopend, staal of
aluminium
beglazing, gelamineerd doorval- en letselveilig,
low iron glas

47.10
dakkap, kleur volgens afwerkstaat, met
antidreun folie

05 vijfde verdieping
16500 +P

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

21.10
rollaag type K

45.10 PL-04
steenstrip op basis van Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband/tegelfverband conform
tekenwerk
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Bevestigingssysteem met Aberson S-Brick
(mechanisch bevestigd en verlijmd
steenstripsysteem)

43.20 VL-01
terrassdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

23.20 PF-12
prefab galerijplaat thermisch onderbroken met
isokorven bevestigd
afschot, waterafvoeren conform tekening
conform opgave constructeur

45.10 PL-02
Cementgebonden houtwolpanelen
Troldekt Ultrafine 35mm
geluidabsorberend met $\alpha_w \geq 0,8$
brandklasse B conform classificatie
custom kleur to match stenen

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
		Blok B - V53

B-V53

34.10 HW-09
spijlenhekwerk staal ø10mm
max afstand tussen de spijlen 100mm
eindelementen staal strip 10x50mm
uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur
hoogte conform tekenwerk

41.10
daktrim, kleur NCS S 4030-R (rood)

stelblokje

43.20 VL-03
FiCor Pyro30 dekdelen (427x30 mm)
30 minuten brandwerend
Brandklasse B onderzijde en Cfl bovenzijde
custom kleur to match hout



21.10 ISO-02
Rockwool Plus Steenwol platen 80mm

41.10 ALU-02
aluminium bekleding met cassette systeem
gepoedercoat
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 4030-R (rood)
Brandklasse B

45.10 PL-03
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse B)

31.30 AL-1-65
aluminium kozijn met deur
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entredeuren en terrasdeuren
- Paneelvulling deuren: Aluminium sandwichpaneel of glas conform tekening
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie, zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers



43.10
goot

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

04 vierde verdieping
13500 +P

43.10
goot

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

31.20
compriband

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

31.20
PIR paneel


wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
		Blok B - V54

B-V54

Notitie:
Houten constructies (kolommen en balken) moeten worden geïmpregneerd met behandeling Flame Delay FX-PRO (brandklasse B)



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V55

B-V55

Notitie:
Houten constructies (kolommen en balken) moeten worden
geïmpregneerd met behandeling Flame Delay FX-PRO
(brandklasse B)


31.20 AL-2-16-L
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie, zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

90.40 VL-05
Betontegels (Struykverwo)
50x50x6 cm
Breccia Ambrogio 670

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur

21.10 ISO-01
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 135mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave bouwfysisch adviseur



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V56

B-V56

- 31.30 AL-1-23
aluminium kozijn met deur
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreedeuuren en terrasdeuren
- Paneelvulling deuren: Aluminium sandwichpaneel of glas conform tekening
- hang en sluitwerk n.t.b.

- Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie, zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

- 43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

- 43.10
rubber

- 43.20 VL-14
Cementgebonden houtvezelplaat
Dikte 16mm

- 43.20 VL-15
Kingspan Optim-R Thermishe vacuüm isolatie
Dikte 50mm
RD-waarde (m2-K/W) 7,10

- 23.21
breedplaatvloer d=230

- 34.10 PS-01
Roval PS-1 Aluminium 1-vlaks privacyscherm
4-zijdige omranding van aan elkaar gemonteerde aluminium-profielen, PSR50x50mm.
aluminium gepoedercoat in kleur NCS S 4030-R (rood)
matte glasvulling

- 72.10 MK-01-L
meterkast
- Deur, Bovenpaneel, Leidingkoker: Spaanplaat 16mm, kleur witgelijkend aan RAL9010
- Zijwanden: Spaanplaat 18mm, kleur wit gelijkend aan RAL9010
- Frame: Vuren houten regelwerk 27 x 46mm, ommanteld met een PVC folie, kleur wit gelijkend aan RAL9010
- Sluitwerk: Stalen achteropleg kastslot standaard sleutel
- Scharmieren: Stiftpaumelles Ø 10mm
- Randafwerking deuren en panelen: Stootvast PVC band (2mm), kleur wit gelijkend aan RAL9010
- 18mm multiplex timmerwerk bij drie zijden
- ventilatieopening onder deur, verdekte ventilatieliet tussen bovenkant deur en bovenpaneel

- 43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

- 23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

- 21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur

- 45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V57

B-V57

41.10 MR-03
Metselwerk op klamp
Ciclobrick waalformaat
tegelerbad
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)

43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

23.20 PF-12
prefab galerijplaat thermisch onderbroken met
isokorven bevestigd
afschot, waterafvoeren conform tekening
conform opgave constructeur

21.10 ISO-02
Rockwool Plus Steenwol platen 80mm

31.20
PIR paneel
31.20
compriband


45.10 PL-02
Cementgebonden houtwolpanelen
Troldekt Ultrafine 35mm
geluidabsorberend met $\alpha_w \geq 0,8$
brandklasse B conform classificatierapport
custom kleur to match stenen

31.30 AL-1-65
aluminium kozijn met deur
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreeduren en
terrasdeuren
- Paneelvulling deuren: Aluminium
sandwichpaneel of glas conform tekening
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

05 vijfde verdieping
16500 +P

+15970



43.10
rubber

47.10
EPDM

43.20 VL-14
Cementgebonden houtvezelplaat
Dikte 16mm

43.20 VL-15
Kingspan Optim-R Thermische vacuüm isolatie
Dikte 50mm
RD-waarde (m2-K/W) 7,10

23.21
breedplaatvloer d=230

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

31.20 GOR-01
gordijn rail

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dakanten afgewerkt met gips en
hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwphysisch adviseur

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V58

B-V58

43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

43.10
rubber

05 vijfde verdieping
16500 +P

23.20 PF-12
prefab galerijplaat thermisch onderbroken met
isokorven bevestigd
afschot, waterafvoeren conform tekening
conform opgave constructeur

21.10 ISO-02
Rockwool Plus Steenwol platen 80mm

45.10 PL-02
Cementgebonden houtwolpanelen
Troldekt Ultrafine 35mm
geluidabsorberend met $\alpha_w \geq 0,8$
brandklasse B conform classificatierapport
custom kleur to match stenen

31.20 AL-2-11-L
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

EXT

INT

EXT

INT

31.20 AL-2-11-L
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

23.21
breedplaatvloer d=280

31.20 GOR-01
gordijn rail

45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie ($\lambda 0,032$)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en
hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

31.20
PIR paneel

31.20
compriband

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V59

B-V59

34.10 HW-09
spijlenhekwerk staal ø10mm
max afstand tussen de spijlen 100mm
eindelementen staal strip 10x50mm
uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur
hoogte conform tekenwerk

01 eerste verdieping
4500 +P

41.10
daktrim, kleur NCS S 4030-R (rood)

41.10
daktrim, kleur NCS S 4030-R (rood)

41.10
daktrim, kleur NCS S 4030-R (rood)

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

21.10
rollaag type K

21.10
hulpconstructie volgens opgave aannemer

45.10 PL-04
steenstrip op basis van Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband/tegelveerband conform
tekenwerk
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Bevestigingssysteem met Aberson S-Brick
(mechanisch bevestigd en verlijmd
steenstripsysteem)

43.20 VL-03
FiCor Pyro30 dekdelen (427x30 mm)
30 minuten brandwerend
Brandklasse B onderzijde en Cfl bovenzijde
custom kleur to match hout

45.10 PL-02
Cementgebonden houtwolpanelen
Troldekt Ultrafine 35mm
geluidabsorberend met $\alpha_w \geq 0,8$
brandklasse B conform classificatierapport
custom kleur to match stenen

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V60

B-V60

Notitie:
Houten constructies (kolommen en balken) moeten worden
geïmpregneerd met behandeling Flame Delay FX-PRO
(brandklasse B)

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

47.10
dakkap, kleur volgens afwerkstaat, met
antidreun folie

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

21.10
rollaag type K

??
?

+15970

+15865

EXT

EXT

afschot

38x 140

05 vijfde verdieping
16500 +P

23.20 PF-12
prefab galerijplaat thermisch onderbroken met
isokorven bevestigd
afschot, waterafvoeren conform tekening
conform opgave constructeur

45.10 PL-04
steenstrip op basis van Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband/tegelverband conform
tekenwerk
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Bevestigingssysteem met Aberson S-Brick
(mechanisch bevestigd en verlijmd
steenstripsysteem)


28.11
houten kolom 240x240

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
		Blok B - V62

B-V62



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
		Blok B - V63

B-V63

W3

34.10 HW-04
spijlenhekwerk staal ø10mm
max afstand tussen de spijlen 100mm
eindelementen staal strip 10x50mm
uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur
hoogte conform tekenwerk

41.10
daktrim, kleur NCS S 4030-R (rood)

41.10 HO-02
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse B)

schilderen ik kleur
hout
achterconstructie conform aannemer

41.10 ALU-02
aluminum bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 4030-R (rood)
Brandklasse B

43.20 VL-03
FiCor Pyro30 dekdelen (427x30 mm)
30 minuten brandwerend
Brandklasse B onderzijde en Cfl bovenzijde
custom kleur to match hout

02 tweede verdieping
7500 +P

45.10 PL-03
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse B)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok B - V64

B-V64

Notitie:
Houten constructies (kolommen en balken) moeten worden
geïmpregneerd met behandeling Flame Delay FX-PRO
(brandklasse B)

21.21
betonwand d=180

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 WS-20
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 3020-Y40R (zand)

41.10 MB-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

41.10 MB-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.12
waterkerende dampremmende folie

21.12
dampopen folie

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
		Blok C - H01

C-H01

41.10 WS-20
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 3020-Y40R (zand)

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

21.12
waterkerende dampremmende folie

21.12
dampopen folie

41.10 MB-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10
spouwanker, bevestigd aan kalkzandsteen,
tengelband

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

31.20
waterslag, in kleur volgens afwerkstaat

wrk architecten


code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
		detail
		Blok C - H02

C-H02



41.10 ALU-01
aluminum bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 3020-Y40R
(zand)
Brandklasse B



34.10 HW-03
spijlenhekwerk staal $\varnothing 10\text{mm}$
max afstand tussen de spijlen 100mm
eindelementen staal strip 10x50mm
uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur
hoogte conform tekenwerk

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - H03

C-H03

31.20 AL-1-38-L
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreedeuuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10
aluminium bevestigingsbeugel, tengelband.
leverancier Rc waarde laten aantonen i.v.m.
koppeling (ankers) gevelsysteem


21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 RE-02
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

57.10 ROO-05
ventilatioerooster in kozijn
Merford AKH type 500
gepoedercoat op kleur NCS 3020-Y40R (zand)

01



42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.12
waterkerende dampremmende folie

21.12
dampopen folie

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

41.10 WS-20
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 3020-Y40R (zand)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - H04

C-H04

43.10 DP-15
prefab beton onderdorpel

31.20
compriband

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

41.10 MB-05
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 MB-05
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

31.20 AL-1-14
aluminium kozijn met roosters
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouw fysisch
adviseur
- doorval- en letsel veilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- JAZO roosters HS-27R, doorlaat conform
uitgangpunten Installateur
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouw fysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

31.30 AL-3-01
aluminium kozijn met deur
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouw fysisch
adviseur
- doorval- en letsel veilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- Paneelvulling deuren: Aluminium
sandwichpaneel of glas conform tekening
- JAZO roosters HS-27R, doorlaat conform
uitgangpunten Installateur
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouw fysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.12
waterkerende dampremmende folie

21.12
dampopen folie

31.20
compriband

43.10
prefab beton onderdorpel

wrk architecten

code	VLA	
schaal	1 : 5	
datum	22-11-24 Rev 20-12-24	
gewijzigd		
rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - H05

C-H05

41.10 WS-20
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 3020-Y40R (zand)

34.10 HW-02
spijlenhekwerk staal ø10mm
max afstand tussen de spijlen 100mm
eindelementen staal strip 10x50mm
uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur
hoogte conform tekenwerk

31.20
compriband

31.20 AL-2-05
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreeuren en
terrassdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

43.20 VL-01
terrassdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

21.12
dampopen folie

21.12
waterkerende dampremmende folie

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 WS-20
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 3020-Y40R (zand)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

F	25-04-2025 Revisie OV/TO
rev.	datum omschrijving
detail	Blok C - H07

C-H07

41.10
zetwerk, kleur als kozijn

41.10
aluminium bevestigingsbeugel, tenonband.
leverancier Rc waarde laten aantonen i.v.m.
koppeling (ankers) gevelsysteem

41.10 RE-02
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

21.10 HSB-02
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 184mm houten stijl- en regelwerk
- 180mm Kooltherm K12 (D) HSB Plaat (λ 0,021)
dubbellaags
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dakranden afgewerkt met gips en
hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10
zetwerk raam, kleur volgens afwerkstaat


21.10 ISO-04
Recticel Deck-VQ vacuüm isolatie
Dikte 60mm
RD-waarde (m2·K/W) 7,50

57.10 ROO-07
ventilatioerooster in kozijn
Merford AKH type 350
gepoedercoat op kleur NCS 3020-Y40R (zand)

41.10 WS-20
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 3020-Y40R (zand)

31.20
compriband

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling



31.20 AL-2-06
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

21.21
betonwand d=250

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

31.20 AL-1-56
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.


Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

F	25-04-2025	Revisie	OV/TO
rev.	datum	omschrijving	
detail			Blok C - H08

C-H08



31.20 AL-1-48
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entredeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

31.20
compriband

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

41.10 WS-20
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 3020-Y40R (zand)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - H09

C-H09

22.10 MS-02
- 2x 12,5 mm gipsvezel plaat
- stijl- en regelwerk met dikte 75 mm
- minerale wol met dikte 60 mm
- spouw 10 mm
- stijl- en regelwerk met dikte 75 mm
- minerale wol met dikte 60 mm
- 2x 12,5 mm gipsvezel plaat

41.10
spouwanker, bevestigd aan kalkzandsteen,
tengelband

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuclaag afwerking

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

22.10
minerale wol

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

22.10
minerale wol

42.10 AFW-05
aluminum bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen
- NCS S 4030-R (rood)
- NCS S 3020-Y40R (zand)

31.20 AL-S-01A
aluminium Kozijn (automatische schuifdeur)
Dormakaba ST Flex PRO GREEN RC2 (WK2)
- Energiebesparend en inbraakwerend,
opgebouwd met smalle thermisch gescheiden
profielen
- te openen en indeling volgens tekenwerk
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

43.10 DP-17
prefab beton onderdorpel

31.20
compriband

PIR paneel

90.40 VL-06
Betontegels (Struykverwo)
50x50x6 cm
Giallo Grigio 660

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - H12

C-H12

O2

21.10 ISO-01
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 135mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 MB-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

41.10 RE-02
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

41.10
aluminium bevestigingsbeugel, tengelband.
leverancier Rc waarde laten aantonen i.v.m.
koppeling (ankers) gevelsysteem

41.10 RE-02
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

21.10
aluminium zetwerk
kleuren gelijk aan kozijnen
- NCS S 4030-R (rood)
- NCS S 3020-Y40R (zand)

31.20 AL-2-05
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entreeduren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

31.20
compriband

34.10 HW-02
spijlenhekwerk staal ø10mm
max afstand tussen de spijlen 100mm
eindelementen staal strip 10x50mm
uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur
hoogte conform tekenwerk

41.10 WS-20
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 3020-Y40R (zand)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

F	25-04-2025	Revisie	OV/TO
rev.	datum	omschrijving	
detail		Blok C - H13	


C-H13

- 41.10 WS-20
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat (2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 3020-Y40R (zand)
- 21.10 ISO-01
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 135mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

- 41.10
spouwanker, bevestigd aan betonwand, tengelband

- 21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

- 41.10 MB-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling



- 21.12
waterkerende dampremmende folie

- 21.12
dampopen folie

- 42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

- 21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

- 31.20 AL-1-56
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entree deuren en terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

- Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie, zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

- 41.10 WS-20
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat (2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 3020-Y40R (zand)

- 31.20
compriband

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - H14


31.30 HWD-03
Speedgate op basis van Xentry 3 systeem,
gepoedercoat op kleur
onzichtbaar bevestigd

Leverancier speedgate voor
montage die trillingsoverlast
voorkomt (bijv. met rubber)

24.22
hellingbaan
breedplaat d=280

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - H21

C-H21

42.10 ALG-03
plint, MDF gelakt in kleur wit

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

31.20
compriband


21.10 HSB-02
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 184mm houten stijl- en regelwerk
- 180mm Kooltherm K12 (D) HSB Plaat (λ 0,021)
dubbellaags
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekverstevig
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

31.20
compriband

41.10 WS-20
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat (2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 3020-Y40R (zand)

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling



31.20 AL-3-07
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

34.10 HW-15
Stalen balusters, taps toelopen, blinde
voetplaten, uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur, onderprofiel
gecombineerd met afdekkap over de voetplaten
van de balusters en
topprofiel, over de balusters doorlopend, staal of
aluminium
beglazing, gelamineerd doorval- en letselveilig,
low iron glas


wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - H50

C-H50

O5



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - H51

C-H51

O3

31.20 ST-1-21-R
stalen kozijn met deur
EW60 Forster Presto 60, reflex thermisch
ontkoppeld kozijnprofiel voorzien van isolerende
beglazing
- zelfsluitend met dranger
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- barrierevrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- Paneelvulling deuren: stalen sandwichpaneel of
glas conform tekening
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10
zetwerk, kleur als kozijn

41.10 HO-02
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse
B)

28.11
houten kolom 240x240

42.10 ALG-03
plint, MDF gelakt in kleur wit

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en
hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 HO-02
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse
B)

34.10 HW-05
spijlenhekwerk staal $\varnothing$ 10mm
max afstand tussen de spijlen 100mm
eindelementen staal strip 10x50mm
uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur
hoogte conform tekenwerk

34.10
rubber

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

D	20-02-2025	Revisie TO
rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - H52

C-H52

42.10 ALG-03
plint, MDF gelakt in kleur wit

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.12
waterkerende dampremmende folie


21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.12
dampopen folie

41.10
zetwerk, kleur als kozijn

41.10 HO-01
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse B)

34.10 HW-10
spijlenhekwerk staal $\varnothing$ 10mm
max afstand tussen de spijlen 100mm
eindelementen staal strip 10x50mm
uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur
hoogte conform tekenwerk



42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

31.20 AL-3-14
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letsel veilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entredeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

43.20 VL-04
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse B)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - H53

C-H53

31.20 AL-3-07
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreedeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 ALU-04
aluminum bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 3020-Y40R
(zand)
Brandklasse B

21.10 ISO-04
Recticel Deck-VQ vacuüm isolatie
Dikte 60mm
RD-waarde (m2-K/W) 7,50


31.20 AL-1-36
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreedeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

31.20
compriband

21.10 ISO-01
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 135mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling



21.10 HSB-02
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 184mm houten stijl- en regelwerk
- 180mm Kooltherm K12 (D) HSB Plaat (λ 0,021)
dubbellaags
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en
hoekversteigers
Isolatie waarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10 ISO-01
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 135mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		blok C - H55

C-H55

05



22.21
betonwand d=250

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwtechnisch adviseur

31.10
bevestiging

41.10 HO-01
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse
B)

—41.10
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
brandklasse B

41.10 HO-02
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse
B)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	


rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - H56

C-H56

34.10
Valbeveiliging

41.11 MD-04
Metadecor strekmetaal Airport
Maasbreedte: 62,5 mm
Maashoogte: 25,5 mm
Damdikte: 9,1 mm
licht doorlaatbaarheid: 42%
Lucht doorlaatbaarheid: 69%
Totale dikte paneel: 11 mm
gepoedercoated NCS 3020-Y40R (zand)

31.10 STA-05
stalen koker 100x50mm
uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur
hoogte conform tekenwerk
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 3020-Y40R
(zand)




wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - H57

C-H57



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V01

41.10 MB-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaaf
tegelerband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

21.10 HSB-05
HSB dakopstand:
- 10mm cempafel buitenbeplating
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 235mm minerale wol isolatie
- 10mm cempafel buitenbeplating

21.10
rollaag type S

12 dak
37500 +P

21.12
dampopen folie

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staaf

21.10
rollaag type S

31.20
compriband

31.20 AL-1-48
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

47.10
stalen constructie voor hsb-dakopstand

47.10 DAK-06
EPDM Grind Beige 14/20
Filterlaag Optigrün FIL105
Optigrün retentiaaf WRB 95
Optigrün beschermiaaf RMS 900
dakbedekking EPDM 2mm
Rockwool drukvast dakisolatieplaten Caprox
Energy dikte 240mm
Rc 6,3 W/m2K (minimaal)
Filterlaag Optigrün FIL105
Optigrün retentiaaf WRB 95
Optigrün beschermiaaf RMS 900
dakbedekking EPDM 10mm
Rockwool drukvast dakisolatieplaten Caprox
Energy dikte 240mm
Rc 6,3 W/m2K (minimaal)

21.12
waterkerende dampremmende folie

31.20 GOR-01
gordijn rail

45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10
lintel

EXT

INT

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V02

31.20 AL-1-48
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreedeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 WS-04
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS 3020-Y40R (zand)

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur


41.10 ALU-03
aluminum bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 3020-Y40R
(zand)
Brandklasse B

21.10
lintel

31.20 AL-1-48
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreedeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

O1



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V03

C-V03

43.10
afsluitprofiel van geanodiseerd aluminium

57.10 ROO-04
ventilatioerooster in kozijn
Merford AKH type 500
gepoedercoat op kleur NCS 3020-Y40R (zand)

34.10 HW-03
spijlenhekwerk staal ø10mm
max afstand tussen de spijlen 100mm
eindelementen staal strip 10x50mm
uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur
hoogte conform tekenwerk

41.10 WS-07
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS 3020-Y40R (zand)

43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

21.10 HSB-04
HSB rekje:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 63mm houten stijl- en regelwerk
- 12mm beplating multiplex

21.10
scaldex latei

41.10 MB-06
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling


45.10 PL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
brandklasse B conform classificatierapport
kleur afgestemd op metselwerk
open voeg 2cm tussen latten met extra
geluidabsorberende laag
Isover Mupan Façade met zwart glasvlies 60mm

21.10
rollaag type S

31.20
compriband


31.20 AL-2-08
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreeuren en terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie, zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers



03 derde verdieping
10500 +P

+9970



57.10 ROO-04
ventilatioerooster in kozijn
Merford AKH type 500
gepoedercoat op kleur NCS 3020-Y40R (zand)

31.20 AL-2-07-R
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreeuren en terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie, zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

21.10 HSB-02
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 184mm houten stijl- en regelwerk
- 180mm Kooltherm K12 (D) HSB Plaat (λ 0,021) dubbellaags
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur

28.10
isokorf 80mm, brandwerend conform opgave adviseur

23.20 PF-03
prefab balkon thermisch onderbroken met isokorven bevestigd
afschot, waterafvoeren conform tekening conform opgave constructeur

31.20 GOR-01
gordijn rail

21.10 HSB-02
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 184mm houten stijl- en regelwerk
- 180mm Kooltherm K12 (D) HSB Plaat (λ 0,021) dubbellaags
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V04

C-V04

41.10 MB-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelerband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

47.10 DK-04
Aluminium dakkap volgens detail
Uitvoering conform tekenwerk
gepoedercoated
Kleuren afgestemd op metselwerk:
- NCS S 3020-Y40R (zand)

47.10
dakkap, kleur volgens afwerkstaat, met
antidreun folie

41.10 MB-06
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelerband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

21.10
scaldex latei

21.10
rollaag type S


43.10
afsluitprofiel van geanodiseerd aluminium

31.20
compriband

31.20 AL-2-08
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

57.10 ROO-04
ventilatioerooster in kozijn
Merford AKH type 500
gepoedercoat op kleur NCS 3020-Y40R (zand)



31.20 AL-1-88
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

28.10
isokorf 80mm, brandwerend conform opgave
adviseur

23.20 PF-20
prefab betonplaat thermisch onderbroken met
isokorven bevestigd
conform opgave constructeur

45.10 PL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
brandklasse B conform classificatierapport
kleur afgestemd op metselwerk
open voeg 2cm tussen latten met extra
geluidabsorberende laag
Isover Mupan Façade met zwart glasvlies 60mm

41.10 RE-02
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V05

C-V05

31.20 AL-2-08_BL
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 WS-11
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS 3020-Y40R (zand)

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal


21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

25.10
spouwanker

41.10 MB-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.10
rollaag type S

45.10 PL-06
steenstrip op basis van
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband/tegelverband conform
tekenwerk
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Bevestigingssysteem met Aberson S-Brick
(mechanisch bevestigd en verlijmd
steenstripsysteem)



43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

01 eerste verdieping
4500 +P

47.10
EPDM

43.20 VL-14
Cementgebonden houtvezelplaat
Dikte 16mm

43.20 VL-15
Kingspan Optim-R Thermische vacuüm isolatie
Dikte 50mm
RD-waarde (m2-K/W) 7,10

21.12
waterkerende dampremmende folie

45.10 PL-07
mechanisch bevestigde steenwolplaten Rc-W =
7,0
- Rocksono Extra 195mm
- Rockfit Mono 50mm
- Waterkerende dampopen folie
- Luchtspon

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.12
dampopen folie

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stucplaat afwerking

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V06

C-V06

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling
90.40 VL-06
Betontegels (Struykverwo)
50x50x6 cm
Giallo Grigio 660

90.40 VL-10
straattegels

00 begane grond
0 +P

21.10 ISO-01
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 135mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuclaag afwerking

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

45.10 PLI-01
Tektan A2 SmartTec
houtwol combiplaat met steenwol
dikte 175mm vezelbreedte 2mm RD 4,95
in de fabriek standaard gespoten in natuurtint
(RAL 1015)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
		Blok C - V07

C-V07

O1

- 41.10 WS-20
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 3020-Y40R (zand)

- 41.10 MB-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

- 21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

- 21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

- 21.10
rollaag type SR

- 21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

- 31.20 AL-1-56
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

- Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

- 43.10
- vensterbank, in kleur wit
- afsluitprofiel van geanodiseerd aluminium

- 43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

- 31.20 GOR-01
gordijn rail

- 45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

- 42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V09

C-V09

43.10
- vensterbank, in kleur wit
- afsluitprofiel van geanodiseerd aluminium

41.10 WS-20
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat (2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 3020-Y40R (zand)

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouw fysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouw fysisch adviseur

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

21.10
rollaag type SR

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouw fysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouw fysisch adviseur

41.10 MB-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

21.10
aluminium zetwerk
kleuren gelijk aan kozijnen
- NCS S 4030-R (rood)
- NCS S 3020-Y40R (zand)

07 zevende verdieping
22500 +P

+21970

EXT

INT

EXT

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

31.20 AL-1-89
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouw fysisch
adviseur
- doorval- en letsel veilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entredeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouw fysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

45.10 PL-08
Recticel Deck-VQ vacuüm isolatie
Dikte 60mm
RD-waarde (m2-K/W) 7,50

21.10
lintel

45.10 PL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
brandklasse B conform classificatierapport
kleur afgestemd op metselwerk
open voeg 2cm tussen latten met extra
geluidabsorberende laag
Isover Mupan Façade met zwart glasvlies 60mm

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

41.10 RE-02
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

F	25-04-2025	Revisie OV/TO
rev.	datum	omschrijving
detail	Blok C - V12	

34.10 HW-02
spijlenhekwerk staal ø10mm
max afstand tussen de spijlen 100mm
eindelementen staal strip 10x50mm
uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur
hoogte conform tekenwerk

41.10 WS-20
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat (2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 3020-Y40R (zand)

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfyisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfyisch adviseur

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

21.10
rollaag type SR

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfyisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfyisch adviseur

31.20
compriband

31.20 AL-2-05
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfyisch
adviseur
- doorval- en letsel veilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfyisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

31.20 AL-2-05
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfyisch
adviseur
- doorval- en letsel veilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfyisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

23.20 PF-14
prefab balkon thermisch onderbroken met
isokorven bevestigd
afschot, waterafvoeren conform tekening
conform opgave constructeur

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

21.10
lintel
45.10 PL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
brandklasse B conform classificatie rapport
kleur afgestemd op metselwerk
open voeg 2cm tussen latten met extra
geluidabsorberende laag
Isover Mupan Façade met zwart glasvlies 60mm

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

F	25-04-2025	Revisie OV/TO
rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V13

31.20 AL-2-13
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers


41.10 WS-11
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS 3020-Y40R (zand)

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

21.10
rollaag type S

45.10 PL-06
steenstrip op basis van
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband/tegelverband conform
tekenwerk
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Bevestigingssysteem met Aberson S-Brick
(mechanisch bevestigd en verlijmd
steenstripsysteem)



21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuclaag afwerking

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

01 eerste verdieping
4500 +P

23.21
breedplaatvloer d=280

45.10 PL-07
mechanisch bevestigde steenwolplaten Rc-W =
7,0
- Rocksono Extra 195mm
- Rockfit Mono 50mm
- Waterkerende dampopen folie
- Luchtspon

45.10 PL-06
steenstrip op basis van
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband/tegelverband conform
tekenwerk
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Bevestigingssysteem met Aberson S-Brick
(mechanisch bevestigd en verlijmd
steenstripsysteem)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V14

C-V14

O5

- 31.20 AL-1-36
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

- Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

- 41.10 WS-04
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS 3020-Y40R (zand)

- 41.10 ALU-03
aluminum bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 3020-Y40R
(zand)
Brandklasse B

- 31.20
compriband

- 31.20 AL-1-36
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

- Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

EXT

EXT

- 43.10
afsluitprofiel van geanodiseerd aluminium

- 43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

11 elfde verdieping
34500 +P

- 23.20 PF-05
prefab balkon thermisch onderbroken met
isokorven bevestigd
afschot, waterafvoeren conform tekening
conform opgave constructeur

- 28.10
isokorf 80mm, brandwerend conform opgave
adviseur

- 45.10 PL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
brandklasse B conform classificatierapport
kleur afgestemd op metselwerk
open voeg 2cm tussen latten met extra
geluidabsorberende laag
Isover Mupan Façade met zwart glasvlies 60mm

EXT

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V15

C-V15

31.20 AL-1-40
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwфysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreedeuken en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwфysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 WS-11
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS 3020-Y40R (zand)


41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

27.10
Castle Grind Beige 14/20

21.10 ISO-01
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 135mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwфysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwфysisch adviseur

27.10 DAK-03
Castle Grind Beige 14/20
Filterlaag Optigrün RMS 500 K
Optigrün retentielaag WRB 95
Optigrün bescherm laag RMS 900
dakbedekking EPDM 2mm
Kingspan Therma TR26 PIR platdak Plaat 142mm
Rc 6,3 W/m2K (minimaal)
Optigrün retentielaag WRB 95
Optigrün bescherm laag RMS 900
dakbedekking EPDM 10mm
Kingspan Therma TR26 PIR platdak Plaat 142mm
Rc 6,3 W/m2K (minimaal)

41.10
foamglass



31.20
vensterbank, in kleur wit

21.21
betonwand d=180

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

42.10
plint, MDF gelakt in kleur wit

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

05 vijfde verdieping
16500 +P

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V16

C-V16

31.30 HWD-03
Speedgate op basis van Xentry 3 systeem,
gepoedercoat op kleur
onzichtbaar bevestigd

Leverancier speedgate voor
montage die trillingsoverlast
voorkomt (bijv. met rubber)


41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

beton opstort

sierdop kleur kozijnen

43.10 VLI-02
Triflex-afwerking op hellingbaan met een
waterdicht en antislip coatingsysteem

24.22
hellingbaan
breedplaat d=280



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V17

31.20 AL-S-01A
aluminium Kozijn (automatische schuifdeur)
Dormakaba ST Flex PRO GREEN RC2 (WK2)
- Energiebesparend en inbraakwerend,
opgebouwd met smalle thermisch gescheiden
profielen
- te openen en indeling volgens tekenwerk
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 MB-05
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorsrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling


90.40 VL-06
Betontegels (Struykverwo)
50x50x6 cm
Giallo Grigio 660

90.40 VL-10
straattegels

47.10
EPDM

21.10 ISO-01
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 135mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

28.11
betonnok h=250



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
		Blok C - V19

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

21.10
rollaag type S

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

45.10 PL-06
steenstrip op basis van
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband/tegelverband conform
tekenwerk
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Bevestigingssysteem met Aberson S-Brick
(mechanisch bevestigd en verlijmd
steenstripsysteem)

31.20 AL-S-01A
aluminium Kozijn (automatische schuifdeur)
Dormakaba ST Flex PRO GREEN RC2 (WK2)
- Energiebesparend en inbraakwerend,
opgebouwd met smalle thermisch gescheiden
profielen
- te openen en indeling volgens tekenwerk
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

45.10 PL-07
mechanisch bevestigde steenwolplaten Rc-W =
7,0
- Rocksono Extra 195mm
- Rockfit Mono 50mm
- Waterkerende dampopen folie
- Luchtspouw

45.10 PLI-01
Tektafan A2 SmartTec
houtwol combiplaat met steenwol
dikte 175mm vezelbreedte 2mm RD 4,95
in de fabriek standaard gespoten in natuurtint
(RAL 1015)

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stucplaat afwerking


21.10
lintel

45.10 PLI-08
steenstrip op basis van
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband/tegelverband conform
tekenwerk
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Bevestigingssysteem met Aberson S-Brick
(mechanisch bevestigd en verlijmd
steenstripsysteem)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C -V20




- 31.20 AL-1-55
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree-deuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.
- Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

- 41.10 WS-20
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 3020-Y40R (zand)

- 41.10 MB-06
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

- 41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

- 41.10 MB-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 10
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V21

41.10 MB-06
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

21.10 HSB-05
HSB dakopstand:
- 10mm cempanel buitenbeplating
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 235mm minerale wol isolatie
- 10mm cempanel buitenbeplating

47.10 DK-01
Aluminium dakkap volgens detail
Uitvoering conform tekenwerk
gepoedercoated
Kleuren afgestemd op metselwerk:
- NCS S 3020-Y40R (zand)

41.10
foamglass

23.20 PF-22
prefab betonplaat thermisch onderbroken met
isokorven bevestigd
conform opgave constructeur

21.10
scaldex latei

21.10
rollaag type S

31.20
compriband

31.20 AL-2-08
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entredeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

12 dak
37500 +P

+36970

EXT

EXT

21.12
dampopen folie

27.10 DAK-06
Castle Grind Beige 14/20
Filterlaag Optigrün FIL105
Optigrün retentielaag WRB 95
Optigrün beschermelaag RMS 900
dakbedekking EPDM 2mm
Rockwool drukvast dakisolatieplaten Caproxx
Energy dikte 240mm
Rc 6,3 W/m2K (minimaal)
Filterlaag Optigrün FIL105
Optigrün retentielaag WRB 95
Optigrün beschermelaag RMS 900
dakbedekking EPDM 10mm
Rockwool drukvast dakisolatieplaten Caproxx
Energy dikte 240mm
Rc 6,3 W/m2K (minimaal)

47.10
stalen constructie voor hsb-dakopstand

22.10
minerale wol

28.10
isokorf 80mm, brandwerend conform opgave
adviseur

27.21
breedplaatvloer d=280

45.10 PL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
brandklasse B conform classificatierapport
kleur afgestemd op metselwerk
open voeg 2cm tussen latten met extra
geluidabsorberende laag
Isover Mupan Façade met zwart glasvlies 60mm

41.10 RE-02
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V22

C-V22

57.10 ROO-04
ventilatioerooster in kozijn
Merford AKH type 500
gepoedercoat op kleur NCS 3020-Y40R (zand)

41.10 MB-06
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.10
scaldex latei

21.10
rollaag type S

57.10 ROO-04
ventilatioerooster in kozijn
Merford AKH type 500
gepoedercoat op kleur NCS 3020-Y40R (zand)

43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

23.20 PF-03
prefab balkon thermisch onderbroken met
isokorven bevestigd
afschot, waterafvoeren conform tekening
conform opgave constructeur

45.10 PL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
brandklasse B conform classificatierapport
kleur afgestemd op metselwerk
open voeg 2cm tussen latten met extra
geluidabsorberende laag
Isover Mupan Façade met zwart glasvlies 60mm

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
		Blok C - V23

57.10 ROO-01
ventilatierooster in kozijn
Merford AKH type 350
gepoedercoat op kleur NCS 3020-Y40R (zand)

41.10 WS-11
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS 3020-Y40R (zand)

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

45.10 PL-07
mechanisch bevestigde steenwolplaten Rc-W =
7,0
- Rocksono Extra 195mm
- Rockfit Mono 50mm
- Waterkerende dampopen folie
- Luchtspon

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

01 eerste verdieping
4500 +P

43.20 VL-14
Cementgebonden houtvezelplaat
Dikte 16mm

43.20 VL-15
Kingspan Optim-R Thermishe vacuüm isolatie
Dikte 50mm
RD-waarde (m2-K/W) 7,10


27.21
breedplaatvloer d=230

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

F	25-04-2025 Revisie OV/TO
rev.	datum omschrijving
detail	Blok C - V24



code	VLA
schaal	1 : 10
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V25

K

41.10 WS-11
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat (2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS 3020-Y40R (zand)

01 eerste verdieping
4500 +P


41.10 MB-05
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

31.20 AL-1-17
aluminium kozijn met roosters
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree-deuren en terrasdeuren
- JAZO roosters HS-27R, doorlaat conform uitgangspunten Installateur
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie, zontotreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

41.10 MB-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling



code	VLA
schaal	1 : 10
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V26

- 31.20 AL-1-33
- aluminium kozijn
- Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouw fysisch adviseur
- doorval- en letsel veilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entredeuren en terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

- Glasvulling: AGC Thermobond
- lichttransmissie, buitenlicht
- zontoetreding, U-waarde, F
- correctie volgens opgave b
- overzicht eigenschappen
- VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers


41.10 WS-08
Waterslag

- Royal Aluminium, maatwerk gezet uit plaat (2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 4030-R (rood)

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinter VB WF
Doorschrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

41.10 MR-02
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelerband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

41.10 ZW-05
aluminium zetwerk langs kozijnen
gepoedercoated op kleur NCS S 4030-R (rood)



code	VLA
schaal	1 : 10
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V27

C-V27

31.20 AL-1-56
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

21.10
rollaag type SR

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10
intel

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

41.10 WS-20
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antidreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 3020-Y40R (zand)

57.10 ROO-09
ventilatioerooster in kozijn
Merford AKH type 500
gepoedercoat op kleur NCS 3020-Y40R (zand)

41.10 ALU-01
aluminum bekleding met cassette systeem
gepoedercoat
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 3020-Y40R
(zand)
Brandklasse B

04 vierde verdieping
13500 +P

41.10 MB-06
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

41.10 SPU-01
spuwer 50x50 mm in kozijnkleur, positie
afstemmen met metselwerk

41.10 MB-06
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelverband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

+12970

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V28

C-V28

43.10
rubber

34.10 HW-15
Stalen balusters, taps toelopend, blinde voetplaten, uitvoeren met duplex-systeem verzinkt en gepoedercoat op kleur, onderprofiel gecombineerd met afdekkap over de voetplaten van de balusters en toprofiel, over de balusters doorlopend, staal of aluminium beglazing, gelamineerd doorval- en letselveilig, low iron glas

21.10
aluminium gevelbeplating 3mm, kleur volgens afwerkstaat

09 negende verdieping
28500 +P

43.20 VL-01
terrassdelen met geribbelde oppervlakte Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk brandklasse B


23.20 PF-06
prefab balkon thermisch onderbroken met isokorven bevestigd
afschot, waterafvoeren conform tekening conform opgave constructeur

21.10
scaldex latei

21.10
rollaag type S

41.10 MB-06
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
tegelerband verticaal
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

45.10 PL-01
terrassdelen met geribbelde oppervlakte Cirqlar CDP 20140R
brandklasse B conform classificatierapport
kleur afgestemd op metselwerk
open voeg 2cm tussen latten met extra geluidabsorberende laag
Isover Mupan Façade met zwart glasvlies 60mm



43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

31.20 AL-3-07
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entredeuren en terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

28.10
isokorf 80mm, brandwerend conform opgave adviseur

31.20
compriband

31.20
PIR paneel

31.20 GOR-01
gordijn rail

21.10 HSB-02
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 184mm houten stijl- en regelwerk
- 180mm Kooltherm K12 (D) HSB Plaat (λ 0,021)
dubbellaags
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V50

C-V50

43.20 VL-15
Kingspan Optim-R Thermishe vacuüm isolatie
Dikte 50mm
RD-waarde (m2-K/W) 7,10

34.10 HW-27
Stalen balusters, taps toelopend, blinde
voetplaten, uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur, onderprofiel
gecombineerd met afdekkap over de voetplaten
van de balusters en
topprofiel, over de balusters doorlopend, staal of
aluminium
beglazing, gelamineerd doorval- en letselveilig,
low iron glas

21.10
aluminium gevelbeplating 3mm, kleur volgens
afwerkstaat

43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B


41.10 HO-01
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse
B)

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

31.20
compriband

31.20 AL-3-14
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers



43.20 VL-14
Cementgebonden houtvezelplaat
Dikte 16mm

21.10 HSB-02
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 184mm houten stijl- en regelwerk
- 180mm Kooltherm K12 (D) HSB Plaat (λ 0,021)
dubbellaags
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en
hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en
hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

PIR paneel

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V51

C-V51

34.10 HW-10
spijlenhekwerk staal ø10mm
max afstand tussen de spijlen 100mm
eindelementen staal strip 10x50mm
uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur
hoogte conform tekenwerk

43.20 VL-04
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse B)

41.10
houten laten horizontaal doorlopend

41.10 HO-01
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse B)

45.10 PL-03
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse B)

31.20 AL-3-14
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch adviseur
- doorval- en letsel veilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entree deuren en terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie, zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

28.10
isokorf 80mm, brandwerend conform opgave adviseur

23.20 PF-08
prefab balkon thermisch onderbroken met isokorven bevestigd
afschot, waterafvoeren conform tekening conform opgave constructeur

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

31.20
PIR paneel

31.20
compriband

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

D	20-02-2025	Revisie TO
rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V52

C-V52

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwtechnisch adviseur

03 derde verdieping
10500 +P

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwtechnisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwtechnisch adviseur

21.10
anker bevestigd aan betonvloer

41.10 HO-01
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse
B)

21.10
bevestiging

41.10 houten laten horizontaal doorlopend

43.10
— reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

31.20 GOR-01
gordijn rail

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V54

C-V54

31.30 AL-1-24
aluminium kozijn met deur
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch adviseur
- doorval- en letsel veilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en terrasdeuren
- Paneelvulling deuren: Aluminium sandwichpaneel of glas conform tekening
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie, zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

90.40 VL-06
Betontegels (Struykverwo)
50x50x6 cm
Giallo Grigio 660

43.20 VL-15
Kingspan Optim-R Thermische vacuüm isolatie
Dikte 50mm
RD-waarde (m²·K/W) 7,10

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave bouwfysisch adviseur


21.10 ISO-02
Rockwool Plus Steenwol platen 80mm

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave bouwfysisch adviseur

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

90.40 VL-06
Betontegels (Struykverwo)
50x50x6 cm
Giallo Grigio 660

45.10 PLI-02
Teklan A2 SmartTec
houtwol combiplaat met steenwol
dikte 150mm vezelbreedte 2mm RD 4,20
in de fabriek standaard gespoten in natuurtint (RAL 1015)



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
		Blok C - V55

C-V55

O5

34.10 HW-10
spijlenhekwerk staal ø10mm
max afstand tussen de spijlen 100mm
eindelementen staal strip 10x50mm
uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur
hoogte conform tekenwerk

03 derde verdieping
10500 +P

41.10 HO-01
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse
B)

+9970

31.20 AL-3-14
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

115 6 90 6 90 6 115 6 90 6 67 6 90 6 185 6 185 120 67 6 90 6 115 6 67 6 67 6 90 6 67 6

shaduw kloof

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 10
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V56

C-V56

31.10 STA-05
stalen koker 100x50mm
uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur
hoogte conform tekenwerk
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 3020-Y40R
(zand)

41.10
Metadecor strekmetaal Airport
Maasbreedte: 62,5 mm
Maashoogte: 25,5 mm
Damdikte: 9,1 mm
licht doorlaatbaarheid: 42%
Lucht doorlaatbaarheid: 69%
Totale dikte paneel: 11 mm
gepoedercoated NCS 3020-Y40R (zand)

75.20 GOI-02
gevelonderhoudinstallatie


34.10
Valbeveiliging

27.10 DAK-06
Castle Grind Beige 14/20
Filterlaag Optigrün FIL105
Optigrün retentielaag WRB 95
Optigrün beschermlaag RMS 900
dakbedekking EPDM 2mm
Rockwool drukvast dakisolatieplaten Caproxx
Energy dikte 240mm
Rc 6,3 W/m2K (minimaal)
Filterlaag Optigrün FIL105
Optigrün retentielaag WRB 95
Optigrün beschermlaag RMS 900
dakbedekking EPDM 10mm
Rockwool drukvast dakisolatieplaten Caproxx
Energy dikte 240mm
Rc 6,3 W/m2K (minimaal)

12 dak
37500 +P

27.21
breedplaatvloer d=280

43.10
foamglass



75.20 GOI-03
Ecotec gevelonderhoudinstallatie
verhoogd vrijopgelegde IPE spoor

75.20 GOI-03
Ecotec gevelonderhoudinstallatie
verhoogd vrijopgelegde IPE spoor

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V57

31.20 AL-1-76-R
aluminium kozijn (harbour fenster)
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
-- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 WS-19
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS 3020-Y40R (zand)

41.10 HO-01
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse
B)

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10
Promatect 12mm

28.11
k50x50x5

zetwerk in kleur raam kozijn

31.20 AL-3-15
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dakanten afgewerkt met gips en
hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

05 vijfde verdieping
16500 +P

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

23.21
breedplaatvloer d=280

31.20 GOR-01
gordijn rail

45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.


42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V58

C-V58



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok C - V60

C-V60

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

??
?

31.20
waterslag, in kleur volgens afwerkstaat

31.20
compriband

INT
block D

EXT

INT
block C

42.10 ALG-03
plint, MDF gelakt in kleur wit

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
		Blok D - H01

31.20 AL-1-84-L
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreedeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10
zetwerk, kleur als kozijn

43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

41.10 RE-02
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B


21.10
aluminium zetwerk
kleuren gelijk aan kozijnen
- NCS S 4030-R (rood)
- NCS S 3020-Y40R (zand)

31.20 AL-1-35
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entreedeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

41.10 WS-12
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 4030-R (rood)

34.10 HW-01
spijlenhekwerk staal ø10mm
max afstand tussen de spijlen 100mm
eindelementen staal strip 10x50mm
uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur
hoogte conform tekenwerk



42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10 HSB-02
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 184mm houten stijl- en regelwerk
- 180mm Kooltherm K12 (D) HSB Plaat (λ 0,021)
dubbellaags
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en
hoekverstevigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

25.10
aluminium bevestigingsbeugel, tengelband.
leverancier Rc waarde laten aantonen i.v.m.
koppeling (ankers) gevelsysteem
gevelsysteem

41.10
zetwerk, kleur als kozijn

41.10 ALU-02
aluminum bekleding met cassette systeem
gepoedercoat
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 4030-R (rood)
Brandklasse B

41.10 WS-12
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 4030-R (rood)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

F 25-04-2025 Revisie OV/TO
rev. datum omschrijving


detail
Blok D - H02

21.10 ISO-03
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 74mm Kooltherm K8 (D) Plus Spouwplaat
- 20mm minerale wol
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 MR-03
Metselwerk op klamp
Ciclobrick waalformaat
tegelveerd
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)

41.10
spouwanker, bevestigd aan betonwand,
tengelband

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling



42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

42.10 ALG-03
plint, MDF gelakt in kleur wit

25.10
aluminium bevestigingsbeugel, tengelband.
leverancier Rc waarde laten aantonen i.v.m.
koppeling (ankers) gevelsysteem
gevelsysteem

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

41.10 ALU-02
aluminum bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 4030-R (rood)
Brandklasse B


wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
		Blok D - H03



rev.	datum	omschrijving
detail	Blok D - H04	




wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok D - H05

D-H05



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok D - V01

D-V01

41.10 ALU-02
aluminum bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 4030-R (rood)
Brandklasse B

? ?
?

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

31.20
PIR paneel
31.20
compriband

21.10
rollaag type K

31.20 AL-1-71-R
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

31.20 ROL-01
Optioneel: Fixscreen Minimal Small M1
Voorbouw, geëxtrudeerd aluminium, rechthoekig,
100 mm hoog x 90 mm diep
Polyesterdoek (halftransparant – insectenwerend)
Aluminium profielen (kast, zijgeleiders en
onderlat): Gepoederlakt in dezelfde kleur als het
buitenschrijnwerk

04 vierde verdieping
13500 +P

EXT

INT

INT

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

42.10
plint, MDF gelakt in kleur wit

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

45.10 PLI-ALG
spuitpleister, Brander Crystal o.g.

31.20 GOR-01
gordijn rail

21.10
lintel

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code VLA

schaal 1 : 5

datum 22-11-24 Rev 20-12-24

gewijzigd

rev. datum omschrijving

detail Blok D - V02

D-V02

34.10 HW-01
spijlenhekwerk staal ø10mm
max afstand tussen de spijlen 100mm
eindelementen staal strip 10x50mm
uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur
hoogte conform tekenwerk

43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

21.10
rollaag type K


21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

21.10
lintel

31.20
compriband

31.20
PIR paneel

45.10 PL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
brandklasse B conform classificatierapport
kleur afgestemd op metselwerk
open voeg 2cm tussen latten met extra
geluidabsorberende laag
Isover Mupan Façade met zwart glasvlies 60mm



31.20 AL-1-35
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barriervrije onderdorpel bij entreeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

23.20 PF-04
prefab balkon thermisch onderbroken met
isokorven bevestigd
afschot, waterafvoeren conform tekening
conform opgave constructeur

28.10
isokorf 80mm, brandwerend conform opgave
adviseur

21.10 HSB-02
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 184mm houten stijl- en regelwerk
- 180mm Kooltherm K12 (D) HSB Plaat (λ 0,021)
dubbellaags
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dakranden afgewerkt met gips en
hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

F	25-04-2025 Revisie OV/TO
rev.	datum omschrijving
detail	Blok D - V03

D-V03

34.10 HW-01
spijlenhekwerk staal ø10mm
max afstand tussen de spijlen 100mm
eindelementen staal strip 10x50mm
uitvoeren met duplex-systeem
verzinkt en gepoedercoat op kleur
hoogte conform tekenwerk

41.10 WS-12
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 4030-R (rood)

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

31.10 STA-04
stalen koker 50x150 verzinkt

21.10
rollaag type K

31.24
aluminium kozijn met deur
Kawneer RT72+
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- ramen v.v. verborgen afwatering
- Paneelvulling deuren: Aluminium roosters JAZO
roosters HS-27R
- hang en sluitwerk n.t.b.

57.10 ROO-06
ventilatirooster in kozijn
Merford AKH type 350, met lip
gepoedercoat op kleur NCS S 4030-R (rood)

41.10
waterslag, in kleur volgens afwerkstaat

43.10
rubber

01 eerste verdieping
4500 +P

43.20 VL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
kleur afgestemd op metselwerk
brandklasse B

43.20 VL-14
Cementgebonden houtvezelplaat
Dikte 16mm

43.20 VL-15
Kingspan Optim-R Thermishe vacuüm isolatie
Dikte 50mm
RD-waarde (m2-K/W) 7,10

45.10 PLI-01
Tektalan A2 SmartTec
houtwol combiplaat met steenwol
dikte 175mm vezelbreedte 2mm RD 4,95
in de fabriek standaard gespoten in natuurtint
(RAL 1015)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

F	25-04-2025	Revisie OV/TO
rev.	datum	omschrijving
detail		Blok D - V04

D-V04

5-27R
skin
tallatieadviseur

43.10 DP-27
prefab beton onderdorpel

90.40 VL-10
straattegels

00 begane grond
0 +P

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.10 ISO-02
Rockwool Plus Steenwol platen 80mm

41.10
foamglass

31.30
staal plaat, in kleur kozijn

43.10 VLI-09
100mm gevulderd beton bij fietsenstalling

21.10 ISO-02
Rockwool Plus Steenwol platen 80mm

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok D - V05

D-V05

47.10
dakkap, kleur volgens afwerkstaat, met
antidreun folie

21.10 HSB-05
HSB dakopstand:
- 10mm cempanel buitenbeplating
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 235mm minerale wol isolatie
- 10mm cempanel buitenbeplating

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10
lintel


??
?

31.20
PIR paneel

31.20
compriband

31.20 AL-1-35
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letselveilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entredeuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers



27.10
Castle Grind Beige 14/20

27.10 DAK-08
Optigrün substraatlaag type i/S 140-300mm
Filterlaag Optigrün RMS 500 K
Optigrün retentielaag WRB 95
Optigrün bescherm laag RMS 900
dakbedekking EPDM 10mm
Kingspan Thermo TR26 PIR platdak Plaat 142mm
Rc 6,3 W/m2K (minimaal)

47.10
stalen constructie voor hsb-dakopstand

??
?

21.10 HSB-02
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 184mm houten stijl- en regelwerk
- 180mm Kooltherm K12 (D) HSB Plaat (λ 0,021)
dubbellaags
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dagkanten afgewerkt met gips en
hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok D - V06

D-V06

41.10 ALU-02
aluminum bekleding met cassette systeem
gepoedercoated
Kleuren gelijk aan kozijnen NCS S 4030-R (rood)
Brandklasse B

41.10 WS-12
Waterslag
- Roval Aluminium, maatwerk gezet uit plaat
(2mm dikte)
- met antitreun folie
- gelaste kopschotten
- kleur NCS S 4030-R (rood)

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol
spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.10
Scaldex rollaagbeugel
onzichtbare geveldragers
roestvast staal

31.10 STA-04
stalen koker 50x150 verzinkt

21.10
rollaag type K

31.31
JAZO roosters HS-27R
Voorzien van doorlaat conform uitgangpunten
Installateur / betreffende nutspartijen.
waar nodig "open ew60" brandwerend uitvoeren

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

21.10 KZS-01
- 120mm kalkzandsteen
- 10mm stuc laag afwerking

42.10
plint, MDF gelakt in kleur wit

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

45.10 PLI-07
Tektaan A2 SmartTec
houtwol combiplaat met steenwol
dikte 225mm vezelbreedte 2mm RD 6,40
in de fabriek standaard gespoten in natuurtint
(RAL 1015)

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok D - V07

D-V07

57.20
aluminium dakkap ventilatie type volgens opgave
installateur
kleur: NCS S4030-R (rood)

27.10 DAK-08
Optigrün substraatlaag type i/S 140-300mm
Filterlaag Optigrün RMS 500 K
Optigrün retentielaag WRB 95
Optigrün beschermlaag RMS 900
dakbedekking EPDM 10mm
Kingspan Therma TR26 PIR platdak Plaat 142mm
Rc 6,3 W/m2K (minimaal)

27.10
Castle Grind Beige 14/20


47.10
EPDM

27.21
breedplaatvloer d=250

45.10
rooster, kleur afgestemd op metselwerk

45.10 PL-01
terrasdelen met geribbelde oppervlakte
Cirqlar CDP 20140R
brandklasse B conform classificatierapport
kleur afgestemd op metselwerk
open voeg 2cm tussen latten met extra
geluidabsorberende laag
Isover Mupan Façade met zwart glasvlies 60mm

EXT



hoogte conform opgave installateur

hoogte conform opgave installateur

140

105

142

250

440

80

60

30

20

05 vijfde verdieping
16500 +P

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	xx-xx-2025
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok D - V08

D-V08

41.10
houten laten horizontaal doorlopend

41.10 HO-02
Thermisch verduurzaam naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
Behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse B)

21.10 ISO-05
- waterkerende dampdoorlatende folie
- 150mm Rockfit Premium silver steenwol spouwplaat
isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur
Akoestische prestaties conform opgave
bouwfysisch adviseur

21.12
dampopen folie

21.10
bevestiging

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij de invulling

31.20
PIR paneel

31.20
compriband

31.20 ROL-01
Optioneel: Fixscreen Minimal Small M1
Voorbouw, geëxtrudeerd aluminium, rechthoekig,
100 mm hoog x 90 mm diep
Polyesterdoek (halftransparant – insectenwerend)
Aluminium profielen (kast, zijgeleiders en onderlat): Gepoederlakt in dezelfde kleur als het buitenschrijnwerk

42.10
plint, MDF gelakt in kleur wit

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

21.10
anker bevestigd aan betonvloer

23.21
breedplaatvloer d=280

45.10 PLI-ALG
sputpleister, Brander Crystal o.g.

31.20 GOR-01
gordijn rail

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dakanten afgewerkt met gips en hoekversteigers
Isolatiewaarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur

42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok D - V50

D-V50

31.20 AL-3-13
aluminium kozijn
Kawneer RT72+, reflex thermisch ontkoppeld
kozijnprofiel voorzien van isolerende beglazing
- (draai)kiepramen
- vaste ramen
- te openen en indeling volgens tekenwerk.
- brandwerendheid conform opgave bouwfysisch
adviseur
- doorval- en letsel veilig glas waar van toepassing
- ramen v.v. verborgen afwatering
- barrierevrije onderdorpel bij entree deuren en
terrasdeuren
- hang en sluitwerk n.t.b.

Glasvulling: AGC Thermobel
- lichttransmissie, buitenlichtreflectie,
zontoetreding, U-waarde, Rw-waarde, Ctr
correctie volgens opgave bouwfysisch adviseur
- overzicht eigenschappen glas bij tekening
VLA-TO-308
- zwarte kunststof spacers

28.10
isokorf 80mm, brandwerend conform opgave
adviseur

41.10 HO-02
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse
B)

41.10 MR-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

21.10
rollaag type K

45.10 PL-04
steenstrip op basis van Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband/tegelfverband conform
tekenwerk
Oud Rose Klinker VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1310 (rood)
Bevestigingssysteem met Aberson S-Brick
(mechanisch bevestigd en verlijmd
steenstripsysteem)

52.10 HWA-03
verdekt HWA met kap
gepoedercoat op kleur NCS S 4030-R (rood)

31.10
zetwerk raam, kleur volgens afwerkstaat

43.10
reservering vloerafwerking door bewoners
(max. 15mm)

01 eerste verdieping
4500 +P

23.10 VLI-01
- 80mm zwevende dekvloer anhydriet
- 20mm isolatie

45.10 PL-07
mechanisch bevestigde steenwolplaten Rc-W =
7,0
- Rocksono Extra 195mm
- Rockfit Mono 50mm
- Waterkerende dampopen folie
- Luchtsponw

21.10 HSB-01
HSB wand:
- waterkerende dampdoorlatende laag (zwarte
folie)
- 235mm houten stijl- en regelwerk
- 230mm minerale wol isolatie (λ 0,032)
- dampremmende laag
- dubbele gipsvezelplaat
- wandafwerking volgens afwerkstaat
- dakranden afgewerkt met gips en
hoekversteigers
Isolatie waarde minimaal Rc 4,7 conform opgave
bouwfysisch adviseur


42.10
saus- of behangklaar conform afwerkstaat

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok D - V51

D-V51



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok E - H01

E-H01

47.10
dakkap, kleur volgens afwerkstaat, met
antidreun folie

31.10 STA-02
Stalen frame voor bevestiging van de invulling
aan de constructie
platen van 15 x 280 mm gelast aan de
hoofdconstructie
volgens berekeningen van constructeur.
uitvoeren met duplex-systeem verzinkt en
gepoedercoat
kleur kleur NCS 3020-Y40R (zand)

41.10 GW-01
Geïmpregneerd vuren frame met zware balken
met afmeting van 71x195 mm (aanname).

Douglas buitenafwerking (18 mm dikte).

Totale massa van de wand $\approx 30 \text{ kg/m}^2 > 15$
kg/m² eis voor geluidsisolatie.

41.10 MB-01
Metselwerk
Ciclobrick waalformaat
halfsteenverband
Beigerood VB WF
Doorstrijkmortel kleur E1510 (zand)
Vlakke voegen bij het raster, verdiepte voegen bij
de invulling

NB De steelconstructie van het scherm moet aan één van beide zijden
glijdend worden gemonteerd. Daarnaast moet de bevestiging worden
uitgevoerd met een onderbreking van de koudebrug.

OPENBARE
RUIMTE

BINNENTUIN

41.10 NO-03
noodoverstort in kozijnkleur

28.11

41.10 HO-02
Thermisch verduurzaamd naaldhout (Noir)
Grof geborstel, dikte 18 mm
Kleur VD-02 (voorvergrijsd)
behandeld met Flame Delay FX-PRO (brandklasse
B)

28.11
stalen kolom ø168.3x5

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok E - V01

E-V01

28.11
stalen kolom ø168.3x5



31.10 STA-02
Stalen frame voor bevestiging van de invulling
aan de constructie
platen van 15 x 280 mm gelast aan de
hoofdconstructie
volgens berekeningen van constructeur.
uitvoeren met duplex-systeem verzinkt en
gepoedercoat
kleur kleur NCS 3020-Y40R (zand)

41.10 GW-01
Geïmpregneerd vuren frame met zware balken
met afmeting van 71x195 mm (aanname).

Douglas buitenafwerking (18 mm dikte).

Totale massa van de wand ≈ 30 kg/m2 > 15
kg/m2 eis voor geluidsisolatie.

??
?




03 derde verdieping
10500 +P

wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	


rev.	datum	omschrijving
detail		Blok E - V03



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok E - V05



wrk architecten

code	VLA
schaal	1 : 5
datum	22-11-24 Rev 20-12-24
gewijzigd	

rev.	datum	omschrijving
detail		Blok E - V06