KNIPSCHEER
INFRASTRUCTUUR

Lozing Grondwater project Flevoweg 2

Datum: 21 juli 2026
Opsteller: [redacted]
Kenmerk: 25NO23

Aanleiding + doel:
Tankstation Flevoweg 2 te Vollenhove wordt gerenoveerd + opnieuw ingericht.
Ten behoeve van verwijderen bestaande brandstoftanks en grondwatersanering is bronbemaling nodig.

Grondwater vrijkomend uit de bemaling wordt, na gezuiverd te zijn geloosd op kolk langs De Weijert.



Periode & hoeveelheid:
Week 42&43 : bemaling tbv bodemsanering: lozing 10 m3/h gedurende ca 10 dagen
Week 44 t/m 52 bemaling tbv grondwatersanering: lozing ca 2 m3/h
Week 44 bemaling tbv aanleg nieuwe brandstoftank: lozing 10 m3/h max 5 dagen

Totaal lozing geschat: 7000 m3

Samenstelling grondwater (verontreinigende stoffen) met max concentratie:
Onopgeloste stoffen: 50 mg/l
Minerale olie : 500 µg/l
MtBE: 1 µg/l (herstel richtwaarde)