



Legenda

Onderslag Profiel	
O1	HEB360
O2	HEA160
O3	HEB360
O4	PE500
O5	HEA200
O6	PE270
O7	PE240
O8	HEA140
O9	HEA300
O10	PE300
O11	HEA180
O12	PE300
O13	PE550
O14	PE450
O15	n.i.b.

WV	stripstaal	gevel en wand
WV	hoekijzer	dekplaat
DK	drakbalk	n.i.b.

Label	Profiel	Opleg lengte
L1	L150x120x10mm	

Kolom Profiel	
K1	HEA200; momentverb. aan daklijggr HEA300 (portaal)
K2	HEA200; l.b.v. kraanbaan v.z.v. console HEA220
K3	HEA240; l.b.v. kraanbaan v.z.v. console HEA220
K4	HEA180
K5	HEA120
K6	HEA160
K7	Ongedrukte latten
K8	HEA140
K9	HEB360
K10	PE450
K11	PE200
K12	PE240
K13	UPH200
K14	n.i.b.
K15	n.i.b.
K16	n.i.b.

Balkhout Profiel	
B1	Balklsg 70x145mm h.o.h. n.i.b. v.v. 28mm onderkymnt
B2	standaard
C1	Covding 70x245mm
SP1	HEA160
SP2	PE360
SP3	PE420
SP4	n.i.b.

Let op: gordingen en spanten bestaande schuur controleren i.v.m. verhoogde sneeuwbelasting
 *wapening, aansluitingen, etc. conform opgaaf constructeur

OMGEVINGSVERGUNNING DEFINITIEF

Plan : Nieuwbouw kantoor en hal
 Project adres : Lierderholthuisweg 15 te Wijhe
 Onderwerp : Vloerenplan eerste verdieping kantoor (A) met werkplaats / loods (B)
 Architect : TCC
 Project engineer: L. K
 Formaat : A1+
 Schaal : 1:100
 Datum : 08-05-2025

Projectnr. : R24-010
 Blad : OV-23-101
 Ruimte voor Architectuur.

gewijzigd:

Heinozeeweg 63
 7722 JP Dalfsen
 0529-703501
 mail@ruimtevoorarchitectuur.nl
 www.ruimtevoorarchitectuur.nl