



PAKKETOPBOUW

- b.g.-vloer : volledig vervangen (opbouw van binnen naar buiten)
 - vloerafwerking
 - cementdekvloer v.v. vloerverw.
 - thermische isolatie, 140mm EPS (R_t = 4,00 m²/K/W)
 - gewapend betonvloer, vlg. opg. constructeur
- gevels: te behouden spouwmuuren isoleren, EPS-parels (R_t = 2,1 m²/K/W)
- nieuwe spouwmuuren (opbouw van binnen naar buiten)
 - wandafwerking (stucwerk)
 - gemetseld binnenspouwblad
 - thermische isolatie, 120mm EPS, Isobouw PolyFormPro 120 (R_t = 4,8 m²/K/W)
 - lichtspouw, 30mm
 - gevelmetselwerk
- beglazing algemeen - triple glas, U_g = 0,70 W/m²/K
- verd.-vloer:
 - vloerafwerking
 - cementdekvloer
 - bestaande en nieuwe systeemvloer, beton, vlg. opg. constructeur
- plat dak:
 - bestaande / nieuwe dakvloer
 - thermische isolatie, 140mm PIR (R_t = 6,3 m²/K/W)
 - bitumineuze dakbedekking
- hellend dak:
 - volledig vervangen
 - houten dakconstructie, vlg. opg. constructeur
 - sandwich dakelementen, Isobouw Slimfix / Unidek Aero O.G., (R_t = 6,3 m²/K/W)
 - tegels en pannen
 - keramisch dakpannen

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN
 ANK DEER TEKENING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTZEEMD

SCHOUTEN EGGEN ontwerp en architectuur
 www.schouteneggen.com

Fazanttaan 13 - 5731 XS Mierlo
 +31 6 5475 8513 - info@schouteneggen.com

Project SE.2301
Woonhuis Oosterhof
 Verbouwen van een vrijstaande woning en bijgebouwen.

Torenweg 2
 5731 CQ Mierlo
 Kadaster: F 6547 / 7782

Titel
Doorsnedes
 te realiseren toestand

Projectfase
Vergunningaanvraag

Schaal Datum
1:50 20/02/2024

TSS
 Tekeningnummer
B01.3