



- Opmerkingen:**
- Trappen voldoen aan Bouwbesluit Afdeling 2.5 Trap
 - Balustrades t.p.v. vides
 - hekwerken voldoen aan Bouwbesluit Afdeling 2.3 Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan
 - hekwerken voldoen aan Bouwbesluit Afdeling 2.3 Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan
 - Doorvalbeveiliging glazen puilen middels gelaagd glas, conform NEN 3569
 - Brandwerend glas 30 min. EW50
 - Diverse dake geluiddempende glassoorten
 - Lichttoedring ongewijzigd bestaande gevels blijven gehandhaafd.
 - Driempels $\leq 20\text{mm}$ hoger ten opzichte van aansluitende vloeren
 - Peilmaten; Peil = 0 = Bovenkant afgewerkte vloer = +1m N.A.P.
 - Maatvoering in millimeters
 - Watersprankes scheidingsconstructie voldoen aan Bouwbesluit Artikel 3.23 $\times 0.01\text{ kg/m}^2 \times 1/2$ conform NEN 2778
 - Bescherming tegen ratten en muizen voldoen aan Bouwbesluit Afdeling 3.10 Bescherming tegen ratten en muizen
 - Mechanische ventilatie voldoen aan Bouwbesluit Afdeling 3.6 luchtverversing
 - Natuurlijke ventilatie situatie als bestaand
 - Isolatievallen
 - Gevel $R_c = 3.1\text{ m}^2\text{K/W}$ (volgens bouwbesluit artikel 5.3 aansturing tabel 5.1)
 - Dak $R_c = 6.4\text{ m}^2\text{K/W}$ (volgens bouwbesluit artikel 5.3 aansturing tabel 5.1)
 - Brandveiligheidsclassificatie
 - Noodverlichting voldoen aan bouwbesluit Artikel 6.3 en conform NEN-EN 1838, in overleg met en ter controle door de Brandweer.
 - Rookmelders voldoen aan bouwbesluit Artikel 6.21 en conform NEN 2555

Gebruiksfunctie:
Bijeenkomstfunctie

Onderdeel	Materiaal	Kleur
Bakelstenen ringmuur	Metselwerk	Rood
Vloeren	Kalkmortel	Beige
Ringvormige bassin (binnenwand)	Staal	Beige
Spanten	Staal	Beige
Voorvalle bodem (dak)	Staal	Beige
Deuren	Staal	Groen

Rapporten:

V & G plan	d.d. 15-12-2023
Restauratie werkplan	d.d. 15-12-2023
Beoordeling brandveiligheid	d.d. 15-12-2023
Constructieve omschrijving	d.d. 15-12-2023
Oplegmemorandum adviezen Crux	d.d. 04-04-2023
Funderingsadvies	d.d. 24-02-2023
Bereinigingsadvies	d.d. 03-05-2023
Bouwkapadvies	d.d. 24-02-2023
Advies grondwaterneutrale kelder	d.d. 02-03-2023
Verkenning bodem- en verhardingsonderzoek	d.d. 01-12-2020
Asbestinventarisatie	d.d. 01-12-2020
Analysrapport chrom-6	d.d. 08-05-2022
Technische omschrijving klimaatbehandeling	d.d. 15-12-2023

Renverooi

Symbol	Verklaring	Symbol	Verklaring
[Symbol]	Bestaand metselwerk	[Symbol]	Rookscheiding WRD30
[Symbol]	Bestaand beton	[Symbol]	Rookscheiding WRD30 zelfsluitende deur
[Symbol]	Nieuw metselwerk	[Symbol]	60 min WBDO zelfsluitende deur
[Symbol]	Kalkzandsteenwand	[Symbol]	60 min WBDO
[Symbol]	MS-wand 210mm	[Symbol]	30 min WBDO zelfsluitende deur
[Symbol]	MS-wand 150mm	[Symbol]	30 min WBDO
[Symbol]	MS-wand 125mm	[Symbol]	Mechanische ventilatie
[Symbol]	MS-wand 100mm	[Symbol]	Brandlanghanspel 3/4" L=20m
[Symbol]	MS-voorzetselwand 100mm	[Symbol]	Blustoestel
[Symbol]	Nieuw beton	[Symbol]	Optische rookmelder
[Symbol]		[Symbol]	Fitslicht
[Symbol]		[Symbol]	Brandmeld- / nevenpaneel
[Symbol]		[Symbol]	Noodverlichting
[Symbol]		[Symbol]	Ruimte aanduiding: verdiepingniveau +1 (souterrain), functie 05 (woning 5), ruimte 03
[Symbol]		[Symbol]	Detail aanduiding: Detailbad 152, Detail 2

OPDRACHTGEVER:		VERNUMMER: 1913	
Gashouder cultuur podium		DO: Definitief	
Plattegrond begane grond (nieuw)		VERNUMMER: 102	
DATEM: 15-12-2023	DEWUZIGD: 0	SCALE: 1:100	AFMETING: A0
SCHAAL: 1:100	A: 08-05-2024	B: 01-07-2024	C: 01-07-2024
GETEKEND: [Signature]	AFMETING: A0	AFMETING: A0	AFMETING: A0