

Toelichting aanvraag Wnb – 5.1.2e

Datum : 19 juli 2021
Locatie : 5.1.2e - Linschoten
Betreft : Toelichting op aanvraag Wnb – saldering.
Kenmerk : AS/deWith

Beschrijving situatie


De hoofdvestiging van het Melkveebedrijf 5.1.2e is gevestigd op het perceel 5.1.2e 5.1.2e te Linschoten. Het betreft een sterk gespecialiseerd melkveebedrijf. In 2018 is een nieuwe, emissiearme stal gebouwd. Hiertoe is besloten om de gehele veestapel met grootvee en jongvee te huisvesten op de 5.1.2e



Afbeelding 1. Luchtfoto bedrijfsperceel 5.1.2e – Linschoten.

Op de twee nevenlocaties zullen in de toekomst, als de vergunningen zijn aangepast, geen vee meer gehouden worden. De locaties zijn gelegen dicht bij het dorp, de dichtstbijzijnde stal ligt op een afstand van 35 meter vanaf de woningen, wat niet ideaal is voor geur, geluid en overlast. De stallen zullen worden gesloopt. Doel van de onderhavige aanvraag betreft het 'overzetten' van de stikstofrechten van de twee nevenlocaties naar de hoofdvestiging, 5.1.2e waar is nieuwgebouwd. De nevenvestiging betreft:

- 5.1.2e – Linschoten;
- 5.1.2e – Linschoten.



Afbeelding 2. Luchtfoto bedrijfsperceel 5.1.2e – Linschoten.

Vergunde veebezetting

Het bepalen van de vergunde veebezetting zal voor alle drie de locaties afzonderlijk worden behandeld.

A) 5.1.2e Linschoten.

Voor deze locatie is door de Provincie Noord-Holland op d.d. 18-02-2016 een Natuurbeschermingswetvergunning verleend voor het houden van:

- 75 st. melkvee RAV. A1.100;
- 39 st. vrouwelijk jongvee RAV. A3.100.

B) 5.1.2e Linschoten.

Voor deze locatie is nog geen toestemming verleend op grond van de Wet Natuurbescherming. Hiervoor is het van belang dat wordt bekeken welke dieren aantallen voor de referentiedatum 10 juni 1994 vergund waren en gehouden mochten worden. De inrichting dateert van voor 1972. Legalisatie van de inrichting heeft plaatsgevonden d.d. 18-06-2002. In de vergunning van d.d. 16-12-2008 is aangegeven dat het melkvee is afgestoten, de aantallen vleesvarkens en jongvee voor de melkveehouderij zijn verhoogd. De bedrijfsvoering is gewijzigd en is een opfokbedrijf geworden voor het jongvee van cliënt. Met het meldingsformulier 'Stoppersregeling' d.d. 23-07-2020 is aangegeven dat de varkensstal is gesloopt en dat op het bedrijf geen (vlees)varkens meer gehouden worden. Wat dan enkel nog overblijft zijn de volgende dieren aantallen:

- 104 st. vrouwelijk jongvee RAV. A3.100.

C) 5.1.2e Linschoten.

Voor de locatie Cattenbroekerdijk is door de provincie Utrecht op d.d. 13-08-2017 een Natuurbeschermingswetvergunning verleend voor het houden van:

- 200 st. melkkoeien RAV. A1.18;
- 139 st. vrouwelijk jongvee RAV. A3.100.

De betreffende vergunningen zijn als bijlage bijgevoegd.

Voorgenomen wijzigingen


Zoals eerder aangegeven, concentreren de bedrijfsactiviteiten zich rond **5.1.2e** Op deze locatie is geïnvesteerd in nieuwe huisvestingsruimte maar ook voor het jongvee en de voeropslagen is de bebouwing gemoderniseerd. Alle agrarische activiteiten worden naar de hoofdlocatie toegetrokken. Dit betekent ook dat alle 'rechten' van de nevenlocaties middels nieuwe vergunning ingezet gaan worden op **5.1.2e** Bovendien is in de melkstal een roostervloer toegepast die meer ammoniakemissie reduceert dan waarvoor vergunning is verleend.

Gewenste situatie (veebezetting)

Op het perceel aan de **5.1.2e** zijn feitelijk twee stallen, in de berekeningen aangeduid als JV-Stal en MK-Stal.

MK-Stal:


- 358 st. melkkoeien RAV. A1.13
- 18 st. vrouwelijk jongvee RAV. A3.100



Afbeelding 3. Plattegrondtekening MK-Stal beoogde situatie.

JV-Stal:

- 191 st. vrouwelijk jongvee RAV. A3.100
- 20 st. overig rundvee ouder dan 2 jr. RAV. A7.100
- 10 st. droge koeien ouder dan 2 jr. RAV. A1.100



Afbeelding 4. Plattegrondtekening JV-Stal beoogde situatie.

Beide tekeningen zijn als bijlage bijgevoegd.

Overige stikstofbronnen die samenhangen met de gewenste bedrijfsvoering

Om de beoogde dieren te kunnen houden zijn ook andere bronnen van stikstof benodigd, zoals het gebruik van machines op het erf voor het voeren van de dieren, uitmesten, etc. Daarnaast zijn transportbewegingen nodig voor aan- en afvoer van dieren, veevoerders, mest etc. Tevens is het gebruik van de bedrijfswoning meegenomen in de berekening.

In de AERIUS berekening zijn de volgende bronnen toegevoegd:

Type	Activiteit	Aantal bewegingen / verbruik
Zwaar vrachtverkeer	Afvoer melk	156 bewegingen per jaar
Zwaar vrachtverkeer	Aanvoer veevoer	24 bewegingen per jaar
Zwaar vrachtverkeer	Aan/afvoer rundvee	24 bewegingen per jaar

Zwaar vrachtverkeer	Afvoer drijfmest	75 bewegingen per jaar
Zwaar vrachtverkeer	Transport overig	10 bewegingen per jaar
Zwaar vrachtverkeer	Aanvoer ruwvoer	365 bewegingen per jaar
Licht verkeer	Vervoersbewegingen bewoners	8 bewegingen per etmaal
Mobiele werktuigen – Stage IV 75-130 kW – bouwjaar 2015 (diesel)	Tractor t.b.v. diverse werkzaamheden	Verbruik: 2.500 liter diesel/ jaar

Afbeelding 5. Uitwerking van de verkeersbewegingen.

Bedrijfswoning

Conform factsheet 321-3367 “Ruimtelijke plannen – emissiefactoren” wordt er voor een bestaande vrijstaande woning een emissie gerekend van 3,59 kg NO_x en 0,47 NH₃.

Bijlagen:

De volgende bijlagen zijn bijgevoegd.

- Volmacht d.d. 16-07-2021
- Wnb vergunning 5.1.2e d.d. 18-02-2016
- Verschillende Wm vergunningen 5.1.2e
- Wnb vergunning 5.1.2e d.d. 13-08-2017
- Plattegrondtekening beoogde situatie (MK / JV – Stal)
- Depositieverschilberekening d.d. 16-07-2021 (aparte bijlage)
- Projecteffect berekening d.d. 16-07-2021 (aparte bijlage)



Volmacht d.d. 16-07-2021

VOLMACHT

Van Westreenen B.V.

E info@vanwestreenen.nl

I www.vanwestreenen.nl

De ondergetekende:

Naam: Melkveebedrijf 5.1.2e
Adres: 5.1.2e
postcode en woonplaats: 5.1.2e LINSCHOTEN

Machtigt door ondertekening dezes tot wederopzegging:

De besloten vennootschap Van Westreenen B.V., zaakdoende te Barneveld en Lichtenvoorde (KvK 09080358), meer in het bijzonder 5.1.2e, aldaar werkzaam, met het recht van substitutie door andere medewerkers van Van Westreenen B.V.;

Om haar belangen te vertegenwoordigen / de belangen te vertegenwoordigen van:

naam (rechts)persoon Melkveebedrijf 5.1.2e
Adres 5.1.2e
Pc plaats 5.1.2e LINSCHOTEN
KvK-nummer 30279956

Door op te treden door onder meer:

Natuurbescherming.

Om de datgene te doen dat noodzakelijk is inzake de procedure en al
daarhtigde in het belang van hem, de volmachtgever, gewenst nuttig of
noodzakelijk macht van substitutie en alles in naam van gevolmachtigde evenals
wettelijk

Gevolmachtgever worden gevrijwaard van elke aansprakelijkheid
voorzien of transacties binnen het kader van deze volmacht.

Al

Lit

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e



Wnb vergunning d.d. 18-02-2016

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

De heer H. de With
Nieuwe Zandweg 23
3461 AG Linschoten

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

Dhr. ir. M. Korthorst
SVT/VG/OMG

Doorkiesnummer (023) 514 3683
korthorstm@noord-holland.nl

1 | 10

**Betreft: Beschikking Natuurbeschermingswet 1998, Nieuwe
Linschoten**

Verzenddatum

18 FEB. 2016

Geachte _____,

Kenmerk

721140/763049

Hierbij ontvangt u een beschikking waarbij wij u een vergunning verlenen op grond van artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet) voor het wijzigen en exploiteren van uw melkveebedrijf aan de _____ te Linschoten.

Uw kenmerk

Uw vergunningaanvraag heeft o.a. betrekking op het Natura 2000-gebied 'Oostelijke Vechtplassen'. Uw vergunningaanvraag en bijbehorende stukken zijn op 11 november 2015 door Provincie Utrecht doorgezonden en overgedragen aan de provincie Noord-Holland. De oorspronkelijke aanvraag, ingediend bij de provincie Utrecht, dateert van 21 december 2014 (geregistreerd onder zaaknummer _____ - 2014-17554). De aanvraag valt daarmee onder het overgangsrecht van in relatie tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de gewijzigde Nb-wet welke op 1 juli 2015 in werking is getreden.

De aanvraag is bij de provincie Noord-Holland geregistreerd onder zaaknummer 721140. Sinds het in werk treden van de PAS en de daarmee samenhangende wetwijzigingen in de Nb-wet is de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag voor uw aanvraag (artikel 2a, lid 2) aangezien het grootste projecteffect zich in onze provincie voordoet. Met voorgenoemde wijziging ziet voorliggend besluit tevens op andere Natura 2000-gebieden buiten onze provincie maar binnen het invloedsgebied (Art. 21, lid 6 Nb-wet): "Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein" en "Nieuwkoopse Plassen en De Haack".

Besluit

Wij verlenen u hierbij een vergunning onder voorschriften conform artikel 19d, lid 1 van de Nb-wet voor de dieren aantallen en bijbehorende huisvesting zoals vermeld in tabel 1. Omdat nooit eerder aan u een vergunning inzake de Nb-wet is verleend, heeft voorliggend besluit

betrekking op de gehele inrichting¹. Deze vergunning is geldig vanaf de dag na verzending.

Voorschriften en beperkingen

Wij verbinden aan deze vergunning de volgende voorschriften en beperkingen:

Voorschriften inzake het gebruik van de inrichting

1. Op het bedrijf mogen uitsluitend de volgende maximale dieraantallen worden gehouden in de betreffende staltypen:

Diersoort	Rav-code	Aantal dieren
Melkvee	A 1.100	75
Vrouwelijk jongvee	A 3.100	39

2. De vee-aantallen dienen jaarlijks inzichtelijk te worden gemaakt middels de Gecombineerde opgave van het ministerie van EZ. Er dient tevens een actueel overzicht van het aantal dieren aanwezig te zijn binnen de inrichting. Al deze gegevens dienen op verzoek aan de provinciale toezichthouder te worden getoond.

¹ BAG Identificatie pand



Identificatie verblijfsobject



Inhoudsopgave

- A. Onderwerp aanvraag
- B. Wettelijk kader Natuurbeschermingswet
- C. Inhoudelijke beoordeling aanvraag
- D. Zienswijzen
- E. Slotoverweging
- F. Procedure en samenhangende besluiten
- G. Kennisgeving

A. Onderwerp aanvraag

Melkveebedrijf  is voornemens om de bedrijfsvoering en dieraantallen te wijzigen op de locatie  te Linschoten. De inrichting is gelegen op circa 13 kilometer van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen, het Natura 2000-gebied waarop het grootste depositiebijdrage optreedt. Aangezien niet eerder een vergunning in het kader van de Nb-wet is aangevraagd door of verleend aan het bedrijf, heeft de vergunningaanvraag betrekking op de gehele inrichting aan de  te Linschoten.

B. Wettelijk kader Natuurbeschermingswet

Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op grond van artikel 2, lid 1, respectievelijk artikel 2a, lid 2 Nb-wet, in samenhang met artikel 19d, lid 1 Nb-wet zijn Gedeputeerde Staten van de provincie waarin een Natura 2000-gebied geheel of grotendeels is gelegen waarop de hoofdzakelijk gevolgen van het project of de andere handeling zich voordoen, het bevoegd gezag ten aanzien van de beoordeling van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 19d, lid 1 Nb-wet. Derhalve zijn Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland het bevoegd gezag voor uw aanvraag.

Conform artikel 2a, lid 5 en 6 van de Nb-wet zijn gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland en Utrecht (Omgevingsdienst Haaglanden in mandaat) waarin de Natura 2000-gebieden "Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein" en "Nieuwkoopse Plassen en De Haeck" (deels) zijn gelegen bij de voorbereiding van de beslissing op uw aanvraag betrokken. OD Haaglanden en Provincie Utrecht hebben ingestemd met voorliggend besluit.

Beoordeling aanvraag

Op grond van artikel 19d, lid 1 Nb-wet is een vergunning vereist voor het uitvoeren van projecten of andere handelingen die de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

C. Inhoudelijke beoordeling aanvraag

Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij gebruik gemaakt van de volgende bij de vergunningaanvraag ingediende gegevens, zijnde:

- Aanvraag, Agro-Stacksberekeningen bestaande en nieuwe situatie, tekeningen en vergunningenoverzicht (d.d. 19 december 2014)
- Aanvullingen aanvraag (d.d. 12 januari 2016).
- Hinderwet oprichtingsvergunning (d.d. 26 mei 1977)

Identificeren mogelijke negatieve effecten

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in 2 stappen:

1. identificeren mogelijke negatieve effecten;
2. toets aan de instandhoudingdoelstellingen;

Beschermde gebieden

De aanvraag heeft betrekking op het Natura 2000-gebied 'Oostelijke Vechtplassen'. Dit betreft het Natura 2000-gebied met de hoogste projectbijdrage.

Natuurlijke kenmerken van de beschermde gebieden

Voor een omschrijving van de instandhoudingsdoelen en hun staat van instandhouding wordt verwezen naar de gebiedendatabase².

Beheerplan

Voor elk Natura 2000-gebied moet op termijn een beheerplan worden opgesteld. Het beheerplan zal informatie bevatten over de aanwezigheid van natuurwaarden, de realisatie van de instandhoudingdoelstellingen en de instandhoudingmaatregelen die daartoe getroffen dienen te worden. Voor het Natura 2000-gebied waar deze aanvraag op ziet is op dit moment nog geen beheerplan als bedoeld in artikel 19a van de Nb-wet vastgesteld. Beheerplannen zijn derhalve niet bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.

Overwegingen ten aanzien van bestaand gebruik

²



Op grond van artikel 1 lid m Nb-wet wordt onder bestaand gebruik verstaan het gebruik dat op 31 maart 2010 bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn bij het bevoegd gezag. Het bestaand gebruik is op grond van artikel 19d lid 3 Nb-wet in beginsel uitgezonderd van de vergunningplicht, tenzij het bestaand gebruik een project met significante effecten betreft.

Uit jurisprudentie³ van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) leiden wij af dat de vrijstelling van de vergunningplicht onder de volgende omstandigheden niet in strijd is met de Habitatrichtlijn. Gebruik waarvoor ten tijde van de referentiedatum 'toestemming' was verleend, dat op 31 maart 2010 plaatsvond en dat sindsdien niet gewijzigd is, kan vergunningvrij plaatsvinden als bedoeld in artikel 19d lid 3 Nb-wet. Indien er sprake is van een uitbreiding of wijziging van het gebruik als bedoeld in artikel 1 m Nb-wet, is er sprake van een vergunningplicht.

De vergunningaanvraag dient in dat geval betrekking te hebben op het hele gebruik (bv de hele inrichting) inclusief de wijziging en/of uitbreiding daarvan. Het gebruik waarvoor ten tijde van de referentiedatum 'toestemming' was verleend kan in dat geval als andere handeling worden aangemerkt. Artikel 19f Nb-wet is daarop niet van toepassing en dat gebruik hoeft derhalve niet passend te worden beoordeeld.

De ABRvS oordeelt verder dat de wijziging en/of uitbreiding van een bestaande inrichting een project is en er dient op grond van objectieve gegevens te worden uitgesloten dat de wijziging en/of uitbreiding afzonderlijk of in combinatie met andere projecten significante gevolgen heeft. Significante gevolgen kunnen worden uitgesloten indien de wijziging en/of uitbreiding ten opzichte van het vergunde gebruik op de referentiedatum niet leidt tot een verhoging (verslechtering) van effecten.

De RvS⁴ oordeelt verder dat, indien na de referentiedatum een vergunning is verleend voor een activiteit die meer ammoniakemissie tot gevolg heeft en voor de exploitatie niet eerder een vergunning op grond van de Nb-wet 1998 of de Natuurbeschermingswet (oud) is verleend, de vergunde situatie op de referentiedatum het uitgangspunt blijft bij de beoordeling van de vraag of de aangevraagde situatie leidt

³ O.a. ABRvS 1 april 2009, 200802600/1, ABRvS 31 maart 2010, 200903784/1, ABRvS 1 december 2010, 200905542/1 en 200906747/1, ABRvS 7 september 2011, 201003301/1. 121

⁴ O.a. ABRvS 27 november 2013, 20121041 1/1/ R2, ABRvS 27 november 2013, 201303834/1/R2 en ABRvS 27 november 2013, 201303938/1/R2.

tot een toename van stikstofdepositie. De vergunde situatie op de referentiedatum maakt immers nog steeds deel uit van de aangevraagde situatie. Indien na de referentiedatum een vergunning is verleend voor een activiteit die minder stikstofemissie tot gevolg heeft dan de op de referentiedatum vergunde situatie dan is de laagst vergunde emissie, de emissie waaraan de huidige aanvraag dient te worden getoetst in het kader van bestaand gebruik.

Relevante referentiedata

De 'Oostelijke Vechtplassen' zijn op 7 december 2004 op de lijst van communautair belang in het kader van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG) geplaatst. Op 24 maart 2000 zijn de 'Oostelijke Vechtplassen' net zoals 'Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein' aangewezen als speciale beschermingszone op grond van de EG-Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand (79/409/EEG). De 'Nieuwkoopse Plassen & De Haeck' zijn op 14 februari 1997 aangewezen als speciale beschermingszone op grond van de EG-Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand (79/409/EEG). Daarom geldt 14 februari 1997 maar 2000 als referentiedatum voor bestaand gebruik

Tabel 2: Afstand tot beschermde stikstofgevoelige gebieden en referentiedata.

Gebied	Afstand t.o.v. plangebied	Referentiedata
Oostelijke vechtplassen	13 km	24 maart 2000
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	10 km	14 februari 1997
Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein	9 km	24 maart 2000

Invloedsgebied

Het plangebied ligt op circa 13 km van de 'Oostelijke vechtplassen', het Natura 2000-gebied waarop de hoogste depositiebijdrage plaats vindt. De Natura 2000-gebieden "Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein" en "Nieuwkoopse Plassen & De Haeck" liggen op kortere afstand (tabel 2), maar de projectbijdrage aldaar is lager. De aan de ammoniakemissie gerelateerde stikstofdepositie op deze gebieden is berekend met het model Agro-Stacks.

Vergunde situatie in relatie tot referentiedata

Initiatiefnemer heeft in 1977 een vergunning in het kader van de Hinderwet ontvangen. De vergunde situatie op de referentiedatum is weergegeven in tabel 3, tabel 4 toont de gewenste aangevraagde situatie.

Tabel 3. Bestaand gebruik

Diersoort	Rav-code	Aantal dieren	Emissie-factor in kg NH ₃ /jr	Emissie in kg NH ₃ /jr
Melkvee	A 1.100	75	13	975
Vrouwelijk jongvee	A 3.100	15	4.4	66
Vrouwelijk jongvee	A 3.100	25	4.4	110
Totaal:				1151

Tabel 4. Beoogde situatie

Diersoort	Rav-code	Aantal dieren	Emissie-factor in kg NH ₃ /jr	Emissie in kg NH ₃ /jr
Melkvee	A 1.100	75	13	975
Vrouwelijk jongvee	A 3.100	15	4.4	66
Vrouwelijk jongvee	A 3.100	24	4.4	105.6
Totaal:				1147

Beoordeling

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in 3 stappen:

1. identificeren mogelijke negatieve effecten;
2. toets aan de instandhoudingsdoelstellingen;
3. bepalen van cumulatieve effecten vanwege de uitvoering van andere activiteiten.

Gezien de afstanden van de planlocatie tot aan de Natura 2000-gebieden zijn 'tijdelijke' en 'overige' effecten zoals effecten door geluid, licht of trillingen ten gevolge van de bedrijfsvoering of werkzaamheden op voorhand uit te sluiten. De effectbeoordeling richt zich daarom uitsluitend op de effecten van stikstofdepositie.

Ad 2 Toets aan de instandhoudingsdoelstellingen

Stikstofemissie die vrijkomt vanuit de veehouderij kan mogelijk negatieve effecten hebben op beschermde stikstofgevoelige habitattypen en het leefmilieu/biotoop van habitat- en vogelsoorten als gevolg van vermeting en/of verzuring door depositie.

De stikstofemissie van de gehele inrichting in de aangevraagde situatie bedraagt in totaal 1147 kg NH₃/jaar. De ammoniakemissie in de beoogde situatie neemt af met 4 kg NH₃/jaar t.o.v. het vergunde gebruik. Met Aagro-Stacks zijn de stikstofdepositiewaarden van het vergund gebruik en van de aangevraagde situatie berekend op de genoemde Natura 2000-gebieden.

Tabel 5. Depositieoverzicht vergunde en aangevraagde situatie.

Natura 2000 – gebied	Ndep vergund	Ndep gewenst	Verschil (mol N/Ha/jr)
Oostelijke vechtplassen	0,11	0,11	0,00
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,12	0,12	0,00
Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein	0,15	0,15	0,00

Uit de rekenresultaten (tabel 5) blijkt dat de stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied gelijk blijft in de beoogde situatie (maximaal 0.15

). Door de gelijkblijvende stikstofdepositie op alle drie de 10-gebieden zijn significante negatieve effecten ten gevolge van de stikstofbijdrage van de aanvrager uit te sluiten.

cumulatieve effecten

De aanvragevoornemen nergens leidt tot een toename van de stikstofdepositie, is van het optreden van cumulatieve effecten geen sprake.

Overige

De afwijking van deze aanvraag is de gemeente Montfoort op grond van artikel 44, lid 3 Nb-wet vanaf 14 januari 2015 gedurende een periode van 4 weken in de gelegenheid gesteld over deze aanvraag hun mening kenbaar te maken. De gemeente Montfoort (15 januari 2016) heeft het verzoek door te sturen de Omgevingsdienst regio Utrecht.

De afwijking is zienswijze ingediend.

E. Slotoverwegingen

Gezien het uitblijven van significant negatieve effecten op de aangewezen vogel- en habitatsoorten en de kwalificerende habitats kan

5.1.2e

nadrukkelijk onder de door ons gestelde voorwaarden en beperkingen.

F. Procedure en samenhangende besluiten

De voorbereiding van deze vergunning heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk VIII van de Nb-wet en de daarvoor relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht. Wij wijzen u erop dat uw aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor mogelijk ook op grond van andere wet- en regelgeving een besluit nodig is.

G. Kennisgeving


Van dit besluit zal conform artikel 42, lid 3 van de Nb-wet door ons kennis worden gegeven middels publicatie in huis-aan-huis bladen en de provinciale website www.noord-holland.nl.



Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Sectormanager vergunningen
Tijdelijk Cluster Groen



deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie. Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Voor meer informatie over de informele behandeling kunt u telefonisch

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Afschriften van dit besluit worden verzonden aan:

- Provincie Utrecht
- Omgevingsdienst Haaglanden
- Gemeente Montfoort
- Ministerie van EZ
- Agrarisch advies

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Vergunningen

5.1.2e



Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie

5.1.2e , 5.1.2e Wageningen

Postbus 74, 5.1.2e Wageningen

Telefoon: 5.1.2e , fax: 5.1.2e

Internet: www.glto.nl

E-mail: info@glto.nl

K.v.K.: 08085779

Wet Milieubeheer

Aanvrager:

5.1.2e

Adres:

5.1.2e

5.1.2e

Linschoten

Behoort bij besluit van
Burgemeester
d.d. 18 JUNI 2002

Datum : 12 december 2001
Opgesteld door : 5.1.2e

5.1.2e Bedrijfsadvisering
Dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu

MILIEUDIENST
NW UTRECHT

Ingek.: 18 DEC. 2001

WET MILIEUBEHEER

WET MILIEUBEHEER
aanvraag vergunning Agrarische
sector- tevens beschrijving
Inrichtingen- en vergunningenbesluit

In vijfvoud indienen!

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Datum: 12 december 2001

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager : 5.1.2e
Adres : 5.1.2e
Postcode : 5.1.2e Plaats: LINSCHOTEN
Telefoon : 5.1.2e Telefax:

- Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting ☐ Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting of een vergunning inzake het van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer vergunningen zijn verleend, een *nieuwe* de hieronder omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die verandering samenhangt omvattende, vergunning (art. 8.4)
- ☒ oprichten en in werking hebben
☐ Veranderen
☐ veranderen van de werking
☐ tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van
☐

Aard van de inrichting

Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden. (type bedrijfsvoering, bijv. varkensfokkerij, vleesvarkens-houderij, slachtkuikenhouderij, volle gronds tuinbouwbedrijf etc. Indeling volgens plattegrond. Met betrekking tot uitvoering een korte beschrijving van de hoofdkenmerken van de belangrijkste apparatuur/installaties/evt. bijzondere materialen/speciale uitvoeringen).

Melkrundveehouderij met vleesvarkens

door de gemeente in te vullen

Categorie SBI-code

Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht

Naam inrichting : 5.1.2e
Adres : 5.1.2e
Postcode : 5.1.2e Plaats: LINSCHOTEN
Telefoon : 5.1.2e Telefax:
Kadastrale ligging : Sectie: B Nr(s): 1855
Kontaktpersoon : 5.1.2e 5.1.2e Advies dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu
Telefoon : 5.1.2e Telefax:

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nodig heeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in vijfvoud, schaal niet kleiner dan 1:200, doch bij voorkeur 1:100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruimten, plaatsing apparatuur/installaties, aanduiding emissiepunten). Alswel de onmiddellijke omgeving van de inrichting binnen een straal van 500 meter (aantal/type/bestemming gebouwen en terreinen) (deze tekening dateren en ondertekenen).

INHOUDSOPGAVE

1	INRICHTING	1
1.1	Algemene gegevens	1
1.2	Worden elders vergunningrechten ingetrokken?	1
1.3	Werktijden (aankruisen)	1
2	DIERSOORT	2
2.1	Situatie conform gerealiseerde situatie (per stal/gebouw aangeven)	2
2.2	De aangevraagde situatie (per stal/gebouw aangeven)	3
3	GRONDSTOFFEN EN PRODUCTEN	4
3.1	Mineralen boekhouding	4
3.2	Milieugevaarlijke stoffen	4
3.3	Koeling	5
3.4	Andere stoffen of producten	5
3.5	Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van grondstoffen/veevoeder	6
	(meerfasevoedering, mineralenregistratie e.d.)	6
3.6	Water ge(ver)bruik	6
4	ENERGIE	7
4.1	Energie-onderzoek	7
4.2	Opgesteld vermogen	7
4.3	Verwarmingsinstallaties	7
4.4	Energieverbruik	7
4.5	Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie	8
5	GELUID	9
5.1	Akoestisch rapport	9
5.2	Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillingsbronnen binnen de inrichting	9
5.3	Verkeersbewegingen van en naar de inrichting	9
6	BODEM	10
6.1	Bodemonderzoek	10
6.2	Bodembeschermende maatregelen	10
7	AFVALSTOFFEN	11
7.1	Afvalstoffen-onderzoek	11
7.2	Bedrijfsafvalstoffen	11
7.3	Gevaarlijke stoffen	11
7.4	Lozing van afvalwater	12
7.4.1.	Verontreinigende stoffen die in het afvalwater terecht kunnen komen	12
7.4.2.	Waarop wordt het afvalwater geloosd?	13
7.4.3.	Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom	13
7.4.4.	Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater op de riolering wordt geloosd	14
7.4.5.	Zuiveringstechnische en controle voorzieningen	14
7.4.6.	Lozen in de bodem binnen de inrichting	14
8	OVERIGEN	16
8.1	Metingen en registratie van milieubelasting	16
8.2	Brandveiligheid	16
8.3	Overige vergunningen en/of meldingen	16
8.4	Omgeving	17
8.5	Nadere gegevens en/of opmerkingen	18
8.6	Toekomstige ontwikkelingen	18

1 Inrichting

1.1 Algemene gegevens

Beschrijf in het kort:

- wat op het bedrijf zal veranderen t.o.v. de geldende vergunning;
- welke stallen veranderen;
- waarom de veranderingen moeten plaatsvinden;
- de emissie-arme systemen (kort, bijv. door het noemen van het type stal/detailuitwerking zie bijlage);

Aanvraag milieuvergunning voor bedrijf dat reeds van voor 1972 in werking is.

1.2 Worden elders vergunningrechten ingetrokken?

☐

Ja (hieronder aangeven)

Naam	Adres	Gemeente	Diercategorie	Aantal	NH ₃ - Norm	Totaal kg NH ₃ /jr

☒

N.v.t.

1.3 Werktijden (aankruisen)

	maandag t/m vrijdag	Zaterdag	zondag
07.00 - 19.00 uur	*	*	*
19.00 - 23.00 uur	*	*	*
23.00 - 07.00 uur	*	*	*

2 Diersoort

2.1 Situatie conform gerealiseerde situatie (per stal/gebouw aangeven)

Overzicht gerealiseerde situatie 1998									
Stal	Categorie (UAV, dec. 1998)	Omschrijving categorie	Aantal dier- plaat- sen	Oppervlakte per dier (m ²)	Aantal dieren gereali- seerd	Kg NH ₃ per dier	Totaal NH ₃ emis- sie	Aantal dieren per mve	Totaal aantal mve
1	A1.6	Melk- en kalfkoeien: Overige bedrijven	66		66	8,8	580,8	0	0,0
1	A3	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	38		38	3,9	148,2	0	0,0
1	D3.1.1	Vleesvarkens, opfokzeugen en opfokberen. Hokoppervlak maximaal 0,8m ²	307	<0,8	307	2,5	767,5	1	307,0
Totaal							1496,5		307,0

De afstand tot het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelig gebied bedraagt 2999 meter (gemeten is de afstand tussen het dichtstbijzijnde punt van een voor verzuring gevoelig gebied en het eerste emissiepunt). Hierbij hoort een depositiefactor van 0,5.1.1e. De berekende ammoniakdepositie op dit gebied bedraagt op basis van de gerealiseerde situatie 1,333 mol potentieel zuur per hectare per jaar.

2.2 De aangevraagde situatie (per stal/gebouw aangeven)

Overzicht aanvraag									
Stal	Categorie (UAV, dec. 1998)	Omschrijving categorie	Aantal dier- plaat- sen	Oppervlakte per dier (m ²)	Aantal dieren	Kg NH ₃ per dier	Totaal NH ₃ emissie	Aantal dieren per mve	Totaal aantal mve
1	A1.6	Melk- en kalfkoeien: Overige bedrijven	66		66	8,8	580,8	0	0,0
1	A3	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	38		38	3,9	148,2	0	0,0
1	D3.1.2	Vleesvarkens, opfokzeugen en opfokberen. Hokoppervlak groter dan 0,8m2	153		153	3,5	535,5	1	153
Totaal							1264,5		153,0

De afstand tot het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelig gebied bedraagt 2999 meter (gemeten is de afstand tussen het dichtstbijzijnde punt van een voor verzuring gevoelig gebied en het eerste emissiepunt). Hierbij hoort een depositiefactor van 0, ^{5.1.1e} . De berekende ammoniakdepositie op dit gebied bedraagt op basis van de gerealiseerde situatie 1,126 mol potentieel zuur per hectare per jaar.

3 Grondstoffen en producten

3.1 Mineralen boekhouding

☒ Mineralen boekhouding is aanwezig

☐ N.v.t.

3.2 Milieugevaarlijke stoffen

	Soort	Soort opslag Boven/ondergronds	Hoeveelheid/ max. opslag	Opmerkingen (doorhalen n.v.t. is)	Nr. op tekening
	Brandstof (dies./HBO/petr)	bovengronds	1250	Tank in lekbak Handpomp/el. pomp Installatiejr.:	17
	Motorolie		60 liter	in lekbak	18
	Bestrijdingsmiddelen:		25 kilo	kast	12
	Reinigingsmiddelen:		75 liter	kast	32
	Diergeneesmiddelen:		1 kilo	kast	27
	Overig:				

☐ N.v.t.

3.3 Koeling

Doel	Soort koelmiddel (specificeren)	Hoeveelheid in kg/ltr.	Capaciteit in kW.	Nr. op tekening
Melktank	Freon	8 liter	3,5	21
Kadaverkoeling	Freon	1,8 liter	0,5	2
Overig				

☒ Jaarlijkse keuring

☒ Logboek aanwezig

☐ N.v.t.

3.4 Andere stoffen of producten

Soort product	max. opslag hoeveelheid (ton of m ³)	Wijze van opslag en plaats	Afstand tot dichtstbijzijnde woningen van derden	Nr. op tekening
Kunstmest	8 ton	silo	100 meter	6
Brijvoeder				
Mengvoeder	2 maal 9,5 ton	Silo's	65 meter	7
	4 ton	silo	65 meter	8
Bijprodukten				
Mais/gras	1100 m ³	betonplaat	51 meter	J
		sleufsilo	65 meter	K
Drijfmest	1335 m ³	kelder	60 meter	C,E,F en L
	305 m ³	mestsilo	100 meter	D
Vaste mest	50 m ³	Betonnen plaat met verhoogde zijkanten	65 meter	G

☐ N.v.t.

3.5 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van grondstoffen/veevoeder (meurfasevoeding, mineralenregistratie e.d.)

De varkens worden in meer fasen gevoerd te weten start, tussen en afmestvoer.

Er wordt een mineralenboekhouding bijgehouden. N.a.v. deze registratie zal er zo zuinig mogelijk met mineralen worden omgesprongen, onder andere door vergelijking ten opzichte van bedrijven met een gelijkwaardig houderijsysteem.

☐ N.v.t.

3.6 Water ge(ver)bruik

Soort water	m ³ /jr. 1998	m ³ /jr. 19....	m ³ /jr. 19....	Globaal gebruiksdoel
Leidingwater				
Spoelwater	46			
Reinigingswater	20			
Schrobwater	70			
Totaal	139			
	m ³ /jr.	m ³ /jr.	m ³ /jr.	

- A. Huishoudelijk gebruik
- B. Spoelwater van de melkapparatuur
- C. Reinigingswater melkstal en -put
- D. Drinkwater dieren
- E. Schrobwater reiniging stallen
- F. Spoelwater ontijzeringsinstallatie

- G. Koelwater grondkoeling
- H. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen en spuitapparatuur op erf
- I. Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op perceel
- J. Berekening

4 Energie

4.1 Energie-onderzoek

- ☐ Bedrijfsenergieplan is toegevoegd
- ☒ N.v.t.

4.2 Opgesteld vermogen

- | | | |
|--|-------|----|
| ☒ elektro-motorisch vermogen | 13,28 | kW |
| ☒ verbrandingsmotoren vermogen (trekkers/aggregaten) | 76 | kW |
| ☒ Hoge druk reiniger | 2,2 | kW |
| ☒ Lasapparaat | 4 | kW |
| | | kW |
- ☐ N.v.t.

4.3 Verwarmingsinstallaties

Soort	Nominale belasting Onderwaarde kW	Hoogte rookgas afvoerkanaal (m) (boven maaiveld)	Nr. op tekening

- ☒ N.v.t.

4.4 Energieverbruik

	jaar 1996		jaar 1997		jaar 1998	
elektriciteit	38332	kWh	39082	kWh	39824	kWh
aardgas	5301	m ³	6251	m ³	6524	m ³
olie	1933	liter	1824	liter	1805	liter

- ☐ N.v.t.

4.5 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie

- | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|
| ☒ | energiezuinige verlichting | <u>energie zuinig lampen</u> |
| ☐ | hoog rendement centrale verwarmingsketel (HR-ketel) | _____ |
| | verbeterd rendement centrale verwarmingsketel (VR-ketel) | _____ |
| ☐ | warmtewisselaar | _____ |
| ☐ | thermische isolatie (wanden, glas etc) | _____ |
| ☐ | warmte-kracht-koppeling (WKK) | _____ |
| ☐ | _____ | _____ |
| ☐ | N.v.t. | |

5 Geluid

5.1 Akoestisch rapport

☐ Akoestisch rapport is toegevoegd

☒ N.v.t.

5.2 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillingsbronnen binnen de inrichting

	Geluid-/trillingsbron	Aantal	van tot	Aantal uren in bedrijf tussen:			Bronvermogen
				07.00 19.00	19.00 23.00	23.00 u 07.00 u	
	tractor	2		700	100		90-105
	vrachtauto	Laden/ en lossen		1	0,5	0,25	105
	ventilator	2		Consta nt	consta nt	Constant	89

Tijden:

- vullen silo's	15 keer per jaar, gedurende 1 uur
- verladen van vee	18 keer per jaar, gedurende een half uur
- leegzuigen mestkelders	125 uren per jaar
- ophalen van melk	3 keer per week, gedurende 0,17 uur
- gebruik beregeningsinstallatie	n.v.t.+

☐ N.v.t.

5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting

	Maximaal aantal per:				Aantal aan- en afvoer- bewegingen tussen			
		dag	week	maand	van tot	07.00 19.00	19.00 23.00	23.00 u 07.00 u
Personenauto			20			10	5	1
Bestelauto			5			5	0	0
Vrachtauto			5			3	0	0

N.v.t.

6 Bodem

6.1 Bodemonderzoek

- ☐ Rapport bodemonderzoek is toegevoegd
- ☒ N.v.t.

6.2 Bodembeschermende maatregelen

- ☒ lekbak
- ☒ vloeistofdichte vloer welke bestand is tegen de gebruikte stoffen
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ N.v.t.

diesel / HBO

mestopslag

7 Afvalstoffen

7.1 Afvalstoffen-onderzoek

☐ Rapport afvalstoffen onderzoek is toegevoegd

☒ N.v.t.

7.2 Bedrijfsafvalstoffen

Afvalstoffen	Afvoer-frequentie	Hoeveelheid per jaar (kg, ton of stuks)	Wijze van opslag	Maximale opslag	Inzamelaar/verwerker	Nr. op tekening
Papier	wekelijks	2 ton	dozen	50 kg	Papier wagen	34
Metaal	maandelijks	500 kg	los	500 kg	Sluis groep	36
Glas	wekelijks	10 kg	kist	10 kg	Glasbak	35
Hout						
Kunststoffen						
Gft/groen-afval						
Kadavers	dagelijks		kadaverplaats		Rendac (zie tek.)	2
Asbest	n.v.t.					
Landbouw-plastic	jaarlijks	500 kg	los	500 kg	Folienet	37
Overige						

☐ N.v.t.

7.3 Gevaarlijke stoffen

Soort afval	Afvoer-frequentie	Hoeveelheid p. jaar (kg, ton of stuks)	Wijze van opslag	Max. opslag	Inzamelaar /verwerker	Opmerkingen	Nr. op tekening
Afgewerkte olie	Direct	Retour leverancier					
Oliehoudend afval	Direct	Retour leverancier					
Olie/water/Slibmengsel							
Accu's	Direct	Retour leverancier					

Ontvetter							
Verfrestanten							
Rest. bestrijdingsmidd.	Wordt opgebruikt						12

☐ N.v.t.

7.4 Lozing van afvalwater

- ☐ gemeentelijk riool
☐ gecombineerd riool/vrijval
- ☐ vuilwaterriool
☐ schoonwaterriool
- ☐ druk- en/of persleiding
- ☒ oppervlaktewater
- ☐ bodem / soort afvalwater
- ☐ opslagput
- ☒ mestkelder
- ☐
- ☐ N.v.t.

7.4.1. Verontreinigende stoffen die in het afvalwater terecht kunnen komen.

Handeling waarbij afvalwater vrijkomt	Afvalstof	Hoeveelheid (liter of kg/jaar)

☒ N.v.t.

7.4.2. Waarop wordt het afvalwater geloosd?

Afvalwaterstroom ¹	Oppvl. water m ³ /jr.	Openbaar riool m ³ /jr.	Mest- kelder ⁷ m ³ /jr.	Bodem (puntlozing ⁵) m ³ /jr.	Bodem (diffuus ⁶) m ³ /jr.	Anders nl. m ³ /jr.	Totaal m ³ /jr.	Meting en/of bemonst ⁴ .
1. Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard ²			1				1	
2. percolatiewater en perssap veevoerders								
3. was- en spoelwater melkinstallatie			42				42	
4. schrobwater varkens- of rundveestallen en uitloopp ruimten			70				70	
5. waswater voertuigen veevoer			1				1	
6. was- en schrobwater pluimveestallen								
7. percolatiewater/perssap organisch afval								
8. spoelwater spuitappara- tuur inwendig/uitwendig								
9. Afspoelwater geoogst produkt (prei, waspeen, asperges, bloembollen etc)								
10. Ontijzeringsinstallatie								
11. Hemelwater van daken en verhardingen ³	1500						1500	
12.								
Totaal			114				1614	

Toelichting:

- 1 U kunt ten aanzien van de afvalwaterstroom eveneens verwijzen naar het eerdergenoemd gebruikswater.
- 2 Er wordt gerekend met 50 liter per in het bedrijf werkzame persoon per dag.
- 3 Totale oppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigen met 0,8 (in NL. gem. 0,8 m³/ m² per jaar).
- 4 Indien volumestroommeting en/of bemonstering plaatsvindt wilt u dat dan in de laatste kolom aangeven.
- 5 Een puntlozing heeft normaliter betrekking op een bezinkput of zaksloot
- 6 Een diffuse lozing op de bodem houdt in dat het afvalwater wordt opgevangen in een aparte opvangvoorziening om vervolgens elders (buiten de inrichting) in de bodem te brengen, hiervoor is een ontheffing in het kader van het Lozingenbesluit bodembescherming vereist
- 7 Bij een lozing op de mestkelder wordt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regels voor het opslaan en aanwenden van dierlijke mest zijn dan van toepassing

7.4.3. Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom

hergebruik nl.

n.landers nl. _____

buffering

anders nl. _____



n.v.t.

7.4.4. Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater op de riolering wordt geloosd

overdag tussen 07.00 - 19.00 uur _____ uren.

tussen uur _____ uren.

Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten van het bedrijfsafvalwater in ruime mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)?

Waardoor worden deze pieken veroorzaakt?

☒ n.v.t.

7.4.5. Zuiveringstechnische en controle voorzieningen

Voorziening	Type	Capaciteit	Soort afvalwater
Bezinkput(ten)			
Vetafscheider(s)			
Olie-afscheider(s)			
Zuiveringsinstallatie(s)			
Septictank(s)			
Infiltratiebed/helofytenfilter			
Controlevoorziening			

☒ N.v.t.

7.4.6. Lozen in de bodem binnen de inrichting

Worden binnen de inrichting overige vloeistoffen (zie 7.4.2. nr. 1 t/m 10) en/of koelwater definitief in de bodem gebracht?

☒ Nee (N.B. Buiten de inrichting lozen dan ontheffing ex. art. 24 en 25
ingevolge het Lozingenbesluit bodembescherming vereist)

☐ Ja

1. Voorgenomen tijdsduur van de Lozing?

2. Wijze van definitieve beëindiging van de lozing in de bodem (uitgezonderd koelwater)?

3. De wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt (b.v. d.m.v. zakput, -sloot)?

4. De afstand van de kadastrale grens van het perceel waar de vloeistof vrijkomt tot de dichtstbijzijnde riolering bedraagt: meter.

5. Ingeval van lozing van koelwater in de bodem.

a.) samenstelling en temperatuur van het koelwater:

b.) de wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt:

Aan de vergunningaanvraag moet een plattegrondtekening worden toegevoegd van de ligging van de bedrijfsriolering, controleputten, aansluitingen op het riool en het terrein waar afvalwater in de bodem wordt geïnfiltreerd. Indien een zuiveringssysteem en/of infiltratievoorziening aanwezig is, gaarne de ligging hiervan op de plattegrond aangeven.

8 Overigen

8.1 Metingen en registratie van milieubelasting

☒	Grondstoffenverbruik	Via MINAS
☐	Afvalstoffen	
☐	Energieverbruik	
☐	Monitoring in het kader van de bodem	
☐	Keuringen/inspecties	
☒	Veebezetting	Telling ten behoeve van MINAS
☐	Bedrijfsafvalwater	
☐		
☐	N.v.t.	

8.2 Brandveiligheid

☒	brandblusmiddelen aanwezig	3 stuks 5,7 en 12 kilo
☐	omschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallatie toegevoegd bijv. brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie	
☐	noodplan bij propaantank aanwezig	
☐		
☐		
☐		
☐	N.v.t.	

8.3 Overige vergunningen en/of meldingen

Soort vergunning/melding	Aangevraagd Ja, datum	Datum verleende vergunning/melding
☐ Bouwvergunning		
☐ Vergunning ingevolge W.V.O.		
☐ Sloopvergunning		
☐ Oprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm)		
☐ Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm)		

- ☐ Veranderingsvergunning inzake de werking Wm art. 8.1b
- ☐ Een vergunning voor de gehele inrichting (art. 8.4 lid 1)
- ☐ Een vergunning t.b.v. een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1)
- ☐ Een tijdelijke vergunning Wet milieubeheer (art. 8.17 Wm)
- ☐ Melding art. 8.40 Wet milieubeheer
- ☐ Melding art. 8.44 Wet milieubeheer
- ☐ Melding art. 8.19 Wet milieubeheer
- ☐ Melding art. 8.19 Wet milieubeheer
- ☐ Lozingsvergunning t.g.v. de A.P.V.
- ☐ Melding lozing A.P.V.
- ☐ Ontheffing i.h.k.v. de Provinciale Milieu Verordening
- ☐ Ontheffing inzake grondwateronttrekking
- ☐ _____
- ☐ _____

8.4 Omgeving

In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen:

Categorie I

- ☒ Bebouwde kom
- ☐ Zeer stankgevoelige objecten o.a. ziekenhuis, sanatorium, internaat etc.
- ☐ Objecten van verblijfsrecreatie

Categorie II

- ☐ meerdere verspreid liggende niet-agrarische bebouwingen die aan het betreffende buitengebied een overwegende woon en/of recreatie functie verlenen
- Objecten van dagrecreatie

Categorie III

- ☒ enkele verspreid liggende niet-agrarische bebouwingen

Categorie IV

- ☐ andere agrarische bedrijven (niet zijnde een intensieve veehouderij)

Intensieve veehouderij

- ☐ Woning bij een intensieve veehouderij (meer dan 50 mestvarkenseenheden)

Bos- c.q. natuurgebieden

- ☒ Afstand emissiepunt bedrijf tot voor verzuring gevoelig bosgebied of overige vegetatie
- Milieubeschermingsgebied**

- ☐ in grondwaterbeschermingsgebied gelegen

- ☐ in stiltegebied gelegen

Op een afstand van (gemeten van emissiepunt tot gevel gevoelig object):

meters

circa 150

meter

meter

meter

n.v.t.

meter

meter

58

meter

meter

meter

> 3.000

meter

8.5	Nadere gegevens en/of opmerkingen
-----	-----------------------------------

Zie de toelichting.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.☐

N.v.t.

8.6 Toekomstige ontwikkelingen

☒

Niet binnen afzienbare tijd te verwachten

☐

1

N.v.t.

Datum 12-12-2001

Plaats Montfoort

Naam

Handtekening aanvrager/gemachtigde

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

N.B. Alle tekeningen en bijlagen dienen in vijfvoud door de aanvrager ondertekend en gedateerd te worden.

BIJLAGE 1

1.	ALGEMENE INFORMATIE	1
1.1	<i>Inleiding</i>	1
1.2	<i>Uitgangspunten</i>	1
2.	VEESTAPEL EN HUISVESTING	2
2.1	<i>Ammoniakemissie en depositie (gerealiseerde situatie)</i>	2
2.2	<i>Individuele stankbeoordeling</i>	2
3.	NIEUWE SITUATIE	4
3.1	<i>Veestapel en huisvesting</i>	4
3.2	<i>Ammoniakemissie en depositie</i>	4
3.3	<i>Individuele stankbeoordeling</i>	5
3.4	<i>Bedrijfsmilieuplan met mogelijkheden om te komen tot minder stankhinder en legalisatie van de ammoniakemissie en depositie</i>	5
3.5	<i>Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996</i>	6
4.	CUMULATIE	8
5.	CONCLUSIES	9
6.	TOT SLOT	10

1. Algemene informatie

Bijlage behorende bij de vergunningaanvraag ingevolge art. 8.1 van de wet milieubeheer voor het oprichten van het bedrijf ^{5.1.2e} gelegen aan de ^{5.1.2e} te Linschoten.

1.1 Inleiding

Het bedrijf van ^{5.1.2e} heeft in het kader van de Wet Milieubeheer nog geen vergunning. Middels legalisatie van reeds lang gedoogde stankrechten wil ^{5.1.2e} alsnog een milieuvergunning realiseren.

1.2 Uitgangspunten

Deze aanvraag is op de volgende wetten, richtlijnen, regelingen en brochures getoetst:

- Wm: Wet milieubeheer, de volledige aanvraag wordt hierop getoetst met uitzondering van de onderwerpen geurhinder en ammoniak.
- I.A.V. = Interimwet Ammoniak en veehouderij, hier worden de ammoniakemissie en depositie op getoetst.
- U.A.V. = Uitvoeringsregeling Ammoniak en Veehouderij, versie 22 december 1998, hier worden de ammoniakemissie en -depositie ook aan getoetst (met name de ammoniaknormen per dier).
- A.R.P. = Ammoniak Reductie Plan van de gemeente Montfoort, ook hier worden de ammoniakemissie en -depositie aan getoetst.
- Publicatiereeks Lucht 46: beoordeling cumulatie stankhinder door intensieve veehouderij, hier wordt de cumulatieve geurhinder aan getoetst.
- Richtlijn Veehouderij en stankhinder 1996 rekening houdend met de uitspraken van de Raad van State: Bij het bepalen van het aantal mestvarkenseenheden is uitgegaan van het aantal te houden dieren. De afstand is bepaald van het gevoelig object tot het dichtstbijgelegen emissiepunt.
- Brochure Veehouderij en Hinderwet 1985: Volgens uitspraken van de RvS dient terug gevallen te worden op de categorie indeling zoals omschreven.
- De huidige welzijnswetgeving.

2 Veestapel en huisvesting

Om een ammoniakberekening te kunnen maken, moeten de hokoppervlaktes worden berekend voor de gespeende biggen, de vleesvarkens en de opfokzeugen.

De oppervlakte per vleesvarken is kleiner dan 0,8 m² en valt hiermee dus onder de norm van 2,5 Kg NH₃.

2.1 Ammoniakemissie en depositie (gerealiseerde situatie)

Overzicht gerealiseerde situatie 1998									
Stal	Categorie (UAV, dec. 1998)	Omschrijving categorie	Aantal dier- plaat- sen	Opperv- vlakte per dier (m ²)	Aantal dieren gereali- seerd	Kg NH ₃ per dier	Totaal NH ₃ emis- sie	Aantal dieren per mve	Totaal aantal mve
1	A1.6	Melk- en kalfkoeien: Overige bedrijven	66		66	8,8	580,8	0	0,0
1	A3	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	38		38	3,9	148,2	0	0,0
1	D3.1.1	Vleesvarkens, opfokzeugen en opfokberen. Hokoppervlak maximaal 0,8m ²	307		307	2,5	767,5	1	307,0
Totaal							1496,5		307,0

De afstand tot het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelig gebied bedraagt 2999 meter (gemeten is de afstand tussen het dichtstbijzijnde punt van een voor verzuring gevoelig gebied en het eerste emissiepunt). Hierbij hoort een depositiefactor van 0^{5.1.1e}. De berekende ammoniakdepositie op dit gebied bedraagt op basis van de gerealiseerde situatie 1,33 mol potentieel zuur per hectare per jaar.

2.2 Individuele stankbeoordeling

Wanneer op een bedrijf zowel rundvee, waarvoor vaste afstanden gelden, voorkomt én diercategorieën aanwezig zijn waarvoor omrekeningsfactoren gelden, wordt de afstand waarop deze twee delen van het bedrijf van een gevoelig object liggen, voor ieder deel apart beoordeeld.

De minimale afstand van de rundveestapel tot aan de categorie I of II object moet 100 meter zijn. Bij een categorie III of IV object moet de afstand minimaal 50 meter zijn. De intensieve tak wordt getoetst op de afstandsgrafiek uit de Brochure veehouderij en Hinderwet 1985.

Stankhindertabel gerealiseerde situatie 1998					
Categorie	Omschrijving categorie	Omschrijving object	Minimale afstand (meters) ¹	Huidige afstand (meters)	Maximaal aantal mve's ²
I	bijv. bebouwde kom, stankgevoelige objecten als bijvoorbeeld ziekenhuizen; objecten voor verblijfsrecreatie (bungalowpark, camping, etc)	bebouwde kom vanaf de rotonde	100	161	391
II	niet-agrarische bebouwing, geconcentreerd in lintbebouwing buiten bebouwde kom, meerdere verspreid liggende niet-agrarische bebouwingen die buitengebied een bepaalde woonfunctie geven, objecten voor dagrecreatie	niet gespecificeerd	100	n.v.t.	> 5000
III	een enkel niet-agrarische bebouwing in het buitengebied	5.1.2e	80	50	100
IV	andere agrarische bedrijven (niet intensief)	5.1.2e	50	64	192
Overig	andere intensieve agrarische bedrijven, groter dan 50 mve	n.v.t.	50	n.v.t.	n.v.t.
1) De minimaal gewenste afstand tot de verschillende stankgevoelige objecten is gebaseerd op de gerealiseerde situatie van 148 mve. Gemeten is van het eerste emissiepunt tot het dichtstbijzijnde voor stank gevoelige object. 2) De weergegeven maximaal toegestane stankemissie is gebaseerd op individuele stankhinder. Hierbij is geen rekening gehouden met de cumulatieve stankhinder.					

Hieruit blijkt dat dit bedrijf geurhinder zou veroorzaken.

De afstand wordt gemeten van het dichtstbijzijnde emissiepunt tot aan het eerste gevoelige object per categorie.

3. Nieuwe situatie

3.1 Veestapel en huisvesting

Om een ammoniakberekening te kunnen maken, moeten de hokoppervlaktes worden berekend voor de gespeende biggen, de vleesvarkens en de opfokzeugen. Hiervoor zijn de volgende berekeningen gemaakt:

De vleesvarken zullen gehouden worden op de nieuwste normen van huisvesting te weten 1 m² per vleesvarken. Hiermee wordt alvast vooruitgelopen op de komende welzijnsnormen voor vleesvarkens. Dit betekent dat de oppervlakte per vleesvarken dus ruimer is dan 0,8 m² en de ammoniakemissienorm derhalve 3,5 kg NH₃ per vleesvarken bedraagt.

3.2 Ammoniakemissie en depositie

Overzicht aanvraag									
Stal	Categorie (UAV, dec. 1998)	Omschrijving categorie	Aantal dier- plaat- sen	Opperv- lakte per dier (m ²)	Aantal dieren	Kg NH ₃ per dier	Totaal NH ₃ emissi- e	Aantal dieren per mve	Totaal aantal mve
1	A1.6	Melk- en kalfkoeien: Overige bedrijven	66		66	8,8	580,8	0	0,0
1	A3	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	38		38	3,9	148,2	0	0,0
1	D3.1.2	Vleesvarkens, opfokzeugen en opfokberen. Hokoppervlak groter dan 0,8m ²	153		153	3,5	535,5	1	153,0
Totaal							1264,5		153,0

De afstand tot het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelig gebied bedraagt 2999 meter (gemeten is de afstand tussen het dichtstbijzijnde punt van een voor verzuring gevoelig gebied en het eerste emissiepunt). Hierbij hoort een depositiefactor van 0 ^{5.1.1e}. De berekende ammoniakdepositie op dit gebied bedraagt op basis van de gerealiseerde situatie 1,248 mol potentieel zuur per hectare per jaar.

3.3 Individuele stankbeoordeling

Stankhindertabel aanvraag					
Categorie	Omschrijving categorie	Omschrijving object	Minimale afstand (meters) ¹	Huidige afstand (meters)	Maximaal aantal mve's ²
I	b.v. bebouwde kom, stankgevoelige objecten als bijvoorbeeld ziekenhuizen; objecten voor verblijfsrecreatie (bungalowpark, camping, etc)	bebouwde kom vanaf de rotonde	100	150	339
II	niet-agrarische bebouwing, geconcentreerd in lintbebouwing buiten bebouwde kom, meerdere verspreid liggende niet-agrarische bebouwingen die buitengebied een bepaalde woonfunctie geven, objecten voor dagrecreatie	n.v.t.	100	n.v.t.	> 5000
III	een enkel niet-agrarische bebouwing in het buitengebied	5.1.2e	58	58	154
IV	andere agrarische bedrijven (niet intensief)	5.1.2e	50	80	905
Overig	andere intensieve agrarische bedrijven, groter dan 50 mve	n.v.t.	50	n.v.t.	n.v.t.
1) De minimaal gewenste afstand tot de verschillende stankgevoelige objecten is gebaseerd op de aangevraagde situatie van 148 mve. Gemeten is van het eerste emissiepunt tot het dichtstbijzijnde voor stank gevoelige object. 2) De weergegeven maximaal toegestane stankemissie is gebaseerd op individuele stankhinder. Indien dit aantal echter lager is dan het huidig vergunde aantal mve's, geldt het huidig vergunde aantal mve's. Bij de bepaling van de maximale toegestane stankemissie is <u>geen rekening</u> gehouden met de cumulatieve stankhinder.					

3.4 Bedrijfsmilieuplan met mogelijkheden om te komen tot minder stankhinder en legalisatie van de ammoniakemissie en depositie

De afstand tot een voor verzuring gevoelig gebied is groter dan 3.000 meter. Dit bedrijf mag dus vrij uitbreiden tot 15 Mol en er kan gezien de afstand derhalve geen noemenswaardige depositie berekend worden. In deze toelichting is van een afstand uitgegaan van 2999 meter omdat het programma deze afstand nog wel doorrekent. Dit geeft alleen een indicatie dat de bijdrage in depositie dan laag is terwijl de werkelijke afstand nog groter is. De schade voor het milieu is dan ook minimaal.

3.5 Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996

Niet alle bedrijven kunnen middels toepassing van de stankrichtlijn voor vergunningverlening in aanmerking komen. Voor deze bedrijven zijn geen standaardoplossingen te geven, maar moet "maatwerk" uitkomst bieden.

Het gaat hierbij vaak om bedrijven die al twintig jaar of meer gedoogd zijn en waarbij gemeenten blijkbaar sluiting niet verantwoord vinden.

Er is dan toch een mogelijkheid een permanente vergunning aan te vragen. Er moeten dan afspraken gemaakt worden om binnen vijf jaar na inwerkingtreding maatregelen te nemen om de overmatige stankemissie te verminderen tot de laagste waarde die in redelijkheid kan worden geveerd.

In deze variant kan concreet worden gedacht aan de volgende maatregelen:

- een deel van de stal niet gebruiken;
- verminderen van de omvang van de veestapel;
- plaatsen van luchtwassers;
- burgerwoning opkopen en bedrijfswoning maken;
- wijzigen diersoort;
- bouwen groen label stal;
- stankemissie verleggen.

Wanneer er sprake is van een reeds lang bestaande veehouderij kan op grond van een redelijke afweging een zekere mate van hogere stankemissie aanvaard worden. Tot welke mate moet per individuele aanvraag worden afgewogen.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat dit bedrijf, zoals uit de aangevraagde situatie blijkt, geen geurhinder veroorzaakt.

De afstand wordt gemeten van het dichtstbijzijnde emissiepunt tot aan het eerste gevoelige object per categorie.

Om te komen tot een honoreerbare aanvraag zullen er minder vleesvarkens gehouden gaan worden dan het aantal dat gerealiseerd is. In verband met de theoretische stankhinder worden er daarom 154 vleesvarkens minder gehouden dan voorheen. Het totaal te houden aantal varkens neemt van 307 af naar 153. Dit betekent een inkrimping van ruim 50%.

Daarnaast worden tevens de emissiepunten van beide stallen verplaatst in de richting van het gevoelige object categorie 3, burgerwoning in het buitengebied af.

Op grond van deze toetsing kan de vergunning verleend worden. Ze valt namelijk binnen de te vergunnen aantallen.

Aan de minimum afstand (50m) gemeten vanaf het dichtstbijgelegen emissiepunt tot de gevel van een woning behorende tot de nabijgelegen intensieve veehouderij wordt voldaan.

Aan de minimum afstand tussen de gevel van de stal en het te beschermen object in de verschillende omgevingscategorieën wordt voldaan: 50 meter voor categorie I en II en 25 meter voor de categorie III en IV.

Omdat er op het bedrijf zowel melkkoeien, jongvee als varkens worden gehouden, moet er dubbel worden getoetst. Hierbij moet de minimale afstand van de rundveestall tot aan de categorie I of II object 100 meter zijn. Bij een categorie III of IV object moet de afstand minimaal 50 meter zijn.

De intensieve tak wordt getoetst op de afstandsgrafiek uit de Brochure. Op dit bedrijf is de afstand van de vergunde rundveestaf tot een categorie III object 58 en tot een categorie I object ca. 150 meter.

4. Cumulatie

De cumulatieve stankhinder wordt berekend door per stankgevoelig object de relatieve bijdragen van elk van de voor dat stankgevoelig object relevante veehouderijen bij elkaar op te tellen. De relatieve bijdrage van elke veehouderij wordt uitgedrukt in een quotiënt: n/N . De individuele relatieve bijdragen van alle aldus betrokken veehouderijen worden bij elkaar opgeteld. De maximale waarde voor de cumulatieve stankhinder op het gevoelige object mag in totaal 1,5 bedragen.

Hierin is:

- n = voor de veehouder die vergunning aanvraagt is dit het aantal aangevraagde mestvarkenseenheden; voor de overige veehouders is dit het aantal mestvarkenseenheden waarvoor zij vergunning hebben.
- N = het maximaal aantal mestvarkenseenheden dat de veehouder volgens de stankrichtlijn mag houden. Hierbij wordt uitgegaan van de afstand tussen het middelpunt van de emissiepunten en het betreffende gevoelige object waarvoor de cumulatie wordt getoetst.

Toetsing vindt plaats op gevoelig object: categorie categorienummer, adres: adres

Adres inrichting	afstand middelpunt van de emissiepunten tot object	aantal mve's volgens vergunning c.q. aanvraag	maximaal mve's mogelijk gezien de afstand van het middelpunt van de emissiepunten tot het object	relatieve bijdrage

5. Conclusies

Het bedrijf van ^{5.1.2e} bestaat reeds meer dan twintig jaar. Het bedrijf heeft zich ook altijd op deze locatie bevonden. Gezien de te vergunnen afstanden produceert het bedrijf binnen de maximaal te vergunnen m.v.e.'s. Een depositie is niet noemenswaardig te berekenen. Daardoor is er ook geen sprake van belasting van het milieu in dit kader. Volgens de IAV hoeft er redelijkerwijs dan ook geen emissieverlaging gevergd te worden. Het bedrijf bevindt zich in een technisch zeer goede staat. Het bedrijf wordt dan ook keurig onderhouden en men kan hier dan ook spreken van een ondernemer welke serieus met zijn vak als agrariër bezig is. Klachten ter attentie van dit adres in het kader van milieu- en/of stankoverlast zijn dan ook nimmer geuit. Op grond van bovenstaande zaken kan een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer dan ook worden verleend.

6. Tot slot

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht middels deze toelichting op de aanvraag om vergunning inzake de Wet Milieubeheer.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met 5.1.2e, 5.1.2e, Dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu te Wageningen.

Ik vertrouw op een spoedige positieve beschikking.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

Bedrijfsadviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Voor akkoord ondertekend,

5.1.2e

5.1.2e

Plaats: Linschoten

Datum: 12-12-2001

W E T M I L I E U B E H E E R

VERGUNNING

Beschikking op het verzoek van:

Aanvrager	:	5.1.2e
Adres	:	5.1.2e
Woonplaats	:	5.1.2e Linschoten
Verzoek vergunning	:	voor het oprichten en het in werking hebben van een melkrundveehouderij met vleesvarkens. (ex. art 8.1 Wm), vallend onder de categorie 7.1 en 8.1 onder a van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer
Datum verzoek	:	12 december 2001
Ontvangstdatum	:	18 december 2001
Adres inrichting	:	5.1.2e
Vestigingsplaats	:	5.1.2e Linschoten
Kadastraal bekend	:	Gemeente Linschoten, Sectie B nr. 1855

I. Beslissing

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort heb ik, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besloten:

de gevraagde vergunning te verlenen.

Het een en ander onder de bij dit besluit behorende en als zodanig aangehechte voorschriften. De aanvraag om vergunning en de bijlagen alsmede de tekening (intakenr. 21.772, tek.no. 1) en de kadastrale situatieschets maken deel uit van deze beschikking.

II. Procedure ingevolge de Wm en de Awb

Met betrekking tot dit verzoek is de procedure ingevolge hoofdstuk 13 van de Wm en afdeling 3.5 van de Awb gevolgd.

III. Bedenkingen/adviezen n.a.v. de ontwerp-beschikking

Tegen de ontwerp-beschikking zijn bij brief van 12 maart jl. bedenkingen ingebracht door de Vereniging van Eigenaren ^{5.1.2e}, namens deze ^{5.1.2e} en ^{5.1.2e} Mondelinge uitleg van de vergunnings situatie bij het bedrijf heeft ertoe geleid dat bij brief van 6 mei 2002 de bedenkingen zijn ingetrokken.

IV. Nadere overwegingen

Het bedrijf is reeds vele jaren gevestigd op de in de aanvraag genoemde locatie. De bedrijfsvoering was echter niet in overeenstemming met de in de milieuwetgeving gestelde voorwaarden. Door de geringe afstand tussen bedrijfsonderdelen (varkensstallen) en woningen van derden is slechts een deel van de gehouden varkens te vergunnen.

Bij de beoordeling van de onderhavige aanvraag zijn de in artikel 8.8 Wm genoemde toetsingscriteria in acht genomen.

Gebleken is dat het in werking zijn van de inrichting geen onaanvaardbare nadelige gevolgen voor het milieu tot gevolg heeft nu, t.o.v. de originele bedrijfssituatie, het aantal te houden dieren is verminderd en de ventilatieopeningen van de stallen E en F zijn verplaatst waarmee de emissiepunten verlegd zijn en de minimaal vereiste afstanden gerealiseerd zijn.

Aangevraagd wordt (d.d.12 december 2001):

Dieren	aantal	Factor mve	Mve	Factor NH3 ^(*)	NH3
Melk- en kalfkoeien	66	0	0	8,8	580,8
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	38	0	0	3,9	148,2
Vleesvarkens, opfokzeugen en opfokberen	153	1	153	3,5	535,5
Totaal			153		1264,5

^(*) NH₃- emissie per dierplaats per jaar volgens wijziging UAV dd. 15 december 2000 (staatscourant 244)

De aanvraag is specifiek getoetst aan:

- de brochure "Veehouderij en Hinderwet";

- de richtlijn "Veehouderij en stankhinder 1996";
- de Interimwet ammoniak en veehouderij;
- de brochure beoordeling cumulatieve stankhinder door intensieve veehouderij (= Publicatie Lucht 46).

Naar aanleiding van deze toetsen merk ik het volgende op:

Brochure "Veehouderij en Hinderwet"

De aanvraag moet worden getoetst op het aspect stankhinder volgens de brochure "Veehouderij en Hinderwet" en de nieuwe richtlijn "Veehouderij en stankhinder 1996".

- Voor het rundveegedeelte van het bedrijf gelden vaste afstanden. Tot een categorie III of IV woning geldt een minimale afstand van 50 meter van de dichtstbijzijnde emissiepunt van de stal tot de gevel van de bedoelde woning. De afstand van de woning ^{5.1.2e} tot aan de stal C, waar 66 koeien en 38 stuks jongvee staan, is 58 meter. Deze afstand voldoet derhalve.

Voor het bedrijfsgedeelte waar omrekeningsfactoren gelden dient een individuele beoordeling van naastgelegen woningen plaats te vinden op grond van de richtlijn "Veehouderij en stankhinder 1996" en de brochure "Veehouderij en Hinderwet".

Hierbij is een categorie-indeling van omliggende objecten nodig. De gegevens hiervoor zijn gebaseerd op de kadastrale kaart van de omgeving van het onderhavige bedrijf.

Cat. I = ^{5.1.2e} ;

Cat II = niet aanwezig;

Cat III = ^{5.1.2e} , ^{5.1.2e} ;

Cat IV = ^{5.1.2e} 3 (melkrundveehouderij).

Nabijgelegen woningen die onderdeel uitmaken van een intensieve veehouderij met meer dan 50 mestvarkenseenheden (mve) zijn gelegen op de ^{5.1.2e} nummers ^{5.1.2e}.

Gesteld kan worden dat het bedrijf is gelegen naast en in de omgeving van meerdere veehouderijen, het gebied is te kwalificeren als een categorie IV omgeving.

Uit de afstandsgrafiek (bijlage 3 van de Richtlijn) zijn de minimale afstanden tussen de emissiepunten van de stallen met mve's en de gevel van de genoemde woning/objecten af te lezen.

De minimaal vereiste afstand voor objecten van categorie I is 103 meter. De werkelijke afstand tussen deze woning aan de ^{5.1.2e} en het emissiepunt van de stal E is 144 meter.

Voor objecten van categorie III is de minimaal vereiste afstand 58 meter. Tot nr. 25 is de gemeten afstand tussen de gevel van de woning en de ventilatie-uitlaat van stal E (zie kadastrale situatieschets behorend bij de aanvraag) 58 meter en ten opzichte van de ventilatie-uitlaat van stal F 66 meter.

De gevel van de woning aan de ^{5.1.2e} [redacted] ligt op een afstand van 58 meter van zowel de ventilatie-uitlaat van stal E als die van stal F. De woning aan de ^{5.1.2e} [redacted] ligt op grotere afstand dan 58 meter.

Voor objecten van categorie IV is de minimaal vereiste afstand 50 meter. De woning aan de ^{5.1.2e} [redacted] ligt op een veel ruimere afstand. Ook de beide woningen behorend bij de intensieve veehouderijen, ^{5.1.2e} [redacted] ^{5.1.2e} [redacted] nummers ^{5.1.2e} [redacted], liggen ten opzichte van enig emissiepunt binnen het onderhavige bedrijf aan de ^{5.1.2e} [redacted] op grotere afstanden dan de minimaal vereiste 50 meter.

- Toetsing van de cumulatieve stankhinder vindt plaats m.b.v. de daarvoor te hanteren methode Publicatiereeks Lucht nr. 46. De cumulatieve stankhinder is de totale stankhinder die door meerdere veehouderijen bij één gevoelig object wordt veroorzaakt. De indeling van de woningen/objecten in omgevingscategorie is hierboven gegeven.

Om te bepalen welke burgerwoningen/stankgevoelige objecten getoetst moeten worden is er een cirkel getrokken om het bedrijf. De straal van de cirkel is afhankelijk van het aangevraagde aantal mve's door het onderhavige bedrijf en de omgevingscategorie. Een cumulatieve bijdrage groter dan 0,05 moet worden meegenomen.

De straal van de cirkel is: $153 / 0,05 = 3060$ mve. Dit komt overeen met een straal van 444 meter voor categorie I objecten, 352 meter voor categorie II objecten, 218 meter voor categorie III objecten en 149 meter voor categorie IV objecten. In alle cirkels liggen objecten die getoetst moeten worden. Buiten de reeds aangegeven bedrijven aan de zijn er geen veehouderijen in deze omgeving die bijdragen aan de stankemissie.

Categorie I

Relevante stankcumulatie ter hoogte van de woning ^{5.1.2e} [redacted] wordt veroorzaakt door de ^{5.1.2e} [redacted] (153 mve), ^{5.1.2e} [redacted] (300 mve) en 67 (150 mve). Daarachterliggende woningen zijn eveneens categorie I objecten, maar deze zijn alle verder weg gelegen. In de onderstaande tabel zijn de bijdragen aan de stankcumulatie met een waarde $< 0,05$ niet opgenomen. De cumulatieve stankbijdrage is minder dan 1,5.

Huisnr. 21	Afstand in meter	N = max.dieren	n = aanwezige mve	n/N
5.1.2e	144	308	153	0,50
M 5.1.2e	300	1415	300	0,21
Totaal				0,71

Categorie III

Relevante stankcumulatie op 5.1.2e wordt veroorzaakt door de stallen van de 5.1.2e 5.1.2e.

Voor de inrichting van nr. 28 kan gerekend worden met een gewogen zwaartepunt op 58 meter afstand voor 153 mve. In de onderstaande tabel zijn de bijdragen aan de stankcumulatie met een waarde < 0,05 niet opgenomen.

Huisnr. 5.1.2e	Afstand in meter	N = max.dieren	n = aanwezige mve	n/N
22 5.1.2e	58	150	153	1,02
M.A. 5.1.2e 26	110	620	300	0,48
Totaal				1,50

Deze som komt uit op het gestelde toelatingscriterium van 1,5.

Huisnr. 5.1.2e	Afstand in meter	N = max.dieren	n = aanwezige mve	n/N
5.1.2e	62	174	153	0,88
M.A. 5.1.2e 26	232	3535	300	0,08
Totaal				0,96

Deze som komt ruim onder het maximale toelatingscriterium.

Categorie IV

Relevante stankcumulatie op de woning van de 5.1.2e wordt veroorzaakt door dezelfde stallen als hierboven genoemd. In de onderstaande tabel zijn de bijdragen aan de stankcumulatie met een waarde < 0,05 niet opgenomen.

Huisnr. 5.1.2e	Afstand in meter	N = max.dieren	n = aanwezige mve	n/N
5.1.2e	76	835	153	0,18
M.A. 5.1.2e 26	246	8510	300	Nvt 0,04

Totaal				0,18

Deze som komt ruim onder het maximale toelatingscriterium.

Huisnr. 5.1.2e	Afstand in meter	N = max.dieren	n = aanwezige mve	n/N
5.1.2e	120	1940	153	0,08
M.A. 5.1.2e 67	144	2820	150	0,05
Totaal				0,13

Deze som komt ruim onder het maximale toelatingscriterium.

Geconcludeerd wordt dat nergens een overschrijding van stanknormen of cumulatieve stanknormen aanwezig is; er is geen reden om de vergunning kan op grond van de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder van 1996 en de publicatie Lucht 46 te weigeren.

Ammoniak wetgeving

De belasting van het milieu door ammoniak afkomstig van veehouderijen diende tot 1 januari 2002 te worden getoetst aan het gestelde in de Interimwet Ammoniak en Veehouderij (Iav). Recent is als "opvolger" van deze Iav de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) door de Eerste Kamer aangenomen en in werking getreden. Ten tijde van de afgifte van de ontwerp-beschikking was dit nog niet het geval. Daarom is er voor gekozen om de aanvraag aan zowel de oude als de nieuwe regelgeving qua ammoniak te toetsen.

Daarnaast dienen in de nabije toekomst aanvragen getoetst te worden aan de AMvB huisvesting.

Interimwet (IAV)

Binnen de Iav werd in het nabije verleden berekend of de onderhavige aanvraag voldeed aan de maximaal toelaatbare depositie aan ammoniak op een voor verzuring gevoelig gebied. De ammoniakemissie vanuit de inrichting is in onderstaande tabel weergegeven.

De NH₃-emissie in de aangevraagde situatie bedraagt:

Aantal	Diersoort	Groen Label wel/niet	Kg NH ₃ per dier (*)	Totaal kg NH ₃
66	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2jr (A 1.6)	Nee	8,8	580,8
38	Vrouwelijk jongvee tot	Nee	3,9	148,2

	2 jaar (A3)			
30	Vleesvarkens, opfok- zeugen en opfokberen. Hokgrootte > 0,8 m2 (D3.1.2)	Nee	3,5	535,5
	Totaal			1264,5

(*) NH₃- emissie per dierplaats per jaar volgens wijziging UAV dd. 15 december 2000 (staatscourant 244)

De inrichting is niet gelegen in een concentratiegebied zoals bedoeld in artikel 9 van het lav.

Bij een afstand van 2999 meter tot een voor verzuring gevoelig gebied is de omrekeningsfactor ca. 0,00090.

De depositie bedraagt ca. 1,14 mol en dat is beneden de 15 mol tot waar veehouderijbedrijven volgens de lav buiten het mestoverschotgebied mochten uitbreiden.

AMvB huisvesting

In mei 2001 is de ontwerp AMvB huisvesting gepubliceerd. Prognose is dat deze AMvB deze zomer van kracht wordt. De AMvB huisvesting stelt grenswaarden aan de ammoniakemissie uit stallen. De in de AMvB genoemde grenswaarden mogen bij nieuwbouw van stallen niet worden overschreden. Voor bestaande stallen zullen, afhankelijk van de verschillende diersoorten, overgangstermijnen gaan gelden. Er worden grenswaarden opgenomen voor de pluimveehouderij en de varkenshouderij. Aanvankelijk waren er ook grenswaarden opgenomen voor de melkveehouderij. De Tweede Kamer heeft middels een motie bij de regering erop aangedrongen ammoniakreductie bij melkvee te realiseren via voermaatregelen en beweiding. De regering heeft dit ook min of meer toegezegd.

De onderhavige aanvraag betreft melkkoeien, jongvee en varkens. De aanvraag betreft een bestaande situatie, waar geen nieuwbouw plaatsvindt.

Wet ammoniak en veehouderij (Wav)

De hiervoor besproken AMvB is gericht op het beperken van ammoniakemissie uit stallen. Als aanvulling hierop richt de Wav zich vooral op de bescherming van kwetsbare gebieden^o. Binnen deze gebieden en een zone van 250 meter daaromheen gaat de Wav uit van een emissie-standstill. Buiten de zone van 250 meter worden door de Wav geen eisen gesteld aan het niveau van ammoniakemissie. Deze bedrijven dienen wel te voldoen aan de grenswaarden van eerder genoemde

^o : Als kwetsbaar gebied worden aangemerkt gebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur, en:

- Onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de lav als voor verzuring gevoelig krachtens artikel 1, tweede lid, van de lav waren aangemerkt, of
- Waarop onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de lav een convenant als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b van de Uav van toepassing was met ingang van het tijdstip waarop dat convenant niet meer van toepassing is.

AMvB.

Onderhavige inrichting is niet gelegen binnen een zone van 250 meter van een kwetsbaar gebied.

Geconcludeerd kan worden, dat onderhavige inrichting voldoet aan de inmiddels vervallen lav. Daarnaast voldoet de onderhavige inrichting tevens aan de toetscriteria van de verwachte nieuwe AMvB en de nieuwe Wav. De aanvraag valt buiten de werkingssfeer van de (IPPC en mer) richtlijnen. Derhalve is er geen grond deze vergunningaanvraag op dit onderdeel te weigeren.

De toetsing aan het rapport Stallucht en Planten 1981 voor het beoordelen van de mogelijkheid tot optreden van schade aan meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen en fruitbomen is uitgevoerd. De afstand van het onderhavige bedrijf tot een fruitteeltbedrijf bedraagt 420 meter. De minimaal aan te houden afstand is 50 meter. Directe schade kan derhalve niet verwacht worden.

IV Overwegingen t.a.v. overige bedrijfsaspecten

Energie

De voornaamste energiebronnen van het onderhavige bedrijf zijn elektriciteit en een kleine hoeveelheid gas. Gelet op de bedrijfsvoering is gekeken of het energieverbruik overeenkomt met de stand der techniek, zoals uitgewerkt in het informatieblad veehouderijen, Infomil december 1997. De door de aanvrager overgelegde gegevens geven geen aanleiding te veronderstellen dat in de huidige bedrijfsvoering onvoldoende zuinig met energie wordt omgegaan. De in de aanvraag opgegeven hoeveelheden elektriciteit en gas geven geen aanleiding om een nader onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden op te leggen. Verplichting tot registratie van energieverbruik wordt in de voorschriften opgenomen.

Geluid- en trillinghinder

Zolang een gemeente nog geen beleid ten aanzien van industrielawaai heeft vastgesteld conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (de handreiking) dient bij vergunningverlening gebruik te worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai (de circulaire) was opgenomen.

De in Hoofdstuk 4 van de Handreiking opgenomen (qua terminologie) geactualiseerde tekst van de Circulaire stelt voor bestaande inrichtingen dat voor geluidsgrenswaarden van het langtijd gemiddeld beoordelingsniveau (Lar,LT) in beginsel de richtwaarden (tabel 4) opnieuw getoetst dient te worden, waarna eventueel overschrijding hiervan mogelijk is tot het referentieniveau.

Ter plaatse van de woning aan de ^{5.1.2e} zijn enkele indicatieve berekeningen uitgevoerd ter bepaling van het Lar,LT – 10 in de dag- en de

nachtperiode. Hierbij is gerekend met de verkeersgegevens van de N204, de provinciale weg Woerden-Linschoten/Montfoort (telperiode 1998). De berekeningen geven een $L_{ar,LT} - 10$ van 55,5 dB(A) in de dagperiode en 48 dB(A) in de nachtperiode.

Op basis daarvan zijn de $L_{ar,LT}$ -normen 55, 50 en 48 dB(A) voor de respectievelijk dag-, avond- en nachtperiode in de voorschriften opgenomen.

Piekgeluid vervoerbewegingen .

Op en nabij de plaats waar voertuigen de toegangsweg van de inrichting verlaten om de ^{5.1.2e} op te rijden en daartoe binnen de inrichting snelheid verminderen en remmen, heeft het piekgeluid binnen de inrichting een directe werking naar de schuin aan de overzijde van de weg gelegen woning aan de ^{5.1.2e}. Deze woning ligt op ca 45 meter afstand tot de inrit voor het onderhavige bedrijf. Uit een uitgevoerde indicatieve berekening van dit beschreven piekgeluid, dat als maximaal binnen de inrichting te veroorzaken piekgeluid beschouwd kan worden, blijkt dat dit ten hoogste 62,6 dB(A) bedraagt. De in de voorschriften opgenomen norm voor piekgeluid ($L_{ar,LT} + 10$ dB(A)) is 65 dB(A) voor de dagperiode. Aan deze norm kan worden voldaan. Voor de avondperiode is een waarde van 60 dB(A) in de vergunningvoorschriften opgenomen. In de avond- en nachtperiode worden geen vrachtwagenbewegingen aangevraagd.

Piekgeluid overige geluidsbronnen binnen de inrichting

Het geluid veroorzaakt binnen de inrichting aanwezige toestellen, installaties, alsmede de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten kan wel voldoen aan de voorkeursgrenswaarde voor piekgeluid van $L_{ar,LT} + 10$ dB(A).

Indirecte geluidhinder

Verkeer van en naar de inrichting maakt gebruik van de provincialeweg N204 en deels de ^{5.1.2e}. Na een afstand van ongeveer 200 meter vanaf de inrit van de onderhavige inrichting is het verkeer van en naar de inrichting opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Binnen die afstand bevinden zich een aantal woningen waar aan de inrichting toe te kennen indirecte hinder mogelijk is. De beoordeling van het geluid van deze transportbewegingen op de openbare weg is getoetst aan de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" van 29 februari 1996 van het Ministerie van VROM. Gelet op het relatief geringe aantal aangevraagde transportbewegingen zal ruimschoots worden voldaan aan de $L_{ar,LT}$ -voorkeursgrenswaarde ten aanzien van de woningen van derden van de 50 dB(A) etmaalwaarde.

Trillinghinder

Van (directe en indirecte) trillinghinder naar daarvoor gevoelige objecten als gevolg van deze bedrijfsvoering, is naar mijn oordeel geen sprake. Zulks aange-

zien de objecten (woningen) ver van de inrichting en de goed onderhouden openbare (asfalt)weg zijn gelegen.

Afval en afvalwater

De binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen dienen gescheiden te worden opgeslagen en afgevoerd. Zo mogelijk dient het ontstaan van afvalstoffen te worden voorkomen of te worden beperkt. Gestreefd wordt naar een zover mogelijk doorgevoerde scheiding van afvalstoffen opdat hergebruik zoveel mogelijk toegepast kan worden. Via de vergunningenstructuur voor gevaarlijke afvalstoffen wordt sturing gegeven aan een doelmatige verwijdering hiervan. De gevaarlijke afvalstoffen moeten derhalve worden afgegeven aan daartoe bevoegde inzamelaars/verwerkers.

Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de stallen, de mestplaat en de spoelplaats wordt op de mestkelder geloosd. Ten aanzien van de overige bedrijfsafvalwaterlozingen is de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing. De vangnetbepalingen uit deze regeling zijn in de voorschriften opgenomen.

Bodembescherming

De dieselolietank staat in een vloeistofdichte lekbak, terwijl het aftanken plaatsvindt boven een aaneengesloten verharding (met absorptiemateriaal). De opslag van dieselolie is uitsluitend bestemd voor landbouwvoertuigen ten behoeve van eigen gebruik. De doorzet van deze brandstof is gering.

Ook de emballage voor motorolie wordt in lekbakken opgeslagen. Hierdoor wordt het risico van bodemverontreiniging in voldoende mate beperkt. De voorschriften sluiten hierbij aan.

Voor de opslag van mest zijn aparte voorschriften opgenomen ter voorkoming van bodemverontreiniging.

Veiligheid

Ter bestrijding van een beginnende brand moeten binnen de inrichting voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn. Op basis van de gegevens in de vergunning-aanvraag zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van de situering en uitvoering van een opslagplaats voor gevaarlijke stoffen die risico's zoveel mogelijk beperken.

Opslag van mest in een mestsilo

De opslag van dunne mest in een mestsilo dient te voldoen aan het gestelde in het Besluit mestbassins milieubeheer. Ten aanzien van de aspecten die reeds in dit besluit zijn geregeld, zijn in deze vergunning dan ook geen voorschriften opgenomen.

Koelinstallaties

Het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten is van toepassing op de koelinstallaties. Ingevolge dit Besluit is de vergunninghouder verplicht maatregelen

len te treffen ter reductie van het gebruik en de emissie van CFK's. De installaties moeten voor wat betreft het gebruik van koelmiddelen alsmede ten aanzien van de lekdichtheid voldoen aan het gestelde in het "Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995" (het CFK-Besluit 1995) en de Regeling lekdichtheid koelinstallaties 1997 en de daarop volgende wijzigingen. Ten aanzien van de aspecten die reeds in dit besluit zijn geregeld zijn in deze vergunning dan ook geen voorschriften opgenomen.

Ongewone voorvallen

Hoofdstuk 17 van de Wet Milieubeheer regelt de meldingsprocedure alsmede de handelswijze van een bedrijf indien zich een ongewoon voorval voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan. Er zijn daarom geen aanvullende voorschriften in deze vergunning opgenomen.

Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Breukelen, 18 juni 2002

De directeur van de Milieudienst Noord-West Utrecht,

5.1.2e

Afschriften van dit besluit verzonden aan:

1. aanvrager voornoemd;
2. Vrom Inspectie Noord-West, Postbus 1006, 5.1.2e Haarlem.

Voor de mogelijkheden tot het instellen van beroep c.q. het treffen van een voorlopige voorziening wordt verwezen naar bijgaande publicatie.

VOORSCHRIFTEN

behorende bij de beschikking

betreffende

***Een vergunning voor het oprichten en het in werking
hebben van
een melkrundveehouderij met mestvarkens
(art. 8.1Wm)***

Van

5.1.2e

Gelegen aan

5.1.2e

5.1.2e

Linschoten

INHOUD

BEGRIPPENLIJST	1
VOORSCHRIFTEN	3
1. ALGEMEEN	3
Elektrische installatie	3
2. GELUID.....	3
3. BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING EN VEILIGHEID.....	4
4. AFVALSTOFFEN	5
5. HET HOUDEN VAN DIEREN EN DE OPSLAG VAN MEST	5
Luchtverontreiniging en stankhinder	6
Dunne mest in kelders	6
Opslag van vaste mest op een mestplaat	6
6. BOVENGRONDSE TANK VOOR DE OPSLAG VAN (DIESEL)OLIE	7
Opstelplaats voertuigen bij aflevering	7
7. OPSLAG GEVAARLIJKE (AFVAL)STOFFEN IN EMBALLAGE	7
8. Gasgestookte toestellen	8
9. MILIEUZORG	8
Milieulogboek	9

BEGRIPPENLIJST

AFVALWATER

Alle water waarvan de houder zich -met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BEVOEGD GEZAG

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden.

DIN

Een door het Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) uitgegeven publicatie.

DUNNE MEST

Dierlijke mest die verpompbaar is en bestaat uit feces en urine of uitsluitend urine, al dan niet vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de NEN 10651 en de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979.

LANGTIJDGEMIDDELDE BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{A,T}$)

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van en bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, oktober 1998.

MAXIMAAL GELUIDNIVEAU (L_{Amax})

Het maximale geluidsniveau als gevolg van kortstondige verhogingen gemeten in de meterstand 'F' (fast), als gevolg van de in de inrichting verrichte werkzaamheden.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

In de Europese afvalstoffenlijst (Eural) als zodanig door de Europese Commissie aangewezen aangewezen gevaarlijke afvalstoffen (Besluit 2000/532/EG en 2001/118/EG).

INDIRECTE HINDER DOOR WEGVERKEER

Onder indirecte hinder door wegverkeer wordt verstaan: de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersbewegingen van en naar de inrichting beoordeeld over de afstand, waarbinnen de herkomst van de veroorzakende geluidsbronnen in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van het bedrijf in kwestie.

MESTKELDER

Een beneden het maaiveld gelegen reservoir van beton of metselwerk bestemd voor de opslag van dunne mest.

MESTPLAAT

Opslagplaats van vaste mest buiten de stal.

NEN

Een door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN 1010

De Nederlandse norm NEN 1010, getiteld: "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties".

NEN 1078

De Nederlandse norm NEN 1078, getiteld: "Voorschriften voor aardgasinstallaties: Deel 1: Algemeen" (GAVO 1987).

NEN 2559

De Nederlandse norm NEN 2559, getiteld: "Controle en onderhoud van draagbare blustoestellen".

RIOLERING

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

VASTE MEST

Dierlijke mest die niet verpompbaar is.

WONING

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm, een NVN, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm die bij de aanleg en/of installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Besteladressen

CPR-bladen zijn te verkrijgen bij: SDU Uitgeverij, 5.1.2e, Afdeling Verkoop Arbeidsinspectie, K 2301, Postbus 20014, 2500 EA te Den Haag, tel. 5.1.2e. D. NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het Nederlands Normalisatie-instituut, Postbus 5959, 5.1.2e te Delft, tel. 5.1.2e.

VOORSCHRIFTEN

1. ALGEMEEN

- 1.1. Degene die de inrichting drijft is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de inrichting te voorkomen of te beperken.
- 1.2. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet zindelijk, schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.3. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.4. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen nadelige milieugevolgen worden ondervonden buiten de inrichting.

Elektrische installatie

- 1.5. De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm NEN 1010.

2. GELUID

- 2.1. Het langtijd gemiddeldebeoordelingsniveau ($L_{A,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de dichtstbijzijnde woning van derden (5.1.2e) niet meer bedragen dan:
 - 55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 48 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 2.2. Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten met uitzondering van de transportbewegingen, gemeten in de meterstand "fast", ter plaatse van het in voorschrift 2.1 genoemd immissiepunt, niet meer bedragen dan:
 - 65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 60 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 58 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 2.3. De controle op, of berekening van de in de voorschriften 2.1 en 2.2. vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (NUGI 825). Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Er wordt

geen rekening gehouden met gevelreflectie (Cg). De meethoogte is 1,5 m voor de dagperiode. Voor de avond- en nachtperiode is de meethoogte 5m.

- 2.4. Onverminderd het gestelde in de voorschriften 2.1. en 2.2. mogen radio's en andere geluids- en omroepinstallaties, inclusief die van auto's van bezoekers of bevoorradingsauto's buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.
- 2.5. Gedurende het laden en lossen mogen de motoren van de voertuigen waarin geladen wordt of waaruit wordt gelost niet in werking zijn, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van de laad- en losapparatuur.
- 2.6. In de inrichting mogen slechts motorvoertuigen en andere apparaten, machines of installaties met een (verbrandings)motor in werking zijn, die zijn voorzien van een doelmatige en in goede staat verkerende geluiddemper en uitlaatsysteem.

3. BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING EN VEILIGHEID

- 3.1. Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt.
- 3.2. Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer. Deze blustoestellen moeten jaarlijks (of met uw brandverzekeringsmaatschappij nader af te spreken afwijkende keuringsfrequentie) door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart of sticker. Het onderhoud moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
- 3.3. Alle machines en toestellen moeten in zodanige staat verkeren, dat hierdoor brand- en/of explosiegevaar wordt vermeden.
- 3.4. In een besloten ruimte waarin mengmest aanwezig is of wordt bewerkt moeten zodanig zijn geventileerd, dat zich geen brandbaar en/of explosief gas/luchtmengsel kan vormen.
- 3.5. Binnen een afstand van 10 m van las- en slijpwerkzaamheden mag zich geen hooi of stro of andere brandbare materialen en gassen bevinden.
- 3.6. Indien werkzaamheden met brandbare vloeistoffen worden verricht, accu's opgeladen worden of laswerkzaamheden plaatsvinden, moet de ruimte voldoende zijn geventileerd en moeten de vrijkomende dampen op een zodanige wijze naar buiten worden afgevoerd dat van de uittredende dampen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.
- 3.7. In de ruimte waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd is een rookverbod van kracht. In geval een ruimte permanent is bestemd voor dergelijke werkzaamheden moet op een van de ingangen of op goed zichtbare plaats met duidelijk leesbare letters hoog, ten minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht "ROKEN EN VUUR VERBODEN" of een overeenkomstig veiligheidsteken, zoals aangegeven in de norm NEN 3011.
- 3.8. Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch tenminste twee keer per jaar, worden gecontroleerd op slijtage.

4. AFVALSTOFFEN

- 4.1. Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 4.2. De vrijkomende afvalstoffen moeten, met het oog op een doelmatige verwijdering, naar soort gescheiden worden gehouden. Dit geldt in ieder geval voor de volgende fracties afvalstoffen:
- landbouwplastic;
 - papier en karton;
 - restafval;
 - metaal.
- 4.3. Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, worden verbrand.
- 4.4. In de inrichting mag geen afval worden gestort of begraven en mogen geen afvalvloeistoffen of met afvalstoffen verontreinigd water op of in de bodem worden gebracht.
- 4.5. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen, onverminderd het bepaalde in de Destructiewet, niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe geschikte verwerkingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke waterdichte verpakking op een ondoorlatende ondergrond, danwel in de daartoe bestemde kadaverkoeling.

5. HET HOUDEN VAN DIEREN EN DE OPSLAG VAN MEST

- 5.1. In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig zijn:

Aantal	Diersoort	MVE	Groen Label wel/niet	Kg NH ₃ per dier (*)	Totaal kg NH ₃
66	<u>Melkrundvee</u> (A1.6)	0	Nee	8,8	580,8
38	Vrouwelijk jongvee (A3)	0	Nee	3,9	148,2
153	<u>Vleesvarkens</u> (D 3.1.2)	153	Nee	3,5	535,5
	Totaal	153			1264,5

(*) NH₃- emissie per dierplaats per jaar volgens wijziging UAV dd. 15 december 2000 (staatscourant 244)

- 5.2. Bij het verwijderen van mest of gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest of gier moet plaatsvinden in gesloten

tankwagens. Vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.

Afvalwater

- 5.3. Spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen, mestopslagen en veetransportwagens moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
- 5.4. Bedrijfsafvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
 - a. De doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
 - b. De verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk;

De nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

- 5.5. De reinigings- ontsmettingsplaats voor veewagens, dient afwaterend te zijn gelegd naar één punt, zodat het spoel- en ontsmettingswater via leidingen kan afwateren naar een, niet van een overstort voorziene opslagruimte, dan wel rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde en binnen de inrichting gelegen mestkelder.

Luchtverontreiniging en stankhinder

- 5.6. Ramen en deuren van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen gesloten worden gehouden.

Dunne mest in kelders

- 5.7. Behoudens tijdens het ledigen moeten de opslagruimten door middel van goed sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening, gesloten worden gehouden.
- 5.8. Dunne mest en gier, spoel- en schrobwater moeten worden opgeslagen in een hiertoe bestemde opslagruimte. Deze opslagruimte voor mest mag niet zijn voorzien van een overstort.
- 5.9. De opslagruimte(n) voor dunne mest en gier, spoel- en schrobwater moeten mestdicht zijn.

Opslag van vaste mest op een mestplaat

- 5.10. De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestplaat. De mestplaat moet mestdicht zijn en zijn voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. De stapeling van de mest op deze plaat moet zodanig geschieden dat uitzakkend mestvocht niet van de mestplaat kan vloeien. Dit vocht moet, voor zover van toepassing, door middel van een gesloten, mestdichte riolering, worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte of opslagput. De opslagruimte moet van voldoende inhoud zijn om ook het hemelwater dat binnen de mestplaat valt te kunnen bergen.

Veevoer

- 5.11. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen die rat- en muiswerend zijn ingericht.
- 5.12. Het pneumatisch of mechanisch vullen van voedersilo's is verboden tussen 19.00 en 07.00 uur.

6. BOVENGRONDSE TANK VOOR DE OPSLAG VAN (DIESEL)OLIE

- 6.1. Voor het in bovengrondse tanks opslaan van gasolie, lichte stookolie en dieselolie is de richtlijn CPR 9-6 van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR) ("Vloeibare aardolieproducten; Opslag tot 150 m³ van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks", tweede druk 1999), van toepassing.
- 6.2. De artikelen 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 van de richtlijn CPR 9-6 gelden niet voor een bovengrondse tank, die reeds was opgericht voor de datum van het van kracht worden van deze vergunning.
- 6.3. De ontluichtingsleiding van de tank moet altijd een open verbinding van de tank met de buitenlucht verzekeren, en zodanig zijn geconstrueerd dat inregenen wordt voorkomen.
- 6.4. Een tank moet zijn omgeven door een opvangbak welke zodanig is geconstrueerd dat deze met de ondergrond waarop de tank is geplaatst een vloeistofdichte geheel vormt. Een opvangbak moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk. Een metalen opvangbak dient een minimale wanddikte te hebben van 3 mm en dient afdoende tegen corrosie te zijn beschermd.

Opstelplaats voertuigen bij aflevering

- 6.5. Bij aflevering van brandstoffen moet ter plaatse van het afleverpunt de opstelplaats van de voertuigen over een oppervlakte van ten minste 3 x 5 meter voorzien zijn van een aaneengesloten verharding. Gemorst product moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd.
- 6.6. Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld moet de vulopening of vulleiding met een goed sluitende afsluiter worden afgesloten.

7. OPSLAG GEVAARLIJKE (AFVAL)STOFFEN IN EMBALLAGE

- 7.1. De emballage voor de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen moet:
- a. dicht en voldoende sterk en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
 - b. zijn voorzien van een etiket, waarop op een te allen tijde duidelijk te onderscheiden wijze is aangegeven welke afvalstof zich in de verpakking bevindt.
- 7.2. De verpakkingen met vloeibare gevaarlijke (afval)stoffen moeten in vloeistofdichte lekbakken zijn geplaatst.
De inhoud van de bak moet de inhoud van de grootste verpakking plus 10% van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. Indien het afval buiten het bebouwde gedeelte van de inrichting wordt bewaard moet deze bak zodanig zijn overkapt dat er geen hemelwater in kan komen.
- 7.3. Gevaarlijke (afval)stoffen moeten, uitgezonderd de werkvoorraad die voor een goede gang van de dagelijkse werkzaamheden noodzakelijk is, worden opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde opslagplaats. De werkvoorraad bedraagt maximaal 25 kg/liter per afdeling waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt.

- 7.4. Een opslagplaats moet uitgevoerd zijn conform het gesteld in de richtlijn CPR 15-1 (Opslag gevaarlijke stoffen in emballage: opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton), 2^e druk 1994).
- 7.5. Lege, niet gereinigde emballage voor de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen, moet worden bewaard als gevulde emballage.
- 7.6. In de inrichting moet nabij de opslag van vloeibare gevaarlijke (afval)stoffen absorberend/ neutraliserend materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte vloeistof zo snel mogelijk te verwijderen. Gebruikt absorberend/neutraliserend materiaal moet worden behandeld en afgevoerd als een gevaarlijke afvalstof.
- 7.7. Gevaarlijke afvalstoffen dienen regelmatig, doch tenminste éénmaal per jaar op zorgvuldige wijze en op gezette tijden te worden afgevoerd door of naar een daartoe door het bevoegd gezag erkend bedrijf. De gezamenlijke hoeveelheden opgeslagen gevaarlijke afvalstoffen mag niet meer bedragen dan 100 kg of liter.
- 7.8. De in de inrichting vrijkomende gevaarlijke afvalstoffen, als bedoeld in de Europese Afvalstoffenlijst mogen niet met andere categorieën (gevaarlijke) afvalstoffen worden vermengd of gemengd. Hiertoe dienen de gevaarlijke afvalstoffen in doelmatige emballage te worden bewaard, apart per afvalstroom te worden opgeslagen.

8. GASGESTOOKTE TOESTELLEN


- 8.1. Een (aard)gasgestookt toestel moet voldoen aan de CE-merk of GIVEG-keuringseisen, voorzover deze betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gas en moet rechtmatig zijn voorzien van het CE-merk of GIVEG-merk.
- 8.2. Een (aard)gasgestookt toestel moet voor de ingebruikneming, alsmede na elke reparatie en wederafstelling van de installatie, aan de hand van de CE-merk of GIVEG-keuringseisen op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door het (aard)gasleverend bedrijf, het Gastec N.V. of een ander door het aardgasleverend bedrijf erkende deskundige.
- 8.3. Een (aard)gasinstallatie als gedefinieerd in de norm NEN 1078, alsmede de ruimte waarin deze installatie is opgesteld, moet voldoen aan de voorschriften gesteld in de norm NEN 1078.

9. MILIEUZORG

- 9.1. Bij vervangingsinvesteringen van opstallen, installaties, apparatuur of bedrijfsinrichting dient vooraf vastgesteld te worden of de voorgenomen vervanging voldoende tegemoet komt aan milieu-aspecten zoals hoog rendement door beperkt energieverbruik, verantwoord materiaal gebruik, isolatie, herbruikbaarheid bij vervanging, alternatieve duurzame energievoorziening, beperkte stikstofoxiden emissie, etc.
- 9.2. Lekverliezen van water en inefficiënt watergebruik ten gevolge van niet optimaal gebruik van apparatuur moet worden voorkomen.


Milieulogboek

- 9.3. Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht worden van de beschikking ten minste de volgende zaken worden opgenomen;
- deze beschikking, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en registraties;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven onderzoeken;
 - de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van belang zijn;
 - datum, tijdstip en alle van belang zijnde gegevens (zoals tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen.
 - de registratie van bedrijfsafvalstoffen; deze registratie moet geschieden per categorie zoals papierafval, metaalafval, plasticafval, grofvuil; per afgevoerde partij moeten de transporteur en de hoeveelheid van het bedrijfsafval worden aangegeven;
 - de registratie van gevaarlijke afvalstoffen over een periode van ten minste 5 jaar; de registratie moet geschieden naar aard en samenstelling; tevens moet de datum van afvoer van de betreffende partij afval, de hoeveelheid en de naam van de transporteur worden geregistreerd.
 - In het logboek dienen jaarlijks het energie- en waterverbruik als volgt te worden geregistreerd:
 1. het elektriciteitsverbruik in kWh;
 2. het waterverbruik in m³.
 3. het (aard)gasverbruik in m³.
- 9.4. Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar.




situatie
schaal 1:2000







doorsnede C-C



doorsnede E-E



doorsnede F-F




doorsnede L-L

kelderdoorsneden


schaal 1:100

renvooi			
nr.	installatie	aantal	inhoud vermogen
1	ventilator	2	0,86 kW
2	kastverwarming	1	0,50 kW
3	voersilo	1	2,2 ton
4	voersilo	1	2,7 ton
5	voermachine	2	0,36 kW
6	kunstmestalo	1	8 ton
7	voersilo	2	5,3 ton
8	voersilo	1	4 ton
9	opslag voor (zakgoed)	1	200 kg
10	tractor	1	44,70 kW
11	tractor	1	31,30 kW
12	beengingmiddelen in kast	1	25 kg
13	boormachine	1	0,75 kW
14	diverse handgereedschappen	1	5,00 kW
15	compressor	1	1,00 kW
16	testapparaat elektrisch	1	4,00 kW
17	dieselstank in lekbak	1	1250 ltr
18	motorolie in lekbak	1	60 ltr
19	reinsgruautomat	1	1,50 kW
20	vacuumpomp	1	2,20 kW
21	koelaggregaat	1	1,20 kW
22	elektrische boiler	1	10 ltr
23	melktank met roerder	1	0,25 kW
24	melkpomp	1	0,50 kW
25	vijzel	2	0,50 kW
26	schrijfmachine	1	0,02 kW
27	mestgrinder in kast	1	1 kg
28	poederbusser	1	5 kg
29	poederbusser	1	7 kg
30	poederbusser	1	12 kg
31	krachtwortbox	3	
32	opslag reinigingsmiddelen	1	40 ltr
33	hogenruksput	1	2,20 kW
34	opslag papier	1	50 kg
35	opslag glas	1	10 kg
36	opslag metaal	1	500 kg
37	opslag kote	1	500 kg
pp	pompput		
ab	zuigbus		
h	luchtinlaatopening		
u	luchtuitlaatopening		
ve	veer		

gebouwgegevens						
nr.	benaming	vloerconstr.	wandconstr.	dakconstr.	mestopslag	inhoud aantal dierplaatsen
A	woning I	beton	metseiwerk	net		
B	achterhuis	beton	metseiwerk	net		
C	hooiwerf	beton	metseiwerk/houd	abc-golflaten	grifmest	630 m3 66 melk-kalkkoenen >2jr, 38 st vt porvee <2jr
D	meststalo	beton	beton	grifmest	grifmest	335 m3 73 vleesvarkens
E	varkensstal I	beton	metseiwerk	dakpannen	grifmest	335 m3 73 vleesvarkens
F	varkensstal II	beton	metseiwerk	abc-golflaten	grifmest	170 m3 80 vleesvarkens
G	mestvaalt	beton	beton	abc-golflaten	vaste mest	175 m3
H	werktuigenberging	beton	metseiwerk	dakpannen		
I	woning II	beton	metseiwerk	dakpannen		
J	kuilvoerplaat	beton	beton			
K	stelsilo	beton	beton	vezelcement-golflaten	grifmest	200 m3
L	hooi- en stroberging	beton	metseiwerk	dakpannen		
M	garage	beton	metseiwerk	dakpannen		



terreininvulling



situatie
schaal 1:2000



Behoort bij besluit van
Burgemeester van Linschoten
d.d. 18 JUNI 2002



DOC_02883

project: aanvraag milieugunning voor het bedrijf aan de Linschoten kadastraal bekend: gemeente Linschoten sectie: 9 nummer: 1855	intake no.: 21.772
opdrachtgever: mtg 51.2a en 51.2b 51.2a Linschoten tel: 0348-415771	bestemmings no.: 51.2a schaal: A0 formaat: A0 datum: 21-11-2001 gewijzigd:
tekening milieugunning terreininvulling, kelderdoorsneden en situatie	voor account: naam: J.M. Breda
LTO Postbus 126 7200 DE Deventer tel: 0520-51.2a fax: 0520-51.2b	

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort
Postbus 242
5.1.2e BREUKELLEN

Doorkiesnummer: 5.1.2e Datum: 31 januari 2008 Referentie: 5.1.1e /GJF/JV/23rom08
Faxnummer: 5.1.2e

Betreft: **aanvraag revisievergunning**

Geachte heer, mevrouw,

Namens 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e te Linschoten ontvangt u hierbij een aanvraag Wet milieubeheer voor het agrarisch bedrijf van 5.1.2e. Ik verzoek u deze aanvraag Wet milieubeheer van het agrarisch bedrijf 5.1.2e in behandeling te nemen.

De aanvraag bestaat uit een set aanvraagformulieren Wet milieubeheer in viervoud en een tekening van de terreinvulling, doorsneden en een situatieschets eveneens in viervoud. Op de situatieschets is de grens van de inrichting aangegeven.

Mochten er naar aanleiding van deze aanvraag Wet milieubeheer nog vragen zijn, dan ben ik graag bereid die schriftelijk of telefonisch te beantwoorden.

Hoogachtend

5.1.2e
5.1.2e

ing en milieu.

MILIEUDIENST NWU				
Ingek.	12 FEB 2008		AWB	
Reg.Nr.	350		Ontv.	
Class			Afd.	
	Route	Par	Medewerker	
Dir				
BCR	✓		IR	
LO				
MB				
BO				
PF				

- Bijlage(n): 1. aanvraag Wet milieubeheer in viervoud
2. Tekening Terreinvulling in viervoud

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders

d.d. 16 DEC 2008

Milieudienst Noord-West Utrecht

Aanvraag Wet milieubeheer

voor:

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e LINSCHOTEN

MILIEUDIENST NWU					
Ingek.	12 FEB 2008			AWB	
Reg Nr.	350			Ontv.	
Class				Afd.	
	Route	Par	Medewerker		
Dir					
BCR	/				
LO					
MB					
BO					
PF					

Opgesteld door : 5.1.2e , specialist ruimtelijke ordening en milieu

Datum : 30 januari 2008

LTO Noord Advies

5.1.2e
Postbus 126
5.1.2e Deventer

T 5.1.2e
F 5.1.2e

www.ltonoordadvies.nl

Inhoudsopgave

1. Aanvraagformulier met bijlagen
2. Tekening (los toegevoegd)

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarische sector

Datum: 0701-2008

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager :

Adres : 5.1.2e

Postcode : 5.1.2e Plaats : Linschoten

Telefoon : 5.1.2e Telefax :

Emailadres : Internetadres :

Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting een vergunning inzake het

☐ oprichten en in werking hebben van

☐ veranderen of de werking daarvan te veranderen
(= uitbreiden en/of wijzigen)

☐ tijdelijk karakter van de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van

☐ Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting of van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer vergunningen krachtens de Wet milieubeheer zijn verleend:

☒ een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning (revisievergunning art. 8.4, lid 1)

☐ een nieuwe vergunning voor onderdelen waarmee die verandering samenhangt (deelrevisievergunning art 8.4, lid 1)

Aard van de inrichting

Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden, bijv.

- Inrichting voor het op bedrijfsmatige wijze:

Het Houden van Jongvee en vleesvarkens. Opslag van ruwvoer, krachtvoer, mest en dieselolie.

1 Algemene gegevens van de inrichting

1.1 Vestigingsadres (plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht)

Straatnaam : 5.1.2e

Huisnr.: 5.1.2e

Postcode : 5.1.2e

Plaats : Linschoten

Telefoon : 5.1.2e

Telefax :

Kadastrale ligging : Gemeente: Linschoten, sectie: B, (nrs.): 1855,

1.2 Postadres

Contactpersoon : 5.1.2e

Straat/postbus : 5.1.2e

Huisnr.: 28

Postcode : 5.1.2e

Plaats : Linschoten

Telefoon : 5.1.2e

Telefax:

Emailadres :

Internetadres :

1.3 Gegevens ten behoeve van de toetsing aan de geurnorm

Gegevens geurgevoelige objecten ¹⁾

Adres	Wel of niet gelegen binnen de bebouwde kom ²⁾
5.1.2e	☐ wel / ☒ niet
5.1.2e	☐ wel / ☒ niet
5.1.2e	☐ wel / ☒ niet
5.1.2e	☐ wel / ☒ niet
5.1.2e	☒ wel / ☐ niet
5.1.2e	☐ wel / ☐ niet

¹⁾ : Gevoelige objecten in alle windrichtingen rond het bedrijf aangeven.

²⁾ : De bebouwde kom kan worden omschreven als een gebied dat door aaneengesloten bebouwing overwegend een woon- en verblijffunctie heeft en waarin veel mensen per oppervlakte-eenheid ook daadwerkelijk wonen of verblijven.

Geurbronnen binnen het bedrijf

Stal nummer/letter	Goothoogte (m)	Nokhoogte (m)	Ventilatoren			
			Aantal ventilatoren	Uitstroomhoogte ventilator tot maaiveld (m)	Inw. Diameter ventilator (m)	Uittreedsnelheid (Standaard 4 m/s) ³⁾
E	2	4	1	4	0,4	4
F	2	5,5	1	4	0,5	4

³⁾ : Indien er voor een afwijkende uittreedsnelheid wordt gekozen dient dit onderbouwd te worden.

Op de tekening behorend bij de aanvraag dient een duidelijke dwarsdoorsnede van de stallen opgenomen te zijn.

Als er sprake is van een centraal emissiepunt (bijv. bij lengteventilatie of het toepassen van een luchtwasser) dan dient het centrale emissiepunt op de tekening aangegeven te worden. Ook dient uit een bijgevoegd dimensioneringsplan te blijken dat het emissiepunt ook daadwerkelijk wordt verle

Is het bedrijf binnen een milieubeschermingsgebied (bijv. grondwaterbeschermings- en/of stiltegebied) gelegen? Nee *

Zo ja, naam van het gebied is:

Is de inrichting op minder dan 200 meter gelegen van de gemeentegrens? nee

Zo ja, naam gemeente:

Is de kortste afstand tussen enig dierenverblijf behorend bij de inrichting, tot de grens van een kwetsbaar gebied als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Wet ammoniak en veehouderij minder dan 250 meter? Nee *

Zo ja, naam gebied:

Is sprake van organisatorische, functionele of technische bindingen met andere bedrijven in elkaars onmiddellijke nabijheid? Nee *

Zo ja, met welk(e) adres(sen) is er een binding:

Ligt binnen de invloedsfeer van de inrichting er een Habitat- en of een Vogelrichtlijngebied? Nee *

A. Welke werkzaamheden worden in de inrichting verricht en welke produkten worden er vervaardigd?

Opfokken van Jongvee voor derden. Er worden kalveren of pinken aangekocht en tot een leeftijd van twee Jaar opgefokt en daarna verkocht voor de melkproductie. Tevens worden er biggen aangekocht welke na ongeveer 4 maanden het bedrijf weer verlaten als slachtvarken. Werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van de dieren en beheer van de bij het bedrijf behorende gronden.

B. Waaruit bestaat de verandering? (uitsluitend invullen indien het een aanvraag voor het veranderen, de werking te veranderen of het veranderen van de gebezigde werkwijze(n) betreft)

Veranderingen bestaan uit het actualiseren van de vergunning van Melkveehouderij naar jongvee opfok.

*: doorhalen wat niet van toepassing is

3 Vergunningsituatie Wet milieubeheer

Welke milieuvergunningen en/of kennisgevingen zijn er in het verleden voor dit perceel verleend of gedaan?

- ☒ oprichtingsvergunning datum: 18 - 06 - 2002
☐ een vergunning inzake het veranderen (of de werking te veranderen) datum: .. - .. - ..
☐ een deelrevisievergunning (=een vergunning voor slechts een onderdeel van de inrichting) (art. 8.4 Wm) datum: .. - .. - ..
☐ een revisievergunning (art. 8.4 Wm) datum: .. - .. - ..
☐ een actualisering van de voorschriften (art. 8.22, 8.23 Wm) datum: .. - .. - ..
☐ een melding volgens artikel 8.19 Wm datum: .. - .. - ..
☐ een melding volgens artikel 8.19 Wm datum: .. - .. - ..
☐ een kennisgeving Besluit melkrundveehouderijen datum: .. - .. - ..
☐ een kennisgeving Besluit opslag propaan / Besluit voorzieningen en installaties datum: .. - .. - ..
☒ een kennisgeving Besluit mestbassins datum: 01.. - ..11 - 2001
☐ een kennisgeving Lozingenbesluit bodembescherming datum: .. - .. - ..
☐ een kennisgeving Besluit opslaan in ondergrondse tanks (B.O.O.T) datum: .. - .. - ..
☐ datum: .. - .. - ..
☐ datum: .. - .. - ..

4 Vergunningsituatie W.v.o en bouwwetgeving

4.1 Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Vinden er lozingen plaats waarvoor een W.v.o.-vergunning noodzakelijk is ?

Nee *

- ☒ W.v.o.-vergunning (nog) niet aangevraagd
☐ W.v.o.-vergunning aangevraagd, datum: .. - .. - .. (afschrift bijvoegen)
☐ W.v.o.-vergunning verleend, datum: .. - .. - .. (afschrift bijvoegen)

4.2 (Nieuw)bouw

Vinden er bouwkundige uitbreidingen en/of nieuwbouw plaats?

Nee *

- ☐ Bouwvergunning (nog) niet aangevraagd
☐ Bouwvergunning aangevraagd, datum: .. - .. - .. (afschrift bijvoegen)
☐ Bouwvergunning verleend, datum: .. - .. - .. (afschrift bijvoegen)

5 IPPC

Diercategorie (plaatsen)	Toepassingsgebied (dieraantallen) waarboven de "installatie" moet voldoen aan de BREF intensieve veehouderijen	Conclusie
Pluimvee (legkippen, slachtkuikens, kalkoenen, eenden en parelhoenders)	40.000	☒ niet van toepassing ☐ wel van toepassing, document waaruit blijkt dat installatie voldoet aan de BREF is bijgevoegd.
Vleesvarkens > 30 kg	2.000	☒ niet van toepassing ☐ wel van toepassing, document waaruit blijkt dat installatie voldoet aan de BREF is bijgevoegd.
Zeugen (guste en dragende zeugen, kraamzeugen en gelten)	750	☒ niet van toepassing ☐ wel van toepassing, document waaruit blijkt dat installatie voldoet aan de BREF is bijgevoegd.

Diercategorie	Drempelwaarden		Conclusie *
	m.e.r. beoordelingsplicht • nieuwe inrichting of installatie • uitbreiden capaciteit (aantal dierplaatsen van ... tot)	m.e.r. plicht • nieuwe inrichting of installatie (aantal dierplaatsen vanaf ...)	
• Mesthoenders	60 5.1.2f - 5.1.2f	5.1.2f	☒ Niet van toepassing ☐ m.e.r. beoordelingsplicht ☐ m.e.r. plicht
• Hennen	5.1.2f - 5.1.2f	5.1.2f	☒ Niet van toepassing ☐ m.e.r. beoordelingsplicht ☐ m.e.r. plicht
• Mestvarkens	5.1.2f - 5.1.2f	5.1.2f	☒ Niet van toepassing ☐ m.e.r. beoordelingsplicht ☐ m.e.r. plicht
• Zeugen	5.1.2f - 5.1.2f		☒ Niet van toepassing ☐ m.e.r. beoordelingsplicht ☐ m.e.r. plicht
* Toelichting: - niet van toepassing => aantal dierplaatsen is kleiner dan de drempelwaarden - m.e.r. beoordelingsplicht => oprichten van een nieuwe inrichting, nieuwe installatie en / of het uitbreiden van de capaciteit met of zonder nieuwe installaties (installatie = bijv. een stal) - m.e.r. plicht => alleen van toepassing op oprichten van een nieuwe inrichting of een nieuwe installatie			
☐ aanmeldingsnotitie is bijgevoegd.			

7 Afstanden mestopslag

- ☒ De afstand tussen opslagplaats van **vaste mest** en de dichtstbijzijnde woning van derden of een gevoelig object bedraagt ca. 52 meter. (5.1.2e)
- ☒ De afstand tussen opslagplaats van **drijfmest** en de dichtstbijzijnde woning van derden of een gevoelig object bedraagt ca. 26 meter. (5.1.2e)
- ☐ N.v.t.

8 Mestopslag capaciteit

- ☒ Drijfmestkelders (totale inhoud) 835 m³
- ☒ Mestplaat inhoud 175 m³ Open/afgedekt. Opp. 162 m²
- ☒ Mestbassin (totale inhoud) 305 m³ Open. Opp. 50 m²
In gebruik genomen voor *1 juni 1987
Ja, in 1970

*: doorhalen wat niet van toepassing is

9 Brandbeveiliging

- ☒ Omschrijving van de aanwezige brandblusmiddelen (toegevoegd of op tekening).
Poederblussers 5.1.2f
- ☒ Voorgeschreven keuringstermijn aanwezige blusmiddelen (opgegeven keuringsregime door bijv. de brandverzekeringsmaatschappij)
3 Jaarlijks
- ☐ N.v.t.

10 De opslag van veevoeder en overige stoffen

Veevoeder en overige stoffen					
Soort product Veevoeder of overige stof	Maximale opslag- capaciteit: ton / m ³	Wijze van opslag (voersilo / kuilplaat / sleufsilo o.i.d.)	Kortste afstand dichtstbijzijnde woning derden of gevoelig object	Voorziening voor percolaatvocht aanwezig (ja of nee)	Nr (s). op tekening
Droog mengvoeder / krachtvoer	18,4 Ton	Voersilo	50 meter	Nvt.	3,4,7,8
Kuilvoer: gras	420 m ³	Kuilplaat	42 meter	nee	J
Kuilvoer: maïs	225 m ³	Sleufsilo	42 meter	Nee	K
Kuilvoer:					
Kuilvoer:					
Hooi/ stro	220 m ³	Binne	36 meter	Nvt.	L
Stro:				Nvt.	
Kunstmest (silo's):	8 Ton	Silo	85 meter	Nvt.	6
.....					
.....					
.....					

Bijproducten, bijvoorbeeld voor brijvoer of bijvoederen

Worden op het bedrijf bijproducten gebruikt en / of verwerkt?

☒ Nee ☐ Ja => vul de bijlage: "bijproducten brijvoer" in voor de gegevens over de producten, de capaciteit en de opslag ect.

☐ N.v.t.

Zie hiervoor toelichting bijlage 1 (Regeling geurhinder en veehouderij) en bijlage 2 (Regeling ammoniak en veehouderij)

Diersoort Met eventueel aanvullende voorziening	AANVRAAG			VOLGENS VERLEENDE VERGUNNING(EN) of AMvB melding		
	Aantal te houden	Rav-code stalsysteem (zie bijlage 2)	Aantal oudeer units per dier- groep (aantal dieren X geur- emissiefactor bijlage 1)	Aantal te houden	Rav-code stalsysteem (zie bijlage 2)	Aantal oudeer units per dier- groep (aantal dieren X geur- emissiefactor bijlage 1)
A. RUNDVEE						
A1. Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar			Nvt.	66	A.1.61	Nvt.
A2. Zoogkoeien ouder dan 2 jaar			Nvt.			Nvt.
A3. Vrouwelijk jongvee Tot 2 jaar	104	A3	Nvt.	38	A3	Nvt.
A4. Vleeskalveren tot 8 mnd (witvlees)						
A4. Vleeskalveren tot 8 mnd (witvlees) met chemische luchtwasser (30 % reductie)						
A5. Vleesstierkalveren tot 6 maanden						
A6. Vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden(roodvlees)						
A7. Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar			Nvt.			Nvt.
B. SCHAPEN						
B1. Schapen ouder dan 1 jaar, incl. lammeren tot 45 kg						
C. GEITEN						
C1. Melkgeiten ouder dan 1 jaar						
C2. Opfokgeiten van 61 dagen tot 1 jaar						
C3. Opfokgeiten en afmestlammeren t/m 60 dagen						
D1. VARKENS						
D1.1 Biggenopfok (gespeende biggen)						
D1.1 Emissiearme huisvesting (a.e. ≤0,3 kg/dierplaats)						
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						
- Biologische luchtwasser 45% reductie						
D1.1 Overige huisvesting						
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						

11 Veebezetting (vervolg)

Diersoort	AANVRAAG			VOLGENS VERLENDE VERGUNNING(EN) of AMvB melding		
	Aantal te houden	Rav-code stalsysteem (zie bijlage 2)	Aantal oudeur units per diergroep (aantal dieren X geur-emissi factor bijlage 1)	Aantal te houden	Rav-code stalsysteem (zie bijlage 2)	Aantal oudeur units per diergroep (aantal dieren X geur-emissi factor bijlage 1)
Met eventueel aanvullende voorziening						
- Biologische luchtwasser 45% reductie						
- Gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14 (70% reductie)						
- Gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15 (80% reductie)						
D1.2 Kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen) emissiearme en overige huisvesting						
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						
- Biologische luchtwasser 45% reductie						
- Gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14 (70% reductie)						
- Gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15 (80% reductie)						
D1.3 Guste en dragende zeugen emissiearme en overige huisvesting						
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						
- Biologische luchtwasser 45% reductie						
- Gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14 (70% reductie)						
- Gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15 (80% reductie)						
D2. Dekberen, 7 maanden en ouder emissiearme en overige huisvesting						
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						
- Biologische luchtwasser 45% reductie						
- Gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14 (70% reductie)						
- Gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15 (80% reductie)						
D3. Vleesvarkens, opfokberen ca. 25 kg tot 7 mnd, opfokzeug van 25 kg tot eerste dekking Emissiearme huisvesting (a.e. ≤ 1,5 kg/dierplaats)						
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						
- Biologische luchtwasser 45% reductie						
D3. Overige huisvesting	196	D3.2.1.2	4508	153	D3.2.1.2	3519
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						
- Biologische luchtwasser 45% reductie						
- Gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14 (70% reductie)						
- Gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15 (80% reductie)						

11 Veebezetting (vervolg)

Diersoort Met eventueel aanvullende voorziening	AANVRAAG			VOLGENS VERLEENDE VERGUNNING(EN) of AMvB melding		
	Aantal te houden	Rav-code stalsysteem (zie bijlage 2)	Aantal oudeer units per dier- groep (aantal dieren X geur- emissi factor bijlage 1)	Aantal te houden	Rav-code stalsysteem (zie bijlage 2)	Aantal oudeer units per dier- groep (aantal dieren X geur- emissi factor bijlage 1)
E. KIPPEN						
E1. Opfokhennen en -hanen van legrassen jonger dan 18 weken						
Batterijhuisvesting; emissiearme en overige huisvesting						
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						
E1. Niet batterij huisvesting; emissiearme en overige huisvesting						
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						
E2. Legkippen (evenals grootouderdieren) van legrassen						
Batterijhuisvesting met mestopslag onder de batterij						
Batterijhuisvesting met emissiearme en on/of overige huisvesting						
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						
Niet batterijhuisvesting met emissiearme en on/of overige huisvesting						
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						
E3. (Groot) ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken; emissiearm en overige huisvesting						
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						
E4. (Groot) ouderdieren van vleeskuikens; emissiearm en overige huisvesting						
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						
E5. Vleeskuikens emissiearm en overige huisvesting						
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						
F. KALKOENEN						
F1. Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 wkn						
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						
F2 en F3 Ouderdieren van Vleeskalkoenen in opfok vanaf 6 wkn						
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						
F4. Vleeskalkoenen						
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						

11 Veebezetting (vervolg)

	AANVRAAG			VOLGENS VERLEENDE VERGUNNING(EN) of AMvB melding		
Diersoort Met eventueel aanvullende voorziening	Aantal te houden	Rav-c�de stalsysteem (zie bijlage 2)	Aantal oudeur units per dier- groep (aantal dieren X geur- emissi factor bijlage 1)	Aantal te houden	Rav-code stalsysteem (zie bijlage 2)	Aantal oudeur units per dier- groep (aantal dieren X geur- emissi factor bijlage 1)
G. EENDEN						
G1. Ouderdieren van vleeseenden						
G2. Vleeseenden						
J. PARELHOENDERS						
J1. Parelhoenders voor de vleesproductie						
- Chemische lucht wasser (30% reductie)						
K. PAARDEN						
K1. Volwassen paarden			Nvt.			Nvt.
K2. Paarden in opfok			Nvt.			Nvt.
K3. Volwassen pony's			Nvt.			Nvt.
K4. Pony's in opfok			Nvt.			Nvt.
OVERIG						
M1. Landbouwhuisdieren die in veehouderijen worden gehouden			Nvt.			Nvt.
M1. Landbouwhuisdieren die in veehouderijen worden gehouden						Nvt.
M1. Landbouwhuisdieren die in veehouderijen worden gehouden						Nvt.
	Totaal aantal Oudeur units		4508	Totaal aantal Oudeur units		3519

12 Ammoniak-emissie beperkende maatregelen

Worden er speciale voorzieningen getroffen ter beperking van de uitworp van ammoniak en/of stankveroorzakende stoffen?

☒ Nee

☐ Ja, stal(len) nr.:

voorziening:

voorziening:

voorziening:

voorziening:

☐ **Emissiearme of Groen Label-stallen.** Erkeningsnummer(s) (zie hiervoor ook bijlage 3)

- stalnr. (s) GL-nummer :
- stalnr. (s) GL-nummer :
- stalnr. (s) GL-nummer :
- stalnr. (s) GL-nummer :

- ☐ Omschrijving van bovenstaande emissie beperkende maatregelen is bijgevoegd.
☐ Certificaten van de stal(len) zijn bijgevoegd.

13 Verandering van klimaat

Onderdeel: CFK's

13.1 Koelinstallaties N.V.T.

Installatie met een aandrijfvermogen groter dan 500 Watt ? : Nee*

Zo ja,

Installatie	Koelmiddel	Hoeveelheid In kg	Nr. op tekening	opmerking
				(certificaat lektheid bijvoegen!)
				(certificaat lektheid bijvoegen!)
				(certificaat lektheid bijvoegen!)

Is er voor het onderhoud van de installatie een abonnement afgesloten? *

Onderdeel: CO2

13.2 Energie N.V.T

Is onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor energiebesparing?

- ☐ ja - het onderzoeksrapport als bijlage toevoegen.
☒ nee - vul bijlage **checklist energie** in en voeg deze als bijlage bij de aanvraag.

*: doorhalen wat niet van toepassing is.

14 Verzuring

Onderdeel: Verzurende stoffen (SO₂ / NO_x)

14.1 Stookinstallatie

Nr. op tek.	Soort brandstof	Capaciteit in kW (nominaal)	Thermisch vermogen (MW)	Ketel-rendement	Bouwjaar (ketel)
				%	
				%	
				%	
				%	

Overig: (bijv. Wkk)

afschrift keuringen toevoegen.

☒ N.v.t.

15 Verspreiding

Onderdeel: Lucht

15.1 Ventilatie

- ☒ Op natuurlijke wijze 6 m boven maaiveld via open nok..... (stal: C)
- ☒ Op mechanische wijze 4 m boven maaiveld (stal: E+ F)
- ☐ Aantal elektrische ventilatoren stuks (met milieukoker) (stal:)
- ☐ Aantal elektrische ventilatoren stuks (met regenkap) (stal:)
- ☐ Omschrijving van het stalventilatiesysteem is toegevoegd

De kortste afstand tussen emissiepunt van enige stal tot de dichtstbij gelegen woning van een derde bedraagt Ca 45 meter. (adres : 5.1.2e)

(Bij natuurlijk geventileerde stallen is dit de gevel, bij mechanisch geventileerde stallen is dit een ventilator)

Als de emissiepunten in de aangevraagde situatie worden verlegd, dan dient uit berekeningen (apart bijgevoegd bij deze aanvraag) te blijken dat de emissie ook op het beoogde punt daadwerkelijk plaatsvindt.

Onderdeel: Water

15.2 Bedrijfsafvalwater (o.a. spoel- en schrobwater)

Is onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor besparing op bedrijfsafvalwater?

- ☐ ja - het onderzoeksrapport als bijlage toevoegen.
- ☒ nee - vul bijlage **checklist afvalwater** in en voeg deze als bijlage bij de aanvraag.

Bedrijf loost geen afval water op de riolering of op het oppervlakte water. Schoonmaak water verdwijnt in de mestkelders

15.3 Bodembescherming

☒ Het bedrijf heeft de volgende bodembeschermende maatregelen getroffen:

(vloeiستofdichte vloeren, lekbakken etc.)

Diesel olie opslag vindt plaats in een lekbak, nr 17 op de tekening. (beschikbare certificaten bijvoegen.)

☐ Het bedrijf is in het bezit van een milieu-aansprakelijkheidsverzekering(verzekeringspolis bijvoegen).

☒ N.v.t.

16 Verstoring

16.1 WERKTIJDEN

Werkdagen en werktijden waarbinnen de activiteiten worden uitgevoerd (aankruisen).

	maandag t/m vrijdag	zaterdag	zondag
07.00 - 19.00 uur	☒	☒	☒
19.00 - 23.00 uur	☒	☒	☒
23.00 - 07.00 uur	☒	☒	☒

Incidentele afwijkingen: frequentie: 3 keer per jaar van 2300 tot 0700 uur

Reden van de afwijkingen: het kan echter incidenteel afwijken. Diertransport. Normaal gesproken gebeurt dit tussen 07.00 en 19.00 uur. Ventilatoren vleesvarkens lopen continue, ventilatoren komen maar enkele dagen per jaar aan de maximum capaciteit. Normaal vinden de werkzaamheden plaats tussen 07.00 en 19.00 uur.

16.2 AKOESTISCHE INFORMATIE

☐ Akoestisch onderzoek met kenmerk: is als bijlage bij deze aanvraag gevoegd.

☒ Geen akoestisch onderzoek bij deze aanvraag dan de onderstaande tabel invullen.

Geluidbronnen *	Aantal ** en/of frequentie	Bron vermogen Lw db(A)	Aantal uren in bedrijf					
			Dag 07.00 – 19.00 (uren)		Avond 19.00 – 23.00 (uren)		Nacht 23.00 – 07.00 (uren)	
Ventilatoren *****			***	****	***	****	***	****
Stal: E	1	63(52)	12	50%	4	30%	8	20%
Stal: F	1	63(52)	12	50 %	4	30 %	8	20 %
Stal:								
Koeling melktank								
Vacuümpomp								
Hoge drukspuit	2/maand	95		2				
Compressor								
Koeling kadavers								

VERVOLG AKOESTISCHE INFORMATIE

Geluidbronnen *	Aantal ** en/of frequentie	Bron vermogen Lw db(A)	Aantal uren in bedrijf		
			Dag 07.00 – 19.00 (uren)	Avond 19.00 – 23.00 (uren)	Nacht 23.00 – 07.00 (uren)
Vaste en overige geluidbronnen					
Omroepinstallatie					
muziekinstallatie					
Brijvoerinstallatie					
Mixen mest					
Verpompen mest					
Reinigen werkt.					

- * Op de tekening (aparte plattegrond) moet zijn aangegeven waar de geluidbron zich bevindt en of beweegt.
- ** In de kolom 'aantal' wordt het aantal ventilatoren of maximaal aantal keer per dag, week of maand dat de activiteit plaatsvindt ingevuld/vermeld.
- *** Uren per tijdvak in bedrijf aangeven.
- **** Percentage (max.) van het maximumvermogen van de ventilatoren aangeven.
- ***** Op tekening aangeven hoe de ventilator is geplaatst t.o.v. de stal; gegevens aanleveren zoals: geluidvermogen / productblad / type / leverancier).

16.3 AKOESTISCHE INFORMATIE: voertuigbewegingen en overige geluidbronnen

soort verkeer	Maximaal aantal per:			Bronver- mogen dB(A)	Aantal uren in bedrijf		
	dag	week	maand		Dag 07.00 – 19.00 (uren)	Avond 19.00 – 23.00 (uren)	Nacht 23.00 – 07.00 (uren)
Aanvoer krachtvoer			4	105	1		
Aanvoer ruwvoer			1	105	1		
Aanvoer kunstmest			1	105	1		
Aanvoer brandstof			1	105	1		
Afvoer melk							
Afvoer vee			1	105	1		
Afvoer kadavers			2	105	0.25		
Afvoer drijfmest			4	100	2		
Afvoer vaste mest			1	100	2		
Inkuilen			1	100	4		
Uitkuilen		1		100	1		
Égaliseren buitenbak							
Veearts, monteur e.d		1		85	1		

Vermeld de tijdvakken en frequenties van de bewegingen per soort vervoermiddel. Is hier in een ander stadium onderzoek naar gedaan? Zo ja, dan deze resultaten als bijlage bij deze aanvraag voegen.

16.4 Voorzieningen tegen geluidsoverlast

De snelheid van tractor(en) binnen de inrichting is : 15 km/uur
De snelheid van vrachtauto's binnen de inrichting is : 15 km/uur

☐ Omkasting : nr. op tekening::

☐ Anderszins, namelijk:

☒ Geen

Onderdeel: Externe veiligheid

16.5 Gasopslag

Gassoort	Wijze van opslag	Inhoud in ltr	Aantal	Nr. op tekening

☐ N.v.t.

Bij ondergrondse- en/of bovengrondse tanks de tank- en installatiecertificaten bijvoegen.

16.6 Opslag brandbare stoffen

Soort brandstof	Type opslag (ondergronds/ bovengronds)	Voorziening bodembescherming	Hoeveelh. in liters	Datum installatie	Nr. op tekening
Diesel	Bovengronds	Lekbak	1250 l	01-01-2001	17
Motorolie	Bovengronds	Lekbak, olie zit in oliedrum	60	01012007	18
				.. - .. -	
				.. - .. -	
				.. - .. -	

Bij ondergrondse en bovengrondse tanks het KIWA tank- en installatiecertificaat bijvoegen.

16.7 Bestrijdingsmiddelen

☒ Bestrijdingsmiddelenkast, niet betreedbaar

☐ Betreedbare bestrijdingsmiddelenkast

☒ Hoeveelheden die maximaal aanwezig zijn: 25 kg
10 liter

☒ Bewaring van bestrijdingsmiddelen vindt plaats overeenkomstig het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Van 0 - tot 400 kg)

☐ N.v.t.

17 Verwijdering

Onderdeel: gevaarlijk afval, bedrijfsafval, preventie en hergebruik

17.1 Afvalstoffen

Is onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor besparing op bedrijfsafval?

- ☐ ja - het onderzoeksrapport als bijlage toevoegen.
☒ nee - vul bijlage **checklist afval** in en voeg deze als bijlage bij de aanvraag.

18 Milieuzorg

Wordt binnen de bedrijfsvoering aandacht gegeven aan milieuzorg? JA *

Zo ja, op welke wijze? : Door goed diermanagement en Mineralen boekhouding.

19 Toekomstige ontwikkelingen

Hier vermelden de redelijkerwijs binnen afzienbare tijd te verwachten milieurelevante ontwikkelingen, zoals aard/ omvang van veranderingen van de inrichting of veranderingen van de in de inrichting gebedigde werkwijzen, de situering daarvan op het terrein van de inrichting en de periode waarbinnen een en ander zal worden gerealiseerd.

De aanvrager

5.1.2e


.....
(handtekening) 27-02/2008

Bijlagen:

- ☒ Checklist energie
☒ Checklist afval
☒ Checklist afvalwater
☐ Energieonderzoek/energiescan
☐ Omschrijving emissiearme stalsystemen
☐ Bijproducten brijvoer
☐ Akoestisch onderzoek met kenmerk:
☒ V - Stacks berekening
☒ Specificatie ventilatoren

Tekeningen:

- ☒ Plattegrond met nr.: 1.
☒ Situatietekening met nr.: 1
☐ Situatietekening met geluidbronnen en vervoersbewegingen met nr.:

☒ Facturen Oxxio
☒ Facturen Eneco
☒ Water verbruik
☒ Inspectie mestopslag systemen


*: doorhalen wat niet van toepassing is.

©


MILIEUDIENST NOORD-WEST UTRECHT

Alle rechten voorbehouden. Nadruk alleen toegestaan voor indiening aanvraag bij Milieudienst Noord-West Utrecht. Opzet inhoud formulier zonder toestemming niet te gebruiken voor commerciële doeleinden.


Bijlagen




doorsnede C-C



doorsnede E-E




doorsnede F-F




doorsnede L-L


kelderdoorsneden
schaal 1:100



doorsnede F-F




doorsnede E-E



terreinvulling

renvooi			
nr.	installatie	aantal	inhoud
1	ventilator	2	0,65 kW
2	koelwaterkoeling	1	2,2 ton
3	voersilo	1	2,7 ton
4	voersilo	1	0,38 kW
5	voermachine	2	8 ton
6	kunststofsluis	1	9,5 ton
7	voersilo	2	4 ton
8	voersilo	1	4 ton
9	opslag voor (zakgoed)	1	200 kg
10	tractor	1	44,70 kW
11	tractor	1	31,30 kW
12	bestrijdingsmiddelen in kast	1	25 kg
13	boomzaai	1	0,75 kW
14	diverse handgereedschappen	1	5,00 kW
15	compressor	1	1,00 kW
16	lasapparaat electrisch	1	4,00 kW
17	dieselolietank in lekzak	1	1250 ltr
18	motorolie in lekzak	1	80 ltr
25	vijzel	2	0,50 kW
26	achtkoppelaars	1	0,02 kW
27	medicijnen in kast	1	1 kg
28	poederblusser	1	5 kg
29	poederblusser	1	7 kg
30	poederblusser	1	12 kg
32	opslag reinigingsmiddelen	1	40 ltr
33	hospitalkapuit	1	2,20 kW
34	opslag papier	1	50 kg
35	opslag glas	1	10 kg
36	opslag metaal	1	500 kg
37	opslag folie	1	500 kg
pp	potpomp		
zb	zuigpomp		
ll	luchtmassatoerniet		
lu	luchtmassatoerniet		
kl	kelder		

gebouwgegevens						
nr.	benaming	vloerconstr.	wandconstr.	dakconstr.	mestopslag	inhoud
A	berging I	beton	beton	beton	drifmest	630 m3
B	achterhuis	beton	beton	beton	drifmest	305 m3
C	ligboxenstal	beton	beton	beton	drifmest	305 m3
D	meststapel	beton	beton	beton	drifmest	305 m3
E	verkenstall I	beton	beton	beton	drifmest	305 m3
F	verkenstall II	beton	beton	beton	drifmest	305 m3
G	mestvaat	beton	beton	beton	drifmest	305 m3
H	werkruimte	beton	beton	beton	drifmest	305 m3
I	kuilvoersilo	beton	beton	beton	drifmest	305 m3
J	kuilvoersilo	beton	beton	beton	drifmest	305 m3
K	kuilvoersilo	beton	beton	beton	drifmest	305 m3
L	hooi- en stroberging	beton	beton	beton	drifmest	305 m3



situatie
schaal 1:2000



Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
d.d. 16 DEC 2008
Milieudienst Noord-West Utrecht

MILIEUDIENST NOORD-WEST UTRECHT			
datum	12 FEB 2008	AMR	
titel	550	AMR	
locatie	Postbus 120	AMR	
locatie	Deventer	AMR	
locatie	Deventer	AMR	
locatie	Deventer	AMR	
locatie	Deventer	AMR	
locatie	Deventer	AMR	
locatie	Deventer	AMR	
locatie	Deventer	AMR	

aanvraag milieuvvergunning voor het bedrijf aan de 120 Postbus 120 kadasterakkoord gemeente Linschoten sectie B nummer: 1555	intake no: tekening getekend: 12-1-2008 schaal: 1:200 formaat: A0 datum: 30-1-2008 getekend:
ontwerper: tekening milieuvvergunning terreinvulling, kelderdoorsneden en situatie	voor account: Postbus 120 Deventer tel: 0571 231231 fax: 0571 231231



W E T M I L I E U B E H E E R

VERGUNNING

Beschikking op het verzoek van:

Aanvrager	: 5.1.2e
Adres	: 5.1.2e
Woonplaats	: Linschoten
Verzoek vergunning	: Het veranderen van de gehele inrichting en het in werking hebben na die verandering van een agrarisch bedrijf bestemd voor het op bedrijfsmatige wijze houden van jongvee en vleesvarkens. Daarnaast vindt opslag van ruwvoer, krachtvoer, mest en dieselolie plaats. (ex. art. 8.4, lid 1 Wm).
Datum verzoek	: 30 januari 2008
Ontvangstdatum	: 12 februari 2008
Adres inrichting	: 5.1.2e
Vestigingsplaats	: Linschoten
Kadastraal bekend	: Gemeente Linschoten sectie: B, nummer(s): 1855

I BESLISSING

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), hebben wij besloten:

de gevraagde vergunning te verlenen.

Het één en ander onder de bij dit besluit behorende en als zodanig aangehechte voorschriften. De aanvraag om vergunning inclusief de bijlagen en de plattegrondtekening maken deel uit van deze beschikking.

II. PROCEDURE INGEVOLGE DE WM EN DE AWB

Procedure

Voor de voorbereiding van deze beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb en afdeling 13.2 van de Wm gevolgd.

Coördinatie Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Onderhavige inrichting loost geen bedrijfsafvalwater op het oppervlaktewater. Derhalve is er geen vergunning vereist ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). De coördinatieplicht zoals opgenomen in paragraaf 8.1.3.2 van de Wm is dan ook niet van toepassing.

Coördinatie Woningwet

De coördinatieplicht zoals opgenomen in artikel 52 van de Woningwet houdt in, dat de beslissing op de aanvraag om een bouwvergunning wordt aangehouden tot in beginsel het moment dat op de aanvraag om de Wm vergunning is beslist. Pas nadat de bouwvergunning verleend is treedt de Wm vergunning in werking. In dit geval is voor de wijzigingen in de bedrijfsvoering geen bouwvergunning vereist en is de coördinatiebepaling niet van toepassing.

Coördinatie Wet ruimtelijke ordening

Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 is ook de Wm per die datum gewijzigd. Op grond van artikel 8.9 van de Wm dient het bevoegd gezag bij de beslissing op de aanvraag om een milieuvergunning er voor te zorgen dat er geen strijd ontstaat met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wet ruimtelijke ordening. Ingevolge artikel 8.10, lid 3 van de Wm kan de Wm vergunning worden geweigerd ingeval door verlening daarvan strijd zou ontstaan met ondermeer een bestemmingsplan. Met het oog hierop wordt het volgende opgemerkt.

Het onderhavige perceel is gesitueerd binnen de grenzen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied Montfoort" en is hierin bestemd voor "Agrarische doeleinden". Toetsing van de aangevraagde activiteiten aan deze bestemming wijst uit dat geen sprake is van strijdigheid met het hiervoor genoemde bestemmingsplan.

III NADERE OVERWEGINGEN

Ligging van de inrichting

De inrichting is gelegen net buiten de bebouwde kom van het dorp Linschoten, behorende tot de gemeente Montfoort. Aan de noordzijde van de inrichting is, op een afstand van ruim 100 meter de bebouwde kom van Linschoten gelegen.

Niet-agrarische bebouwing met een woonfunctie is gelegen op een afstand van circa 45 meter ten opzichte van het dichtstbijzijnde emissiepunt binnen de inrichting. De dichtstbijzijnde bedrijfswoningen van andere agrarische bedrijven zijn gelegen op een afstand van ongeveer 75 meter vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt.

Vigerende vergunnings situatie

Op 18 juni 2002 is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort voor de onderhavige locatie een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten van een inrichting voor een melkveehouderij met vleesvarkens.

Daarnaast is de aanwezige mestlo op 22 november 2001 gemeld op grond van het Besluit mestbassins milieubeheer. Omdat de mestlo al in 1970 in gebruik is genomen en dit ligt voor 1 juni 1987 is het Besluit mestbassins milieubeheer in dit geval niet van toepassing. Ten aanzien van onderhavig mestbassin zullen nu voorschriften aan deze vergunning verbonden worden.

Vergunde rechten

De dierenaantallen, zijnde 66 stuks melkkoeien, 38 stuks jongvee en 153 vleesvarkens, zoals genoemd in de aanvraag houdend bij de beschikking van 18 juni 2002, dienen als vergund recht beschouwd te worden.

Aanleiding onderliggende vergunningaanvraag

De aanvrager heeft inmiddels het houden en melken van koeien gestopt. Hiervoor in de plaats is de jongveetak uitgebreid. Er wordt jongvee opgefokt voor derden. Daarnaast is de aanvrager voornemens het aantal vleesvarkens binnen de inrichting enigszins uit te breiden van 153 naar 196 stuks.

Wettelijk kader

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) in werking getreden.

In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen.

Dit zijn veelal doelvoorschriften. De middelvoorschriften zijn nader verwoord in de bij het Activiteitenbesluit behorende ministeriële regeling. Hierin staan (technische) middelen beschreven waarmee het bedrijf aan de doelvoorschriften kan voldoen.

Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor de meeste inrichtingen opgeheven.

In bijlage 1 van de Europese richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (= gpbv) worden installaties genoemd waarvoor nog wel een milieuvergunning is vereist. Het Activiteitenbesluit is –met uitzondering van een specifiek overgangsartikel – verder helemaal niet van toepassing op inrichtingen waartoe een dergelijke zogenaamde gpbv-installatie behoort.

Verder blijven inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer. Deze laatstbedoelde bedrijven waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan zijn in het Activiteitenbesluit gedefinieerd als zogenaamde inrichtingen type C.

De inrichting waarvoor nu een vergunning wordt gevraagd wordt in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit aangewezen als type C inrichting en blijft dus vergunningplichtig. Op inrichtingen type C is het Activiteitenbesluit deels wel van toepassing. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling rechtstreeks gelden. Aan die voorschriften dient te worden voldaan ongeacht hetgeen verder in deze milieuvergunning is opgenomen. De aan deze vergunning verbonden voorschriften betreffen die voorschriften die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling.

Voor deze inrichting houdt dit in dat - voor zover betrekking hebbend op de hierna genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling:

- 1) artikel 3.3 van paragraaf 3.1.3 van het Besluit (lozen hemelwater op de bodem).
- 2) hoofdstuk 1, afdeling 2.1, 2.2, 2.4 en 2.10 van het Besluit voorzover die betrekking hebben op de onder 1 genoemde activiteit.

Verderop in de considerans wordt nader ingegaan op de concrete inhoud van deze paragraaf uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling.

De aanvraag om vergunning geldt als de op grond van het Activiteiten besluit benodigde melding voor deze activiteit.

Overeenkomstig artikel 8.8 Wm is beoordeeld op welke wijze de milieubelasting die de inrichting veroorzaakt tot een minimum kan worden beperkt. Voorheen werd hiervoor getoetst aan de hand van het ALARA beginsel. Als toetsingskader is het begrip ALARA echter uit de Wet milieubeheer verdwenen en vervangen door het begrip BBT oftewel best beschikbare technieken. In de Staatscourant van 28 november 2005 is hiertoe de Regeling aanwijzing BBT-documenten gepubliceerd. In tabel 1 en 2 van de bijlage van deze regeling zijn de documenten vermeld waarmee de bevoegde gezagen voor het verlenen van de Wm-vergunning rekening moeten houden. Artikel 8.11 lid 3 Wm is hierop aangepast en in acht genomen bij het beoordelen van onderhavige aanvraag. De voorschriften, die thans een onderdeel vormen van deze vergunning, bieden in het algemeen de grootst mogelijke bescherming tegen de nadelige gevolgen voor het milieu conform het gestelde in artikel 8.11 lid 3 van de Wet milieubeheer.

De aanvraag is specifiek getoetst aan:

de Wet geurhinder en veehouderij;
de ammoniakwet- en regelgeving;
de IPPC- en MER-richtlijn;
de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Hieronder gaan wij in op de toetsingen uitgevoerd op grond van relevante regelgeving.

De Wet geurhinder en veehouderij

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder veehouderij (hierna: de Wgv) in werking getreden. Om te beoordelen of de geurhinder van agrarische bedrijven in vergunningplichtige situaties voor de omgeving op een acceptabel niveau blijft dient de Wgv als het exclusieve toetsingskader.

Binnen de Wgv worden zgn. vaste afstanddieren (bijv. melkkoeien, jongvee en paarden) apart getoetst van de zgn. omrekendieren (bijv. varkens).

Op grond van de Wgv dient het navolgende in acht genomen te worden.

Vaste afstanddieren van het bedrijf

Op grond van artikel 4, lid 1 dient de afstand tussen gevoelige objecten, behorend tot de bebouwde kom, en het dichtstbij gelegen emissiepunt minimaal 100 meter te bedragen. De afstand bedraagt ongeveer 122 meter. Ten aanzien van geurgevoelige objecten, gelegen buiten de bebouwde kom dient deze afstand 50 meter te bedragen. De afstand tussen het dichtstbij gelegen geurgevoelig object, gelegen buiten de bebouwde kom, en het dichtstbij gelegen emissiepunt van de rundveestal bedraagt 50 meter. Aan de afstand van minimaal 50 meter wordt voldaan.

Gelet op het voorgaande blijkt dat de aanvraag voldoet aan de in artikel 4 van de Wet geurhinder en veehouderij genoemde afstanden.

Omrekendieren van het bedrijf

Op grond van de vigerende vergunning is o.a. het houden van 153 vleesvarkens als vergund recht te beschouwen.

Uit onderhavige aanvraag blijkt dat het aantal vleesvarkens tot 196 stuks, binnen de hiervoor bestemde gebouwen, zal worden uitgebreid.

Voor de aangevraagde diersoorten, zijn in de Regeling geurhinder en veehouderij (hierna: de Rgv) omrekeningsfactoren vastgesteld en is in artikel 3 van de Wet geurhinder en veehouderij bepaald dat een vergunning voor een veehouderij in beginsel dient te worden geweigerd als de geurbelasting van de veehouderij meer is dan de waarde genoemd in artikel 3 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Voor het gebied is geen verordening op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij vastgesteld. De normen zoals genoemd in artikel 3 van de Wet geurhinder en veehouderij dienen in deze beschikking gehanteerd te worden.

Dit betekent dat ingevolge artikel 3, lid 1 de volgende geurnormen in acht moeten worden genomen.

De maximale geurbelasting mag maximaal 2 OUE/m³ (Odeureenheden/m³) bedragen op omliggende geurgevoelig objecten, behorend tot de bebouwde kom.

De maximale geurbelasting mag maximaal 8 OUE/m³ (Odeureenheden/m³) bedragen op omliggende geurgevoelig objecten, niet behorend tot de bebouwde kom.

Op basis van de Wgv is de Rgv opgesteld. In de Rgv zijn omrekenfactoren voor verschillende diercategorieën vastgesteld. Met behulp van deze omrekenfactoren kan de geuremissie van een stal worden bepaald.

In onderhavig geval betreft het :

Aantal	Diersoort	Omrekenfactor conform de Rgv	Odeureenheden (OUE)
196 (stal E en F)	Vleesvarkens	23,0	4508
Totaal Odeureenheden (OUE):			4508

Om de geurbelasting van de inrichting op omliggende geurgevoelige objecten te berekenen moet o.a. de berekende geuremissie in het programma V-stacks vergunningen versie V1.1 worden ingevoerd.

In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeverre wordt voldaan aan de maximaal toelaatbare geurbelasting uit de Wgv.

Brongegevens :

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
1	Stal E	122 966	452 412	4,0	3,8	0,4	4,00	1 380
2	Stal F	122 979	452 404	4,0	3,0	0,5	4,00	3 128

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
3	5.1.2e	122 946	452 447	8,00	7,99
4	5.1.2e	122 942	452 461	8,00	5,43
5	5.1.2e	122 947	452 355	8,00	5,62
6	5.1.2e	122 920	452 357	8,00	3,74
7	5.1.2e	122 909	452 531	2,00	1,67
8	5.1.2e	122 947	452 562	2,00	1,41

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de geurbelasting onder de maximale geurnorm (art 3, lid 1) blijft.

Ten aanzien van de maximaal toelaatbare geurbelasting op omliggende geurgevoelige objecten (woningen) van omliggende veehouderijen geldt dat er op grond van artikel 3, lid 2 een minimale afstand geldt van 50 meter voor objecten gelegen buiten de bebouwde kom en 100 meter voor objecten behorend tot de bebouwde kom. Relevant geurgevoelig object in deze is de woning aan de ^{5.1.2e} [REDACTED] Dit object is gelegen buiten de bebouwde kom. Aan voornoemde afstand van 50 meter wordt voldaan.

Gelet op het voorgaande blijkt dat de aanvraag voldoet aan de in artikel 3 van de Wet geurhinder en veehouderij genoemde norm.

Op basis van artikel 5 dient de afstand van een dierenverblijf tot een geurgevoelig object minstens 25 meter te bedragen als het geurgevoelig object is gelegen buiten de bebouwde kom. De afstand tot het dichtstbijgelegen object is ongeveer 34 meter. Hiermee voldoet de veehouderij aan de gestelde afstand.

Aan de hand van bovenstaande overwegingen stellen wij dan ook vast dat de onderhavige inrichting geen onaanvaardbare stankhinder zal veroorzaken.

Ammoniakwet- en regelgeving

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. Op 1 mei 2007 is er een wijziging van de Wav in werking getreden. De wijziging omvat onder andere een inperking van de te beschermen natuurgebieden, de mogelijkheid voor interne saldering, mogelijkheden voor uitbreiding tot 200 stuks melkrundvee inclusief 140 stuks jongvee en voor IPPC-bedrijven hoeft er niet meer getoetst te worden aan het begrip 'belangrijke verontreiniging' maar is een artikel opgenomen voor gpbv-installaties dat een vergunning "wordt geweigerd als niet kan worden voldaan aan voorschriften die vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie of vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden moeten worden gesteld, maar die niet met toepassing van de in aanmerking komende beste beschikbare technieken kunnen worden gerealiseerd".

De Wav regelt de wijze waarop de ammoniakemissie van dierenverblijven binnen een veehouderij beoordeeld dient te worden en richt zich vooral op de bescherming van (nader in de Wav gedefinieerde) zeer kwetsbare gebieden en een zone van 250 meter rond een zodanig gebied. Binnen 250 meter rond de inrichting zijn geen van deze gebieden aanwezig.

De Wav gaat uit van een emissiegerichte benadering. Deze emissiegerichte benadering krijgt gestalte in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (hierna te noemen: het Besluit huisvesting). Met het Besluit huisvesting wordt invulling gegeven aan het algemene emissiebeleid voor heel Nederland. Het Besluit huisvesting bepaalt dat dierenverblijven, waar emissiearme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn (BBT), op den duur emissiearm moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe bevat het Besluit huisvesting zgn. maximale emissiewaarden.

Op grond van het Besluit huisvesting mogen alleen nog huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde, toegepast worden. Het Besluit huisvesting dateert van 8 december 2005 en is op 28 december 2005 geplaatst in Staatsblad 675.

Ten tijde van de afgifte van het ontwerp van deze beschikking gold het Besluit huisvesting nog niet. Wel is toen al rekening gehouden met deze toekomstige regelgeving.

Het Besluit huisvesting is inmiddels op 1 april jl. in werking getreden. Gelijktijdig met het in werking treden van het Besluit huisvesting is ook het Besluit van 13 december 2007, houdende wijziging van het oorspronkelijke Besluit, in werking getreden.

De onderhavige vergunningaanvraag heeft betrekking op het houden van jongvee en vleesvarkens. Voor het jongvee zijn in het Besluit huisvesting vooralsnog geen maximale emissiewaarden opgenomen.

Ten aanzien van de vleesvarkens wordt niet voldaan aan de maximale emissiewaarde uit het Besluit huisvesting. Ondanks dat (nog) niet voldaan wordt aan de maximale emissiewaarde kan op grond van kosteneffectiviteit gesteld worden dat het in deze situatie "ombouwen" van de stal naar een stalsysteem wat wel op of onder de maximale emissiewaarde ligt niet reëel is. Het bestaande huisvestingssysteem kan op grond hiervan op dit moment nog als BBT aangemerkt worden. Op grond van artikel 4, lid 2 van het Besluit huisvesting mogen deze bestaande stallen nog in werking blijven tot 1 januari 2013.

Resumerend kan worden gesteld dat onderhavige inrichting vooralsnog voldoet aan de toetsingscriteria van de hiervoor genoemde ammoniakwet- en regelgeving. Er bestaat dan ook geen aanleiding om de gevraagde vergunning op dit onderdeel te weigeren.

- Directe ammoniakschade

De zogenaamde "directe ammoniakschade" die door de ammoniakemissie van dierenverblijven wordt veroorzaakt, moet blijkens artikel 3, lid 2 van de Wav binnen het kader van de Wm getoetst worden. Directe ammoniakschade is schade die wordt veroorzaakt aan planten en bomen door de directe opname van ammoniak uit de lucht. Deze schade blijkt in de praktijk vooral plaats te vinden bij coniferen en fruitbomen. Ook andere gewassen zijn er echter gevoelig voor.

Of er sprake is van onaanvaardbare ammoniakschade kan beoordeeld worden aan de hand van het rapport "Stallucht en Planten" van het IMAG in Wageningen uit juli 1981.

Uit diverse uitspraken van de Raad van State blijkt dat dit rapport gehanteerd kan worden ter beoordeling van die directe ammoniakschade. Uit dit rapport blijkt o.a. dat ter voorkoming van directe ammoniakschade een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen, zoals fruitbomen moet worden aangehouden.

Aan de hiervoor genoemde afstandseisen wordt in deze voldaan.

Resumerend kan worden gesteld dat onderhavige inrichting voldoet aan de toetsingscriteria van de hiervoor genoemde ammoniakwet- en regelgeving. Er bestaat dan ook geen aanleiding om de gevraagde vergunning op dit onderdeel te weigeren.

IV. RESULTATEN TOETSING OVERIGE MILIEUWET- EN REGELGEVING

De IPPC- en MER-richtlijn

De onderhavige aanvraag valt buiten de werkingssfeer van zowel de IPPC-richtlijn als de MER-richtlijn.

Wet luchtkwaliteit

Projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen' aan de luchtverontreiniging, hoeven niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht. Bedrijven die wel in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging worden wel getoetst aan bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Voor gemengde bedrijven (rundvee en varkens) is in de varkenstak alleen fijnstof (PM10) relevant.

Onderhavige inrichting breidt zeer gering uit in de varkenstak.

De bijdrage aan fijnstof op de grens van de inrichting is minder dan 0.4 microgram/m³.

De uitbreiding draagt daardoor in niet betekende mate bij aan de luchtkwaliteit.

Er bestaat dan ook geen aanleiding om de gevraagde vergunning op dit onderdeel te weigeren.

Vogel- en Habitatrichtlijn

De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG en de Richtlijn 92/33/EEG) beschermen de natuur in heel Europa. Beide richtlijnen beschermen bepaalde gebieden. Elke lidstaat is verplicht om speciale beschermingszones vast te stellen. Deze vormen samen één Europees netwerk van natuurgebieden: Natura 2000.

De speciale beschermingszones van de Vogelrichtlijn in Nederland staan inmiddels vast. Op 7 december 2004 is het beschermingsregime voor deze gebieden gaan gelden.

De procedure voor speciale beschermingszones van de Habitatrichtlijn is nog niet afgerond. De besluiten voor aanwijzing van de Habitatgebieden worden nu voorbereid.

Inwerkingtreding Natuurbeschermingswet 1998

De Vogel- en Habitatrichtlijn worden in Nederland geïmplementeerd door de Natuurbeschermingswet 1998. Op 18 januari 2005 heeft de Eerste Kamer de wet tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 aangenomen. Op 21 april 2005 is deze gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wet is op 1 oktober 2005 in werking getreden.

Met de inwerkingtreding van de wet vindt de toets die uit de Vogelrichtlijn volgt, plaats door vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet. Dit betekent dat voor de vergunningverlening op grond van de Wm er géén aparte toets meer nodig is. Uit de uitspraak van de Afdeling van de Raad van State van 14 maart 2007 (Oirschot) volgt dat voor zover het Habitatrichtlijngebied onderdeel uitmaakt van het Vogelrichtlijngebied de beoordeling voor het Habitatgebied ook moet plaatsvinden in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Het "gecombineerde" Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied Nieuwkoopse plassen De Haeck is gesitueerd op circa 10 kilometer van onderhavige inrichting.

Ook in dit geval betekent het dus dat bij vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer een passende beoordeling van de mogelijke gevolgen van de inrichting op het Habitatrichtlijn gebied niet meer aan de orde is.

Geluid- en trillinghinder

Ligging van de inrichting

De inrichting is gelegen buiten de bebouwde kom van Linschoten met in de directe omgeving woningen, agrarische bedrijven en bedrijven met woningen.

Het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object is de woning 5.1.2e

In het kader van de ruimtelijke ordening is ten tijde van het ter visie gaan van de ontwerpbeschikking geen woning dichterbij realiseerbaar.

De Provinciale weg N 204 is gelegen op korte afstand van de inrichting.

Vigerende vergunning

In de vigerende vergunning van 18 juni 2002 zijn normen opgenomen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar,LT) van 55, 50 en 48 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Voor de piekniveaus is als normstelling in de vigerende vergunning 65, 60 en 58 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode opgenomen.

Voor de te hanteren rekenmethodiek is in de vigerende vergunning verwezen naar de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.

Toetsingskader

Bij de beoordeling van deze aanvraag op de akoestische aspecten is het gestelde in de volgende documenten in acht genomen:

- de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van de Minister van VROM van 21 oktober 1998;
- de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, NUGI 825, van het Ministerie van VROM van 1999;
- de Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer van de Minister van VROM van 29 februari 1996;
- Provinciale milieuverordening Utrecht.

Beoordelingspunt

De handreiking geeft als uitgangspunt dat het beoordelingspunt van de geluidsnorm op het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige bouwwerk van derden of gebied moet worden gelegd, tenzij de afstand tot de inrichting te groot is om ter plaatse een meting te kunnen uitvoeren. Het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige bouwwerk van derden betreft de woning 5.1.2e, welke ligt op ongeveer 15 meter van de grens van de inrichting.

De beoordelingshoogte bedraagt 1,50 meter in de dagperiode en 5 meter in de avond- en nachtperiode. Dit zijn de hoogten waar, bij de eerder genoemde gebouwen de te beschermen verblijfsruimten zijn gelegen.

Akoestisch onderzoek

Gelet op het feit dat het hier geen inrichting betreft als bedoeld in artikel 5.10 van het Inrichtingen en vergunningenbesluit en gezien de reëel te verwachten geringe geluidsuitstraling, is het overleggen van een akoestisch onderzoek bij de aanvraag niet noodzakelijk geacht. Bovendien vinden in de inrichting geen activiteiten plaats, waarvan te verwachten is dat deze gepaard zullen gaan met overmatige geluidsproductie.

Door de Milieudienst Noord-West Utrecht is een korte berekening uitgevoerd.

Normstelling langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T,LT}$)

Omdat door de gemeente Montfoort nog geen gemeentelijke nota industrielawaai is vastgesteld moet hoofdstuk 4 worden gebruikt van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van de Minister van VROM van 21 oktober 1998. Deze systematiek is ter vervanging van de Circulaire Industrielawaai 1979.

Uit hoofdstuk 4 volgt als eerste toetsing, de richtwaarde voor het omschreven gebied. Vervolgens kan een hogere waarde worden vergund middels een bestuurlijk afwegingsproces tot 50 dB(A) voor nieuwe en 55 dB(A) voor bestaande bedrijven. Bij een bestuurlijke afweging is het referentieniveau van belang.

Het referentieniveau van het omgevingsgeluid is de hoogste waarde van het niveau van:

- het omgevingsgeluid, dat 95% van de tijd overschreden wordt (L_{95}) exclusief de "niet omgevingseigen bronnen", of
- het optredende L_{Aeq} in dB(A), veroorzaakt door zoneringsplichtige wegverkeersbronnen, minus 10 dB. Voor de nachtperiode worden alleen wegverkeersbronnen in rekening gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende de nachtperiode.

Door de milieudienst is het referentieniveau eerder vastgesteld op 55 dB(A) voor de dag, 50 dB(A) voor de avond en 48 dB(A) voor de nachtperiode. Hierbij is voor de dag- en avond- en nachtperiode het L_{Aeq} in dB(A), veroorzaakt door de zoneringsplichtige weg (N 204) bepalend geweest. Bij deze vaststelling is uitgegaan van de situatie die gold voor de vigerende vergunning. Bij het verlenen van deze vergunning maakte de

5.1.2e [redacted] nog onderdeel uit van de inrichting. De woning 5.1.2e [redacted] was dan bepalend voor de vaststelling van de geluidnormen.

Bij de afgifte van de ontwerp-beschikking is van deze situatie uitgegaan. Nadere beschouwing van de betreffende stukken heeft geleerd dat ten gevolge van de gewijzigde perceelsgrenzen ook de normstelling zou moeten worden aangepast.

Bepalend als dichtst bij zijnde woning is nu de 5.1.2e [redacted] Van deze woning moet het referentieniveau worden vastgelegd. Het wegverkeerlawaaï was eerder alleen berekend op de woning 5.1.2e [redacted] Nu de woning 5.1.2e [redacted] niet meer tot de inrichting behoort, dient deze te worden meegenomen bij het vaststellen van het referentieniveau. Deze was onder de vigerende vergunning als zijnde tweede bedrijfswoning buiten beschouwing gelaten. De berekening van het wegverkeerlawaaï is inmiddels op beide bepalende woningen opnieuw berekend.

De aard van het gebied kan omschreven worden als een landelijke omgeving. Door de korte afstand tot de provinciale weg N 204 is het echter niet reëel om geheel aan te sluiten bij de richtwaarde voor landelijke omgeving uit de handreiking. In dit soort situaties sluit de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T,LT}$) van 45 dB(A), 40 dB(A) en 35 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode beter aan bij de beleving van de omgeving.

Het berekende wegverkeerlawaaï (-/- 10 dB(A)) op de woning 5.1.2e [redacted] komt uit op 56 dB(A) voor de dag, 51 dB(A) voor de avond en 48 dB(A) voor de nachtperiode.

Voor de woning aan de 5.1.2e [redacted] is dit 43 dB(A) voor de dag, 38 dB(A) voor de avond en 37 dB(A) voor de nachtperiode.

Vanuit de aanvraag is bepaald welke activiteiten representatief zijn voor de bedrijfsvoering en gelijktijdig (als "worst case") kunnen voorkomen.

Hierop is een berekening van de geluidbelasting op beide (bepalende) geluidgevoelige objecten uitgevoerd. Uit de berekening komt naar voren dat het bedrijf onder "worst case" voor het grootste deel kan voldoen aan een normstelling voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) van 45 dB(A), 40 dB(A) en 35 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Het is zelfs zo dat door de beperkte activiteiten in de avond- en nachtperiode er voldaan kan worden aan 35 dB(A) voor de avondperiode en 30 dB(A) voor de nachtperiode. Voor de avond- en nachtperiode sluit dit aan bij de richtwaarde uit de handreiking voor landelijke omgeving. De normstelling voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) van 45 dB(A), 35 dB(A) en 30 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode is dan ook opgenomen in de voorschriften.

Toetsing aan normstelling voor $L_{Ar,LT}$

De inrichting kan voor genoemde situatie voor het grootste deel voldoen aan de normstelling voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) van 45 dB(A), 40 dB(A) en 35 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

De incidentele activiteit in de vorm van het inkuilen van gras/maïs kan niet voldoen aan de op te nemen normstelling voor de representatieve bedrijfssituatie. Ten aanzien van het inkuilen, in een frequentie van 1 keer per maand, geldt dat er gedurende 4 uur in de dagperiode een hogere norm nodig is op het geluidgevoelige object gelegen aan de 5.1.2e Omdat de frequentie van deze incidentele activiteit laag is, deze activiteit plaatsvindt in de minst gevoelige dagperiode, de inrichting niet in werking kan zijn zonder deze incidentele activiteit en voorzieningen redelijkerwijs niet haalbaar zijn, achten wij het reëel en verdedigbaar om voor deze activiteit een norm van 46 dB(A) te vergunnen.

Eén en ander is in een apart voorschrift vastgelegd.

Normstelling maximaal A-gewogen geluidsniveau (L_{Amax})

Als richtwaarde voor maximaal A-gewogen geluidsniveaus wordt uitgegaan van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT} + 10$ dB(A).

Inmiddels is omtrent het maximale geluidniveau (L_{Amax}) vaste jurisprudentie gevormd. Een maximaal geluidniveau in de dag-, avond- en nachtperiode van respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A) wordt als acceptabel, reëel en verdedigbaar geacht.

Tevens kan in de dagperiode op basis van een bestuurlijke afweging de grenswaarde van 70 dB(A) met 5 dB(A) worden verhoogd. Voor de nachtperiode kan onder specifieke omstandigheden ontheffing volgen tot een waarde van 65 dB(A). Tot slot kan, op basis van een bestuurlijke afweging, worden besloten om (bepaalde) laad- en losactiviteiten in de dagperiode uit te sluiten van de toetsing aan L_{Amax} .

Het maximaal toelaatbare geluidsniveau (L_{Amax}) ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting wordt veroorzaakt door de laad- en losactiviteiten van zowel vrachtauto's als tractoren en het kortstondig (langs) rijden met personenauto's.

Gelet op de bij de aanvraag overgelegde geluidsgegevens en de uitgevoerde berekening is het maximaal toelaatbare geluidsniveau (L_{Amax}) in deze vergunning vastgelegd op 70 dB(A) voor de dag, 65 dB(A) voor de avond en 60 dB(A) voor de nachtperiode. In de voorschriften is hierop aangesloten.

De controle op, of de berekening van de vastgelegde geluidsniveaus moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" van 1999.

Toetsing aan normstelling maximaal A-gewogen geluidsniveau (L_{Amax})

De inrichting kan voor "worst case" situatie voldoen aan de normstelling voor het maximaal geluidniveau in de dag-, avond- en nachtperiode van respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A).

De berekening van de normstellingen voor het $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} en de toetsing aan deze normstellingen wordt met deze beschikking ter inzage gelegd.

Indirecte hinder

Uitgaande van de door VROM uitgebrachte circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996, nr. MBG 96006131 moeten verkeersbewegingen van en naar de inrichting buiten het terrein van de inrichting, voor zover deze aan de inrichting moeten worden toegerekend, getoetst worden aan de voorkeursgrenswaarde wegverkeerslawaaï, zijnde 50 dB(A) etmaalwaarde. Hiertoe dient de geluidhinder van het wegverkeer van en naar de inrichting te worden bepaald door het berekenen van het wegverkeerslawaaï tengevolge van deze voertuigen, voor zover deze nog geen deel uitmaken van de normale verkeersstroom.

De indirecte hinder ten gevolge van de aan- en afvoerbewegingen buiten het terrein van de inrichting en voor zover deze nog niet zijn opgenomen in het plaatselijk heersend verkeersbeeld, zijn beoordeeld en getoetst overeenkomstig het gestelde in de Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer. De inrichting kan voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Deze is in de voorschriften opgenomen.

Bodembescherming

In de inrichting vindt het lozen van hemelwater op de bodem en/of het oppervlaktewater plaats. Voor deze activiteit gelden de eisen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende ministeriële regeling. Dit heeft tot gevolg dat de in deze vergunning opgenomen voorschriften voor bodembescherming niet gelden voor deze activiteit. In plaats daarvan moet deze activiteit voldoen aan de daaraan in artikel 3.1.3 van het Activiteitenbesluit gestelde eisen en de daarop gebaseerde ministeriële regeling. Ook moet worden voldaan aan de artikelen 2.1 (zorgplicht), 2.9 tot en met 2.11 (algemeen doel bodembescherming en bodemonderzoek) en 1.10 (melding) bij de hiervoor genoemde activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit.

Naast deze via het Activiteitenbesluit gereguleerde activiteiten vinden ook andere activiteiten plaats die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Voor deze activiteiten hebben wij het volgende overwogen.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) heeft als uitgangspunt dat - onder reguliere bedrijfscondities - preventieve bodembeschermende maatregelen en voorzieningen moeten zijn getroffen die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar risico (bodemrisicocategorie A). Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een bodemrisicoanalyse conform de BodemRisicoCheckList (BRCL) van de NRB.

De NRB kent geen verdergaande vorm van preventieve bodembescherming dan het verwaarloosbaar bodemrisico. Dit kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Globaal is de NRB-aanpak samen te vatten als 'vloeistofdichte vloeren met een minimum aan gedragsvoorschriften', of 'kerende vloeren en/of lekbakken met een zwaar accent op de daarop toegesneden gedragsvoorschriften'.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er vanuit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Om die reden blijft een bodembelastingsonderzoek noodzakelijk. Zulk onderzoek is gericht op de feitelijk aanwezige installaties en de aldaar gebezigde stoffen en beperkt zich tot het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eind- en (eventueel) tussensituatie bodemonderzoek om aantasting van de bodemkwaliteit aan te kunnen tonen.

De door middel van nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit c.q. de te hanteren signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Op basis van de tot nu toe bekende gegevens dient ter plaatse van de volgende deellocaties de nulsituatie te worden vastgelegd:

- bovengrondse dieselolietank/dieseloliepomp in de werktuigenberging (H);
- de tankplaats in de nabijheid van de dieselolietank;
- de olieopslag in de werktuigenberging (H).

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eind-situatie bodemkwaliteit te worden vastgelegd om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.

Een nulsituatieonderzoek dient in beginsel uitgevoerd te worden overeenkomstig het protocol "Nulsituatie/BSB-onderzoek" van oktober 1993.

Voor wat betreft de onderzoeksopzet (o.a. aantal en plaatsing van boringen) wordt in dit protocol verwezen naar de NVN5740, inmiddels vervangen door de NEN5740. Indien dit betekent dat boringen moeten plaatsvinden dóór een bestaande gesloten betonvloer kan hiervan worden afgeweken onder de volgende voorwaarden:

- De bodemkwaliteit direct naast de vloer wordt beoordeeld conform NEN5740;
- De ondernemer conformeert zich schriftelijk aan het uitgangspunt/de aanname dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem onder de vloer tenminste gelijk is aan de kwaliteit van de grond welke direct naast de vloer is onderzocht;
- Bij een eindonderzoek zal op de juiste plek (dus alsnog onder de vloer) de bodemkwaliteit moeten worden onderzocht.

De drijver van de inrichting accepteert in dat geval dus het risico dat een eventuele verontreiniging onder de vloer reeds bij aanvang van de activiteiten aanwezig is op zijn kosten moet worden gesaneerd.

Afval

De binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen dienen gescheiden te worden opgeslagen en afgevoerd. Zo mogelijk dient het ontstaan van afvalstoffen te worden voorkomen of te worden beperkt. Gestreefd wordt naar een zover mogelijk doorgevoerde scheiding van afvalstoffen opdat hergebruik zoveel mogelijk toegepast kan worden.

Via de vergunningenstructuur voor gevaarlijke afvalstoffen wordt sturing gegeven aan een doelmatige verwijdering hiervan.

De (gevaarlijke) bedrijfsafvalstoffen moeten conform het gestelde in hoofdstuk 10 van de Wm worden afgegeven aan daartoe bevoegde inzamelaars/verwerkers. De registratie van de afvoer van alle bedrijfsafvalstoffen dient in het logboek te worden opgenomen.

Afvalwater

Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de stallen wordt op de mestkelder geloosd. Er vindt geen lozing van bedrijfsafvalwater op het oppervlaktewater en/of de bodem plaats. Een beperkte hoeveelheid huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op het gemeentelijke rioolstelsel. Ter bescherming van het rioolstelsel zijn voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Energie

De voornaamste energiebron van het onderhavige bedrijf is elektriciteit. In de circulaire "Energie in de milieuvergunning" van oktober 1999 wordt geadviseerd om aandacht te besteden aan het aspect energie indien het energieverbruik meer dan 25.000 m³ gas en/of meer dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar bedraagt. In de aanvraag staat een indicatie van het huidige verbruik opgegeven. De opgegeven hoeveelheden liggen ver onder de gestelde grenzen en het voorschrijven van een onderzoek naar verdere besparingen lijkt niet zinvol. In de voorschriften is een registratieplicht ten aanzien van elektriciteit, gas en water opgenomen.

Veiligheid

Ter bestrijding van een beginnende brand moeten binnen de inrichting voldoende goedgekeurde brandblusmiddelen aanwezig zijn. De voorschriften sluiten hierop aan.

Overige regels en wetten

Algemeen

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening, bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

Bestrijdingsmiddelenopslag

Op de opslag van bestrijdingsmiddelen, maximaal 400 liter, zijn de artikelen 8 tot en met 12 van het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Staatsblad 1964, nr 328) van toepassing.

Opslag van dunne mest in een mestsilo

Op het binnen de inrichting aanwezige mestbassin is, door ingebruikname van dit bassin voor 1 juni 1987, het Besluit mestbassins milieubeheer niet van toepassing. In het belang van de bescherming van het milieu zijn voor dit bassin aan deze vergunning voorschriften verbonden.

Ongewone voorvallen

Voor het geval dat zich in de onderhavige inrichting een ongeval of een onvoorziene gebeurtenis voordoet wordt gewezen op het volgende.

In de Wm is een bijzondere zorgplicht opgenomen ingeval er een ongeval plaatsvindt in de inrichting. De regeling staat in Hoofdstuk 17 van de Wm en is in hoofdzaak bestemd voor degene die de inrichting drijft.

Kort gezegd houdt de regeling in, dat de houder van de inrichting voorzieningen moet treffen als zich een ongeval voordoet (in de wet spreekt men van "ongewoon voorval") om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken of ongedaan te maken.

Daarnaast is de houder verplicht dit ongeval zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag te melden en de noodzakelijke gegevens van het ongeval te verstrekken. Tot slot heeft het bevoegd gezag de plicht deze gegevens te verwerken. De Wm geeft een limitatieve opsomming van de gegevens die de houder moet verstrekken.

Vanwege het feit dat deze regeling uitdrukkelijk is opgenomen in de Wm en tevens een directe werking heeft, is er in de onderhavige vergunning op dit punt niets opgenomen.

V. ADVIEZEN/ZIENSWIJZEN N.A.V. DE ONTWERP-BESCHIKKING

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn geen adviezen ontvangen. Er zijn vier brieven met zienswijzen ingekomen van en namens omwonenden van het bedrijf. Daarnaast is namens het bedrijf door diens adviseur een zienswijze ingediend.

Het betreft:

- een brief van [5.1.2e], Linschoten, mede namens de bewoners van [5.1.2e] en [5.1.2e] woonachtig op [5.1.2e]. Deze brief is gedateerd 21-04-2008 en ingekomen bij de milieudienst op 24 april jl.;
- een gelijkluidende brief van de Vereniging van Eigenaren [5.1.2e] op/a [5.1.2e] ondertekend door de bewoners van [5.1.2e]. De brief is gedateerd 26 april 2008 en ingekomen bij de milieudienst op 6 mei 2008. Het poststempel is van 28 april 2008;
- een brief van [5.1.2e], Linschoten, niet gedateerd, ingekomen op 11 april 2008;
- een brief van [5.1.2e], Linschoten, gedateerd 5-4-2008 en ingekomen op 8 april 2008;
- een brief van LTO Noord Advies namens [5.1.2e] (inrichtinghouder), gedateerd 9 april 2008 en ingekomen 10 april 2008.

De brieven zijn ingekomen binnen de daarvoor in de Algemene wet bestuursrecht gestelde reactietermijn. Daarnaast is per e-mail gereageerd door [5.1.2e], wonend aan de [5.1.2e] in Linschoten en [5.1.2e] adres onbekend. Deze hebben geen gebruik gemaakt van het recht om schriftelijk zienswijzen in te dienen.

De brief die is ingediend door [5.1.2e], Linschoten, mede namens de bewoners van [5.1.2e] en [5.1.2e], is niet getekend door de bewoners van [5.1.2e] (Fam. Cupido) en [5.1.2e] (Fam. Hagen). Zij worden dan ook niet beschouwd als indieners van de zienswijze.

De brief van de Vereniging van Eigenaren [5.1.2e] is niet getekend door bewoners van [5.1.2e]. Zij worden dan ook niet beschouwd als indieners van deze zienswijze.

Hieronder wordt per brief en daarbinnen per onderdeel op de ingediende zienswijzen ingegaan.

Brief van [5.1.2e] namens omwonenden / brief van Vereniging van Eigenaren [5.1.2e]

De vergunningaanvraag van 5.1.2e wordt aangemerkt als een nieuwe situatie en niet als een uitbreiding.

Jurisprudentie van de Raad van State leert dat bij wijziging van de bedrijfsvoering geen milieuvergunning tot oprichting van een bedrijf moet worden aangevraagd maar een uitbreidings- of revisievergunning. Dit geldt zelfs als een heel anderssoortige bedrijfsvoering wordt aangevraagd en bijvoorbeeld de agrarische activiteiten in zijn geheel zouden zijn losgelaten. Wij hebben daarom de aangevraagde revisievergunning op grond van artikel 8.4 lid1 van de Wet milieubeheer ook als zodanig in behandeling genomen en beoordeeld.

Gesteld wordt, dat reeds jarenlang overlast wordt ondervonden door de intensieve veehouderijbedrijven op 5.1.2e en 5.1.2e.

De problematiek rond de bedrijfsvoering op 5.1.2e is ons bekend en er wordt gewerkt aan een oplossing. Van de overige percelen is niet bekend dat deze tot op heden extreme overlast zouden hebben veroorzaakt of gedurende langere tijd een bedrijfsvoering zouden hebben in afwijking van hun milieuvergunning. In het kader van deze beschikking is ook alleen de bedrijfsvoering binnen de inrichting op het perceel 5.1.2e feitelijk aan de orde.

Er is al een paar jaar sprake van, dat de milieuvergunning wordt overtreden nu meer varkens worden gehouden.

Tijdens de laatste bedrijfscontrole is geconstateerd dat er meer varkens aanwezig waren dan in de vigerende vergunning was opgenomen. Eerdere controles hebben dit niet uitgewezen. Strikt gezien mag een bedrijf de activiteiten niet wijzigen voordat de vergunning hierop is aangepast. In de praktijk wordt, bij wijzigingen erop aangedrongen om alsnog een vergunning aan te vragen als de wijzigingen niet binnen de vigerende vergunning passen. Handhavend optreden vindt op grond van de jurisprudentie alleen plaats indien geen uitzicht bestaat op legalisatie. Nu een aanvraag om milieuvergunning is ingediend is ons inziens sprake van een legaliseerbare situatie; er zal niet handhavend worden opgetreden tegen de feitelijke situatie, die met de afgifte en de aansluitende inwerkingtreding van deze onderhavige vergunning wordt gelegaliseerd.

Voor al door de uitbreiding van het aantal vleesvarkens zal de druk op het milieu in de omgeving onaanvaardbaar toenemen.

De wetgeving houdt bij de bescherming van de omgeving rekening met de diersoort. Voor varkens gelden andere normen dan voor koeien. De geldende normering per diersoort is hier onverminderd toegepast. Hieruit blijkt, dat het aangevraagde aantal varkens in deze omgeving niet leidt tot een overschrijding van de geurnormen als opgenomen in de Wet geurhinder en veehouderij. Wij verwijzen naar het hierboven op pagina 3 en verder, onder "De Wet geurhinder en veehouderij", gestelde. Ook als sprake was van een nieuwe situatie zou dit aantal varkens kunnen worden verleend.

Een dergelijke bedrijfsvoering hoort in dit groene (beschermde) gebied niet thuis.

Er is geen sprake van een bijzondere bescherming op grond van de Wet milieubeheer. Als zojuist gesteld is deze bedrijfsvoering binnen deze omgeving mogelijk. Landschappelijke inpassing is een aspect van ruimtelijke ordening dat – voor zover geen sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan - geen rol kan spelen bij de overwegingen omtrent het verlenen van een milieuvergunning.

Niet alle artikelen van de Wet geurhinder en veehouderij zijn van toepassing verklaard. De wet luchtkwaliteit is in tegenstelling tot het gestelde wel van toepassing op deze aanvraag.

Niet duidelijk is wat wordt bedoeld met het “van toepassing verklaren” van artikelen van de Wet geurhinder en veehouderij. Deze wet dient als toetsingskader bij de beoordeling van geurhinder en is gebruikt bij de beoordeling van de aanvraag. Niet alle artikelen zijn relevant. Als eerder opgemerkt roept toepassing van deze wet geen belemmeringen op voor verlening van de aangevraagde milieuvergunning.

Ook de wet inzake de luchtkwaliteit is sowieso van toepassing op de inrichting. In deze wet tot aanpassing van de Wet milieubeheer is bepaald, in welke gevallen een nadere toets aan vastgestelde normen zou moeten plaatsvinden. Het betreft gevallen die door de wetgever als “in betekenende mate bijdragend aan de luchtkwaliteit” worden gezien. In het onderhavige geval is daarvan geen sprake. Zie hetgeen hierover vermeld is in hoofdstuk IV, Resultaten toetsing overige milieuwet- en regelgeving, onder “Wet luchtkwaliteit”. De bijdrage aan fijnstof op de grens van de inrichting is minder dan 0.4 microgram/m³. De uitbreiding draagt daardoor in niet betekende mate bij aan de luchtkwaliteit.

Vanwege geprojecteerde woningen op nummer 23 zou er geen sprake zijn van ligging buiten de bebouwde kom, zoals is aangenomen.

Bij de beoordeling van een aanvraag om milieuvergunning moet rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Om dit te kunnen doen, dienen deze blijkens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State echter wel al concreet te zijn middels vastlegging in een bestemmingsplan.

In de onderhavige situatie is geen procedure tot wijziging van het bestemmingsplan gestart. Er is nog geen enkel concreet plan in ontwikkeling. Ook het indienen van een bouwinitiatief geeft geen reden hiermee rekening te houden. Pas als een aanvraag om bouwvergunning is ingediend zou er aanleiding bestaan om deze te betrekken in de besluitvorming. Wij verwijzen naar de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 juni 2007, zaak nummer 200608658/1 en 6 augustus 2008, zaak nummer 200703157/1.

Gelet hierop zijn de geschetste ontwikkelingen onvoldoende concreet om te worden aangemerkt als redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen als bedoeld in artikel 8.8 eerste lid, aanhef en onder c. van de Wet milieubeheer die in de besluitvorming moet worden betrokken.

In de definitie van geurgevoelige objecten in de Wet geurhinder en veehouderij als zijnde objecten waarmee rekening moet worden gehouden in het kader van

de toetsing aan de in die wet opgenomen normen, wordt zelfs alleen uitgegaan van reeds bestaande gebouwen.

Het begrip bebouwde kom is in de Wet geurhinder en veehouderij niet gedefinieerd. Dat met het projecteren van betreffende woningen ook de grens van de bebouwde kom zou verschuiven, is een aanvullende aanname die niet wordt gestaafd.

Bij een nieuwe situatie moet rekening worden gehouden met de huidige welzijnsvoorschriften; het stalsysteem van de varkens is niet BBT.

Als gemeld is geen sprake van een nieuwe situatie. Voor het vaststellen van wat als BBT wordt gezien moet rekening gehouden worden met de bestaande wet- en regelgeving. Sinds 1 april 2008 is het Besluit huisvesting van kracht. Hierin is opgenomen dat stallen afhankelijk van de diersoort na het verstrijken van een overgangstermijn dienen te zijn aangepast. Op grond van het Besluit huisvesting mag dit stalsysteem nog tot 2013 worden gebruikt. Wij hebben gemeend niet van deze landelijk gestelde termijn te mogen afwijken.

Waarom is ondanks klachten nog geen nota industrielawaai vastgesteld? Dit kan niet met een PV worden opgelost. Het interne memo inzake geluidsoverlast is niet bekend.

Het vaststellen van een gemeentelijke beleidsnota industrielawaai is niet bedoeld om individuele klachtsituaties op te lossen. Gemeenten binnen Nederland hebben dit door de handreiking aangeboden middel om zelf ten aanzien van geluid plannen te ontwikkelen, nog maar zelden benut. Dit is de gemeente Montfoort dan ook niet te verwijten.

Het opstellen van een proces verbaal, indien dit bedoeld wordt, is een strafrechtelijk middel om overtredingen aan te pakken. Voor zover ons bekend is met betrekking tot binnen de inrichting plaatsvindende activiteiten geen procesverbaal opgesteld.

Dit is echter ook niet relevant in het kader van deze bestuursrechtelijke procedure. De gemeente kan alleen bestuursrechtelijk optreden en dient het opstellen van een pv aan de politie over te laten.

Het interne memo van de milieudienst betreft technische berekeningen inzake de geluidbronnen in relatie tot de omgeving, en is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur op te vragen bij de milieudienst.

Nadere beschouwing van dit memo heeft geleerd dat aanpassingen nodig waren in de normstelling voor het gemiddelde en piekgeluidniveau (het $L_{Ar,LT}$ respectievelijk LA_{max}). Voor het $L_{Ar,LT}$ is ten opzichte van de ontwerpbeschikking een strengere geluidnorm opgenomen. Ten aanzien van de LA_{max} is de uitzondering voor het voldoen aan deze norm, zoals die was opgenomen in de voorschriften, komen te vervallen. Wij verwijzen naar de motivering onder "Normstelling langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)" en verder onder het hoofdstuk Geluid in deze considerans.

Ter nadere toelichting zal - zoals daar ook gemeld - de berekening van de normstellingen voor het $L_{Ar,LT}$ en LA_{max} en de toetsing aan deze normstellingen met deze beschikking ter inzage worden gelegd.

Omwonenden hebben regelmatig vastgesteld dat de aanvrager de bodem heeft verontreinigd. Dit wordt niet onderzocht door de milieudienst maar door de milieupolitie. Er is geen uitwisseling van gegevens tussen deze diensten.

Er is navraag gedaan bij de Politie Milieudienst. In het registratiesysteem van de politie kan worden nagezien welke meldingen de afgelopen ca. vijf jaar hebben plaatsgevonden. Voor dit perceel is bij de politie niets bekend over bodemverontreiniging.

Niet is bekend hoe groot de mestopslag is en welke eisen hiervoor gelden. Men vraagt zich af waarom het Besluit mestbassins milieubeheer niet van toepassing zou zijn in deze – nieuwe - situatie.

In de aanvraag is aangegeven waar en in welke hoeveelheden mest wordt opgeslagen. Er is sprake van opslag van drijfmest in kelders onder de stallen en in een mestsilo. Verder wordt vaste mest op een mestplaat opgeslagen.

In artikel 1 lid 1 sub d van het Besluit mestbassins milieubeheer is een definitie opgenomen van wat onder een mestbassin wordt verstaan. Een bassin in de zin van het besluit is een reservoir bestemd en geschikt voor het bewaren van dunne mest, dat niet geheel of gedeeltelijk is gelegen onder een stal en dat tot stand is gebracht na 1 juni 1987. Blijkens het aanvraagformulier onder 8 is het mestbassin in 1970 in gebruik genomen. Het Besluit mestbassins milieubeheer is op dergelijke bassins niet van toepassing. Daarom zijn in hoofdstuk 9 van het voorschriftenpakket voorschriften voor de opslag van de dunne mest opgenomen.

Ten aanzien van de opslag van de vaste mest op de mestplaat waren in het voorschriftenpakket bij de ontwerp-beschikking abusievelijk geen voorschriften opgenomen. Hoofdstuk 9 van het voorschriftenpakket bij deze beschikking is aangevuld met een voorschrift voor de vaste mestopslag.

Waarom wordt pas na het onherroepelijk worden van de vergunning de mestsilo gekeurd?

In zijn algemeenheid wordt aan verplichtingen die zijn opgelegd in het voorschriftenpakket bij een milieuvergunning (in dit geval in voorschrift 9.11) vaak opgenomen dat deze pas gelden na het onherroepelijk worden van de vergunning. Zolang de vergunning nog niet onherroepelijk is, bestaat de mogelijkheid dat het betreffende voorschrift of de vergunning in zijn geheel wordt "vernietigd" en dan alsnog niet meer geldig is. Zou de eis van onherroepelijkheid niet gelden, dan zou de ondernemer al eerder kunnen worden verplicht tot het uitvoeren van kostbare keuringen of onderzoeken die achteraf mogelijk onterecht zijn opgelegd. Om dit te voorkomen wordt de betreffende formulering in het voorschrift opgenomen.

Verwacht wordt, dat ook planschade zal ontstaan door het uitzicht op de voederkuilen.

Planschade dient te worden verhaald in het kader van het ruimtelijke ordeningsrecht en niet op grond van milieu. De afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente dient dan te beoordelen of door het wijzigen van het bestemmingsplan en het toestaan van nieuwe activiteiten planschade ontstaat.

In het kader van de verlening van deze milieuvergunning kan dit aspect geen rol spelen.

Brief van 5.1.2e

De berekening van de geurbelasting is beperkt tot een kleine groep omwonenden die buiten de bebouwde kom aan de 5.1.2e woont. Ook binnen de bebouwde kom kan op de 5.1.2e echter geurhinder worden ervaren.

Zoals onder de nadere overwegingen onder "De Wet geurhinder en veehouderij" in deze considerans is terug te vinden, heeft een berekening van geurbelasting van het bedrijf ten opzichte van de volgende adressen plaatsgevonden:

5.1.2e	
5.1.2e	
5.1.2e	
5.1.2e	
5.1.2e	
5.1.2e	

De woningen aan de 5.1.2e bevinden zich binnen de bebouwde kom en zijn daarom blijkens de tabel aan een strengere norm (2 odeureenheden versus 8 buiten de bebouwde kom) onderworpen. Aan deze norm wordt voldaan. Het betreft de twee dichtst bij de inrichting gelegen woningen binnen de bebouwde kom. Verwacht mag worden, dat op verdere afstand van de inrichting de geurhinder afneemt en zeker geen overschrijding van de norm meer zal plaatsvinden. Woningen die aan de 5.1.2e binnen de bebouwde kom liggen bevinden zich op grotere afstand dan genoemde woningen aan de 5.1.2e.

Er is geen rekening gehouden met een zuidoostelijke windrichting.

De betreffende berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een hiervoor door het ministerie van VROM ter beschikking gesteld rekenprogramma, "V-stacks vergunningen" geheten. In dit programma is ervoor gekozen om met de overwegend heersende windrichting te rekenen. Dit betreft zuidwesten wind. Uitvoering van een berekening met zuidoosten wind is niet alleen met dit programma niet mogelijk; in bescherming bij andere windrichtingen is op landelijk niveau ook niet voorzien. Voor afwijking van deze door het ministerie van VROM voorgestane aanpak zien wij geen mogelijkheden.

Brief van 5.1.2e

Het houden van varkens en de opslag van en handel in mest brengt veel stank met zich mee.

Van handel in mest is blijkens de aanvraag binnen de inrichting geen sprake. Om overlast ten gevolge van het houden van varkens en het opslaan van mest te voorkomen zijn landelijke regels gesteld. Aan deze wet- en regelgeving is getoetst, en geconcludeerd is dat de door de bedrijfsactiviteiten ontstane overlast aanvaardbaar is. Wij verwijzen nogmaals naar de hiervoor reeds aangehaalde nadere overwegingen en met name hetgeen onder "De Wet geurhinder en veehouderij" opgemerkt wordt.

De La ^{5.1.2e} wordt als laad-, los- en parkeerplaats gebruikt, waardoor veel overlast ontstaat. Dit zal verergeren als gehandeld gaat worden in voer, dieselolie en mest.

De onderhavige vergunning betreft alleen de activiteiten die binnen de grenzen van de inrichting plaatsvinden. Activiteiten die op de openbare weg of een niet tot de inrichting behorend parkeerterrein plaatsvinden, kunnen hierin dan ook niet worden meegenomen.

Van handel in voer, dieselolie en mest met derden is ons niets bekend. Deze activiteiten zijn niet aangevraagd en dus ook niet in de vergunning opgenomen. Worden bedrijfsactiviteiten uitgevoerd in strijd met of in afwijking van de vergunning, dan kan hiertegen handhavend worden opgetreden. Mestopslag binnen de inrichting is geregeld via de voorschriften. Ten aanzien van vaste mest was in de voorschriften van de ontwerp-beschikking geen voorschrift opgenomen. Deze omissie is gecorrigeerd middels opname van voorschrift 9.14.

De gemeente heeft de huizenbouw richting de boerenbedrijven indertijd toegestaan en zal nu toch rekening met de bewoners moeten houden.

De Wet milieubeheer biedt bescherming tegen ontoelaatbare hinder. Er bestaan vanuit de milieuwetgeving geen belemmeringen om de onderhavige vergunning te verlenen. Er wordt daarmee in die zin voldoende rekening met de omwonenden van het bedrijf gehouden.

Brief van LTO noord namens inrichtinghouder

Binnen de inrichting is sprake van een relatief kleine inbandige dieselolieopslag in een lekbak van voldoende omvang op een vloeistofkerende betonnen vloer. De voorschriften inzake het verrichten van een nulsituatie- en eindsituatie bodemonderzoek zijn daarmee overbodig. Dit blijkt ook uit jurisprudentie.

Bij het stellen van voorschriften ter bescherming van de bodem binnen inrichtingen wordt in zijn algemeenheid aangesloten bij de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

De aangehaalde uitspraken van de Raad van State inzake het verlangen van bodemonderzoek bij agrarische bedrijven maken geen onderscheid tussen opslag van mest/kuilvoerresten en de opslag van andere bodembedreigende stoffen, maar zoeken wel aansluiting bij een eerdere Raad van State uitspraak die uitsluitend betrekking had op de opslag van mest en kuilvoer. Het betreft de ook in de zienswijze aangehaalde uitspraak van 21 januari 1997. Alleen in die gevallen kon in eerste instantie worden afgezien van het voorschrijven van een nulsituatie- en eindsituatie bodemonderzoek.

Naar onze mening dient bij de opslag van dieselolie in alle gevallen een onderzoek naar de nulsituatie en de eindsituatie van de bodem te worden verricht. Er bestaat geen grond voor een onderscheid tussen de opslag van dieselolie in tanks bij agrarische en bij andersoortige bedrijven.

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming biedt geen mogelijkheid om dit onderscheid te maken. Daarom worden de voorschriften inzake het verrichten van de betreffende bodemonderzoeken in stand gelaten.

VI. CONCLUSIE

De beschikking is ten opzichte van het ontwerp aangepast op het in werking treden Besluit huisvesting en nieuwe Wet ruimtelijke ordening; deze wetswijzigingen hebben geen gevolgen voor de beoordeling van de aanvraag.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zien wij geen redenen om niet tot verlening van de vergunning over te gaan. Wel heeft ten opzichte van de ontwerpbeschikking een aantal aanpassingen plaatsgevonden. De voorschriften inzake de geluidnormen zijn aangescherpt en er is een voorschrift inzake de opslag van vaste mest op een mestplaat opgenomen.

Gebleken is dat het in werking zijn van de inrichting geen onaanvaardbare nadelige gevolgen voor het milieu tot gevolg heeft.

Op grond van het versprekende kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen en wethouders van de gemeente de directie

5.1.2e

Afschriften

1. aanvrager voornoemd;
2. LTO Noord Advies, t.a.v. 5.1.2e Postbus 126, 5.1.2e Deventer;
3. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Linschoten;
4. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Linschoten;
5. Vereniging van Eigenaren 5.1.2e, p/a 5.1.2e, 5.1.2e Linschoten;
6. bewoners 5.1.2e 2 alsmede 5.1.2e p/a 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Linschoten.

Voor de mogelijkheden tot het instellen van beroep c.q. het treffen van een voorlopige voorziening wordt verwezen naar bijgaande publicatie.

Bijlagen:

- memo geluid
- toets luchtkwaliteit

Bezoekadres:
5.1.2e h 6
3584 BA Utrecht

Postadres:
Postbus 13101
3507 LC Utrecht

5.1.2e
info@odru.nl
www.odru.nl

kvk 55523544
btw 5.1.2f
iban 5.1.2f

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e Linschoten

Utrecht, 5 augustus 2020

VERZONDEN

05 AUG. 2020

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Behandeld door:

Z/20/167644 / D - 424071

5.1.2e

Onderwerp:

beoordeling melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Beste 5.1.2e,

Op 23 juli 2020 ontvingen wij uw digitale melding op grond van het Activiteitenbesluit. De melding is gedaan voor het veranderen van uw veehouderij op het adres 5.1.2e in Linschoten.

Melding

De melding is ingediend omdat binnen uw bedrijf geen (vlees)varkens meer worden gehouden. De varkensstal is gesloopt. Er is geen sprake meer van enige ammoniakemissie uit deze stal.

Uw melding bestaat uit het meldingsformulier Activiteitenbesluit ten behoeve van de stoppersregeling varkens/pluimvee d.d. 23 juli 2020.

In deze brief wordt u de vervolprocedure uitgelegd.

Publiceren

Binnenkort wordt uw melding gepubliceerd in een editie van de IJsselbode.

Toekomst

De Omgevingsdienst controleert uw bedrijf periodiek namens de gemeente Montfoort op de naleving van de milieuregels. Mogelijk wordt op termijn opnieuw een afspraak voor een bedrijfsbezoek met u gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 5.1.2e, telefoon: 5.1.2e en of e-mailadres: info@odru.nl met in het onderwerp de vermelding van het briefkenmerk.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort,

5.1.2e
5.1.2e
directeu

cc: Provincie Utrecht
Gemeente Montfoort t.a.v. afdeling Vergunningen

Wnb vergunning d.d. 13-08-2017



VERZONDEN 23 AUG. 2017

Melkveebedrijf 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e LINSCHOTEN

DATUM	23 augustus 2017	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKENMERK	5.1.2e -VA-2017-0739	REFERENTIE	5.1.2e
NUMMER	81BD3A3B	DOORKIESNUMMER	5.1.2e
UW BRIEF VAN	14 juni 2017	FAX	5.1.2e
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	5.1.2e @provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	Definitief besluit en bekendmaking	ONDERWERP	begeleidende brief beschikking

Geachte heer/mevrouw,

Op 14 juni 2017 hebben wij een aanvraag voor de Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het onderdeel gebiedsbescherming, aangevraagd door Melkveebedrijf 5.1.2e voor de locatie 5.1.2e in Linschoten en is bij ons geregistreerd onder nummer 5.1.2e -VA-2017-0739. Bij eventuele correspondentie verzoeken wij u naar dit nummer te verwijzen.

Bijgaand bij deze brief sturen wij u de definitieve beschikking op de aanvraag op grond van 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming.

Wij hebben op basis van door u aangeleverde stukken de vergunning verleend. Een nadere toelichting kunt u lezen in de definitieve beschikking.

Tevens treft u een exemplaar van de bekendmaking aan. De bekendmaking zal worden gepubliceerd op www.officialiebekendmakingen.nl.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website: www.provincie-utrecht.nl.

Als u vragen heeft over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met 5.1.2e, bereikbaar op telefoonnummer 5.1.2e of bovengenoemd e-mailadres.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

5.1.2e

5.1.2e

Vergunningverlener groene wetten
Team Vergunningverlening Natuur en Landschap
Afdeling Uitvoering Fysieke Leefomgeving



BESLUIT van GS van Utrecht

VERZONDEN 23 AUG. 2017

DATUM	23 augustus 2017	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	5.1.2e -VA-2017-0739	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	5.1.2f	DOORKIESNUMMER	5.1.2e
UW BRIEF VAN	14 juni 2017	FAX	5.1.2e
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	Service 5.1.2e @provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	- voorschriften en beperkingen - AERIUS Calculator berekening	ONDERWERP	beschikking Wnb (gebieden)

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag d.d. 14 juni 2017 van Melkveebedrijf 5.1.2e, in Linschoten, om een vergunning in het kader van artikel 2.7, tweede lid, van de wet natuurbescherming (hierna Wnb) voor het bedrijf gelegen aan de 5.1.2e in Linschoten.

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de Wnb, het Besluit natuurbescherming, de Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 en de Beleidsregels Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 (hierna: Beleidskader VNL) besluiten wij:

- de gevraagde vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb te verlenen;
- dat de bij deze beschikking behorende aanvraag, inclusief berekeningen in AERIUS Calculator, deel uitmaakt van deze beschikking;
- aan dit besluit de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in de bijlage bij deze beschikking zijn opgenomen.

II. Omschrijving van de aanvraag

Op 14 juni 2017 hebben wij een aanvraag om een vergunning ontvangen op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb op naam van Melkveebedrijf 5.1.2e. Het bedrijf is gelegen op de locatie plaatselijk bekend als 5.1.2e in Linschoten.

Voor de planlocatie is op 15 december 2015 een melding ingediend in het kader van de Wnb (PAS melding). Om de toename in stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden conform de Wnb te bepalen, wordt de beoogde situatie afgezet tegen de gemelde situatie.

III. Procedure

III.A. De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

III.B. Toezening

Om te voldoen aan afdeling 3.4 van de Awb hebben de aanvraag met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage gelegen van 30 juni 2017 tot en met 10 augustus 2017.

III.C. Ter inzagelegging

Het ontwerpbesluit is toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Montfoort, de omgevingsdienst Haaglanden, de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en het Ministerie van Economische Zaken.

IV. Toetsingskader Wnb

Het is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb verboden om zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten te realiseren onderscheidenlijk te verrichten, die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de wet aangewezen gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval, projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

In een aantal Natura 2000-gebieden is sprake van een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te pakken. In de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstof-uitstoot te verminderen en de natuurwaarden te versterken en daarmee ook economische ontwikkeling mogelijk te maken. De PAS heeft tot doel om de doelen van het Europese natuurbeleid te realiseren, terwijl vergunningplichtige activiteiten toch kunnen doorgaan. Om dit mogelijk te maken worden herstellende maatregelen uitgevoerd in Natura2000-gebieden waarbij sprake is van overbelasting als gevolg van stikstof. Anderzijds wordt door middel van PAS specifieke bronmaatregelen, bijvoorbeeld schonere productietechnieken, voorzien in een blijvende daling van de neerslag van stikstof.

Een deel van de daling van de neerslag mag worden ingezet als saldering voor nieuwe economische activiteiten of uitbreiding van bestaande. Deze 'ontwikkelruimte' maakt het mogelijk om economische ontwikkelingen met een stikstoftoename toch te vergunnen in het kader van de Wnb. Er zijn daardoor geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen te verwachten als voor een activiteit ontwikkelruimte beschikbaar is.

Het Beleidskader VNL bevat regels voor de afhandeling van aanvragen voor effecten op Natura 2000-gebieden.

V. Toetsing Natura 2000-gebieden

Aangevraagd is een wijziging of een uitbreiding van een al bestaande activiteit. Voor de planlocatie is op 15 december 2015 een melding ingediend op grond van de Wnb (PAS melding). Conform de melding is er sprake van de veebezetting, weergegeven in tabel 1.

Tabel1 uitgangssituatie (melding PAS)

Stal nr.	Stalsysteem (RAV-code)	Diercategorie	Aantal dieren	Emissiefactor per dier (kg NH3/jr.)	Emissie totaal (kg NH3/jr.)
EP_01	A1.100	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen	250	13,0	3.250,0
	A3.100	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	140	4,4	616,0
Totaal:					3.866,0

In tabel 2 is de beoogde situatie aangegeven.

Tabel 2 Beoogde situatie

Stal nr.	Stalsysteem (RAV-code)	Diercategorie	Aantal dieren	Emissiefactor per dier (kg NH3/jr.)	Emissie totaal (kg NH3/jr.)
EP_02	A1.18	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gieraafvoerbuis en met mestschuif (BWL 2012.04.V3)	200	8,0	1.600,0
	A3.100	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	139	4,4	611,6
Totaal:					2.211,6



Het projecteffect is het deel van de aangevraagde activiteit wat nog niet eerder is getoetst aan de Wnb. Dit komt overeen met de beoogde situatie. Uit de berekening is gebleken dat voor één of meerdere gebieden de depositiebijdrage van het projecteffect hoger is dan de grenswaarde en daarmee is gebleken dat de aangevraagde activiteit vergunningplichtig is.

Er zijn mogelijk effecten van stikstofdepositie op de leefgebieden van beschermde vogel- en habitatrichtlijnsoorten in de relevante Natura 2000-gebieden. Op basis van de passende beoordeling van de PAS, waar de gebiedsanalyse onderdeel van uit maakt, kan worden geconcludeerd dat mogelijk significant negatieve effecten, wat betreft stikstofdepositie, op deze leefgebieden van soorten kunnen worden uitgesloten.

De aan de ammoniakemissie gerelateerde stikstofdepositie van het veebestand in de uitgangssituatie (Tabel 1) en het gewenste veebestand (Tabel 2) is berekend met het model AERIUS Calculator.

Omdat de stikstofdepositie in de beoogde situatie voor alle stikstofgevoelige gebieden lager is dan in de uitgangssituatie is geen ontwikkelingsruimte benodigd.

VI. Zienswijzen

Binnen de termijn zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Ook zijn naar aanleiding van de ontwerpvergunning geen adviezen ingekomen of verzoeken om gedachtenwisseling.

VII. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

VIII. Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat door afname in depositie en ook voor de overige effecten de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de relevante Natura 2000-gebieden en geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb.

IX. Beroep

Indien u zich niet kunt verenigen met deze beschikking kunt u een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto art 7:1 van de Awb worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten of door belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De beschikking wordt onherroepelijk nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift ongebruikt is verstreken. Het instellen van beroep schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u naast het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In dat geval treedt de beschikking niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Griffierechten zijn hiervoor opnieuw verschuldigd. Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

X. Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt de dag na bekendmaking van dit besluit in werking.

XI. Overleg en informatie

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.

Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via

5.1.2e @provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 5.1.2e.

XII. Verzending

Het origineel van dit besluit te zenden aan:

- Melkveebedrijf 5.1.2e, 5.1.2e in Linschoten

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de Gemeente Montfoort;
- Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord;
- Omgevingsdienst Haaglanden;
- DL Advies;
- ODRU;
- RUD Utrecht.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen

5.1.2e

5.1.2e

Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Afdeling Uitvoering Fysieke leefomgeving

**Bijlage 1****Voorschriften en beperkingen verbonden aan de vergunning voor de locatie 5.1.2e in Linschoten**

1. De aanvraag met de daarbij behorende bescheiden maakt deel uit van de vergunning, net als de tekening (kenmerk 290325, B150888-61, M10, d.d. 14 juni 2017) van de planlocatie.
2. Op de planlocatie mogen uitsluitend onderstaande dieren aantallen binnen de aangegeven diercategorie in de daarvoor ingerichte huisvestingssystemen worden gehouden:


Stal nr.	Stalsysteem (RAV-code)	Diercategorie	Aantal dieren	Emissiefactor per dier (kg NH3/jr.)	Emissie totaal (kg NH3/jr.)
EP_02	A1.18	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuys en met mestschuif (BWL 2012.04.V3)	200	8,0	1.600,0
	A3.100	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	139	4,4	611,6
Totaal:					2.211,6

3. De vergunninghouder moet een registratie/administratie bijhouden, voor zover dit niet al voortvloeit uit andere wettelijke verplichtingen, over het gebruik van en het type huisvestingssysteem of systemen en/of aantallen en soort dieren per huisvestingssysteem en daarbij behorende RAV-codes lopende het kalenderjaar en het voorafgaande kalenderjaar.
4. De vergunninghouder dient minimaal twee weken voor aanvang van de verbouw/nieuwbouw van een stal dit door te geven aan de handhavende instantie via 5.1.2e @rudutrecht.nl.

Plattegrondtekeningen MK / JV Stal

- 358 st. RAV. A 5.1.2f

- 18 st. RAV. A 5.1.2f







5.1.2e [REDACTED]
5.1.2e [REDACTED] Bunschoten
Tel. 5.1.2e [REDACTED]
Fax. 5.1.2e [REDACTED]
E-mail 5.1.2e [REDACTED]@bun.lelycenter.com
www.lely.com

Schaal	1 : 300	Datum: 8-4-2020
--------	---------	-----------------



TEKENING JV-Stal t.b.v. Wnb aanvraag - juli 2021



- 191 st. RAV. A3.100
- 20 st. RAV. A7.100
- 10 st. RAV. A1.100

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 1 sub e	Nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven	24, 25, 44, 46, 77
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 41, 43, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 91, 95, 97, 98, 102, 103, 106, 107, 108, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 129
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub f	De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens	77, 84, 85, 120, 123, 124, 129
Burgerlijk wetboek 6	Art. 6:230b BW	Dit gegeven hoeft volgens art. 6:230b BW alleen verstrekt te worden aan de afnemer van de verleende diensten.	10