

Veiligheidsplan kap conifeer Locatie: [adres] Datum uitvoering: [datum] Uitvoerend expert: Boomexpert Natuurmonumenten, Weesp

1. Risico-inventarisatie

- Boom staat in de voortuin aan de straatzijde
- Risico op vallende takken en stamdelen richting openbare weg en nabijgelegen woningen
- Mogelijke aanwezigheid van voetgangers en fietsers op de openbare weg
- Mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond bij stronkfreeswerkzaamheden

2. Afzetting en afscherming De afzetting en veiligheid voor weggebruikers en omgeving wordt verzorgd door de bewoners van [adres] in samenwerking met de direct aangrenzende burens. De werkomgeving wordt voor aanvang van de werkzaamheden afgezet zodat voetgangers en fietsers veilig kunnen passeren. Omwonenden worden vooraf geïnformeerd over de datum en tijdstip van de werkzaamheden.

3. Persoonlijke beschermingsmiddelen Alle betrokkenen dragen tijdens de werkzaamheden de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder helm, veiligheidsbril, gehoorbescherming en handschoenen. De uitvoerend boomexpert draagt aanvullend snijwerende kleding conform de geldende veiligheidsnormen.

4. Werkwijze

- De boom wordt gecontroleerd gekapt in secties van boven naar beneden door de boomexpert van Natuurmonumenten
- Takken en stamdelen worden stap voor stap verwijderd en direct verwerkt
- De uitvoerend expert bepaalt de werkwijze op basis van zijn vakkundige beoordeling ter plaatse

5. Stronkfreen

- Voor aanvang van het frezen wordt een KLIC-melding geraadpleegd om de ligging van kabels en leidingen in de grond te controleren
- De stronk wordt gefreesd tot minimaal 20 cm onder het maaiveld

6. Afvoer

- Al het hout en de takken worden na afronding van de werkzaamheden afgevoerd
- De locatie wordt schoongemaakt en in nette staat achtergelaten

7. Verantwoordelijken Uitvoerend boomexpert: Natuurmonumenten, Weesp
Verantwoordelijke bewoners: