

Invoergegeven LMax bronnen

Model:	Kopie van Model 2026 + LWMax																							
Groep:	Maximaal geluid																							
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie																								
Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.		Type	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Lmax bron		
111	vallende laadklep	250455.62	474432.61	0.00	1.30	Relatief	Normale	puntbron	--	100.000	100.000	83.10	96.10	107.30	110.50	116.90	117.00	114.20	112.90	108.90	122.30	Ja		
112	vallende laadklep	250640.12	474461.77	0.00	1.30	Relatief	Normale	puntbron	100.000	--	--	83.10	96.10	107.30	110.50	116.90	117.00	114.20	112.90	108.90	122.30	Ja		
113	shovel schrapen	250464.96	474451.00	0.00	1.30	Relatief	Normale	puntbron	100.000	100.000	100.000	81.00	88.00	105.00	108.00	111.00	117.00	112.00	110.00	102.00	119.99	Ja		
115	vallend grind	250547.85	474513.76	0.00	5.00	Relatief	Normale	puntbron	100.000	--	--	61.00	66.00	74.00	83.00	93.00	99.00	104.00	109.00	106.00	111.89	Ja		
116	optrekken vrachtwagen	250502.89	474503.92	0.00	1.00	Relatief	Normale	puntbron	100.000	100.000	100.000	73.00	86.00	92.00	96.00	100.00	104.00	102.00	95.00	91.00	107.88	Ja		
117	optrekken vrachtwagen	250553.01	474532.49	0.00	1.00	Relatief	Normale	puntbron	100.000	--	--	73.00	86.00	92.00	96.00	100.00	104.00	102.00	95.00	91.00	107.88	Ja		
118	optrekken vrachtwagen	250579.70	474531.55	0.00	1.00	Relatief	Normale	puntbron	100.000	--	--	73.00	86.00	92.00	96.00	100.00	104.00	102.00	95.00	91.00	107.88	Ja		
119	optrekken vrachtwagen	250632.16	474473.48	0.00	1.00	Relatief	Normale	puntbron	100.000	--	--	73.00	86.00	92.00	96.00	100.00	104.00	102.00	95.00	91.00	107.88	Ja		
114	shovel schrapen	250495.26	474467.43	0.00	1.30	Relatief	Normale	puntbron	100.000	100.000	100.000	81.00	88.00	105.00	108.00	111.00	117.00	112.00	110.00	102.00	119.99	Ja		
120	ontluchten remmen	250447.03	474433.76	0.00	1.00	Relatief	Normale	puntbron	100.000	100.000	100.000	65.00	71.00	84.00	86.00	89.00	92.00	101.00	107.00	107.00	110.64	Ja		
121	ontluchten remmen	250502.79	474492.10	0.00	1.00	Relatief	Normale	puntbron	100.000	100.000	100.000	65.00	71.00	84.00	86.00	89.00	92.00	101.00	107.00	107.00	110.64	Ja		
122	ontluchten remmen	250637.35	474469.99	0.00	1.00	Relatief	Normale	puntbron	100.000	--	--	65.00	71.00	84.00	86.00	89.00	92.00	101.00	107.00	107.00	110.64	Ja		