



Memo

Aan

De gemeente Amsterdam

Datum

27 november 2024

Contactpersoon

M. Wesselius
Mark.Wesselius@waternet.nl

Projectnummer

n.v.t.

Onderwerp

Eisen aan speeltoestellen bij 1600mm
persleiding

Beste heer Verhoog,

Hieronder staat een opsomming van de eisen waaraan gehouden moet worden met het plaatsen van bomen en speeltoestellen bij de 1600 mm hoofdpersleiding in het Rembrandtpark.

Eisen aan speeltuin boven en nabij 1600 (inwendig) mm hoofdpersleiding in het Rembrandtpark.	
De buitendiameter (incl. mof/spie verbinding) is 2000 mm.	
Bomen	Dienen tenminste op 5,50 meter uit de buitenkant van de leiding te staan. De buitendiameter (incl. mof/spie verbinding) is 2000 mm.
Palen	Dienen op tenminste op 5,50 meter uit de buitenkant van de leiding te staan. De buitendiameter (incl. mof/spie verbinding) is 2000 mm.
Beton poeren	Worden toegestaan binnen de 5,50 meter grens zoals op het principe profiel staat van de schommel.
	In alle gevallen dient er tenminste 1,00 meter vrije ruimte tussen bovenkant leiding (bovenkant mof/spie verbinding) en de onderkant poer te zitten.
	1,55 meter vrije ruimte is dus akkoord. Hou rekening met een buiten buisdiameter van 2,00 meter. 1600 mm is nl. de inwendige maat.
Bij gepland werk	Speeltoestellen incl. beton poeren dienen binnen twee weken verwijderd te worden,
	indien Waternet hier werk moet gaan uitvoeren
Bij niet gepland werk (calamiteus herstel)	Speeltoestellen incl. beton poeren dienen oftewel onmiddellijk verwijderd te worden,
	indien Waternet hier werk moet gaan uitvoeren
	of de calamiteuze aannemer van Waternet zal de speeltoestellen doelmatig verwijderen.
	De schade die dan wordt veroorzaakt, zal niet door Waternet worden gedekt.

Met vriendelijke groet,

Mark Wesselius