

ALGEMEEN

CONSTRUCTIE: CONSTRUCTIE VLGS OPGAAF CONSTRUCTEUR
HOOFDORAAGCONSTRUCTIE 60 MINUTEN BRANDWEREND BESCHERMEN MIDDELS BRANDWERENDE BEPLATING OF BRANDWEREND SCHILDERWERK
INSTALLATIES: INSTALLATIES VLGS OPGAAF INSTALLATEUR
BRANDVEILIGHEID: BRANDSCHEIDINGEN, VLUCHTROUTES - EN AANDUIDINGEN, NOODVERLICHTING E.D. CONFORM OPGAVE ADVISEUR BRANDVEILIGHEID
METERRUIMTE: NRICHTING VOLGENS NEN 2768 VENTILATIE: OPENING VAN 20 CM2
ELEKTRA: ELEKTRISCHE INSTALLATIE DIENT MINIMAAL TE WORDEN UITGEVOERD CONFORM NEN 1010
BINNENRIOLERING: DE GEHELE RIOLERING UITVOEREN VOLGENS DE NEN 3215-1 + A1:2018, NEN 3215, NTR 3216 (0003/0005/2006/2012/2018), NEN 1070 EN NTR 5076:2015 AAN TE SLUITEN OP DE BESTAANDE RIOLERING
SANITAIR: UITVOEREN OVEREENKOMSTIG NEN 1006:2015/A1:2018 nl WATERINSTALLATIE EN SANITAIR: MAXIMALE GEDUIDSNIVEAU VOLGENS TABEL A IN NEN 1070, AANLEID CONFORM NPR 5070
VEILIGHEIDSGLAS: VEILIGHEIDSGLAS TOEPASSEN CONFORM NEN 3669
opstelplaats wtw, verwarmingsaestel & warmwateraestel

RENVOOI BRAND

	brandwerende deur/raam WBDBO 30 min.
	zelfsluitende deur WBDBO 30 min.
	brandscheiding WBDBO 30 minuten
	brandscheiding WBDBO 60 minuten
	rookmelder, niet ioniserend, aangesloten op het lichtnet conform NEN 2555 onderling gekoppeld
	Deur te openen zonder gebruik te hoeven maken van een sleutel
	EBV extra beschermde vluchtroute
	30 Aanzicht kozijn 30 minuten WBDBO
	Gevel EW30 minuten brandwerend van binnen naar buiten + R200 aangrenzende verkeersruimte is besloten ruimte
	Gevel EW30 minuten brandwerend van binnen naar buiten in verband met brandoverslagrisico
	Gevel 30 minuten brandwerend in 2 richtingen - van binnen naar buiten EW30 - van buiten naar binnen E30-ef & E115-ef of EW30
	Gevel 30 minuten brandwerend omdat rookpluim niet past in atrium

voor eisen en maatregelen m.b.t. brandveiligheid wordt verwezen naar het rapport van Huls adviseurs projectnummer: 0200320 aa d.d.24-12-2021

Tim Versteegh
Architect

Bele Wolffstraat 10
8023 BT Zwolle
T +31 (0)6-4104066
E mail@timversteegh.nl
I www.timversteegh.nl

maten in het werk te nemen
en controleren

project
De Kwartiermaker
Zwolle
NL

opdrachtgever
Belegging CENA Zwolle C.V.

onderwerp
4e verdieping gewijzigd

gewijzigde datum A: 03-06-2022 B: 18-07-2024	C: 20-12-2024 D:
projectnummer 1933	tekeningnummer BA-05
formaat / schaal A1+ / 1:100	datum 23-12-2021
status Definitief	fase Bouwaanvraag