

Hierbij de uitgebreide versie.

De bomen aan de Radarweg die op de nominatie staan verplant te worden verkeren in matige tot slechte conditie. Dit komt tot uiting in de afgeplatte warrige kronen die nauwelijks scheutgroei vertonen.

De oorzaak hiervan is de slechte groeiplaats die bestaat uit schraal humusloos sterk verdicht zand.

Nu de bomen bijna in blad staan is de enige mogelijkheid om te verplanten door gebruik te maken van een verplantschap. Met een verplantschap wordt de kluit bij elkaar gehouden waardoor er minimale wortelschade in de kluit ontstaat.

Helaas lijkt dit niet mogelijk gezien de ligging van verschillende kabels en leidingen in de ondergrond dicht bij de bomen. Het verplanten door middel van het rondgraven van de bomen die in blad staan en hijsen aan een strop rond de stam waarin de sapstroom al op gang gekomen is zal leiden tot afsterven van de bomen.

Ook gezien de doorlooptijd van de BLVC tot 6 weken en een het nog uit te voeren verplantbaarheidsonderzoek (opbouw wortelgestel en exacte ligging kabels en leidingen) is verplanten af te raden.

Mocht het mogelijk zijn een deel van de bomen in het najaar te verplanten (november) dan stel ik voor een verplantbaarheidsonderzoek uit te voeren.

We hebben dan ook alle tijd om de benodigde vergunningen aan te vragen en de voorbereiding in gang te zetten.

Het advies is dus kappen van de bomen die nu in de weg staan om het project doorgang te laten vinden.