

ALGEMEEN

CONSTRUCTIE:
CONSTRUCTIE VLGS OPGAAF CONSTRUCTEUR

INSTALLATIES:
INSTALLATIES VLGS OPGAAF INSTALLATEUR

BRANDVEILIGHEID:
BRANDSCHEIDINGEN, VLUICHTROUTES - EN AANDUIDINGEN, NOODVERLICHTING E.D.
CONFORM OPGAVE ADVISEUR BRANDVEILIGHEID

METERRUimte:
INRICHTING VOLGENS NEN 2768
VENTILATIE, OPENING VAN 20 CM2

ELEKTRA:
ELEKTRISCHE INSTALLATIE DIENST MINIMAAL TE WORDEN UITGEVOERD
CONFORM NEN 1010

BINNENRIOLERING:
DE GEHELE RIOLERING UITVOEREN VOLGENS DE NEN 3215+e1 + A1:2018, NEN 3215, NTR 3216 (2003/2005/2008/2012/2018), NEN 1070 EN NTR 5078:2015
AAN TE SLUITEN OP DE BESTAANDE RIOLERING

WATER:
UITVOERING VOLGENS DE MODEL AANSLUITVOORWAARDEN VOOR
DRINKWATER VAN DE VERENIGING VAN EXPOTANTEN VAN
WATERLEIDINGBEDRIJVEN IN NEDERLAND

SANITAIR:
UITVOEREN OVEREENKOMSTIG NEN 1006:2015/A1:2018 n
WATERINSTALLATIE EN SANITAIR: MAXIMALE GELUIDSNIVEAU VOLGENS
TABEL 4 IN NEN 1070, AANLEG CONFORM NPR 5070

VEILIGHEIDSGLAS:
VEILIGHEIDSGLAS TOEPASSEN CONFORM NEN 3569

RENVOOI BRAND

- brandwerende deur/raam WBDO 30 min.
 - zelfsluitende deur WBDO 30 min.
 - brandscheiding WBDO 30 minuten
 - brandscheiding WBDO 60 minuten
 - rookmelder, niet ioniserend, aangesloten op het lichtnet conform NEN 2555 onderling gekoppeld
 - EBV
 - extra beschermde vluchtroute
- voor eisen en maatregelen m.b.t. brandveiligheid wordt verwezen naar het rapport van Huls adviseurs projectnummer: 0200320 aa d.d. 24.12.2021

Tim Versteegh
Architect

Bele Woffhorst 1b
8023 BT Zwolle
T +31 (0)9241048068
E mail@timversteegh.nl
I www.timversteegh.nl

maten in het werk te nemen
en controleren

project
De Kwartiermaker
Zwolle
NL

opdrachtgever
Belegging CENA Zwolle C.V.

onderwerp
Fundering gewijzigd

projectnummer
1933

tekeningnummer
BA-00

formaat / schaal
A1+ / 1:100

datum
23-12-2021

status
Definitief

fase
Bouwaanvraag