



Opmerkingen:
 - Plattegrond: Pol = 0 = Bovenkant afgewerkte vloer
 - Mastvoering in millimeters
 - Alle sloopwerkzaamheden in samenhang met Bestaande en Nieuwe bestaand tekeningen van Architect.
 - Alle sloopwerkzaamheden in samenhang met constructie tekeningen van constructeur.
 - Monumentale onderdelen demonteren/opslaan i.o.m. directe

Te verwijderen onderdelen algemeen:
 - Vloerwerkzaamheden incl. ondervloer.
 - Bestaande brandlanghasseten en poederblussers.
 - Bestaande elektrotechnische installaties.
 - Bestaande luchtbehandeling installaties.
 - Bestaande sanitair m.u.v. te handhaven toiletgroep.
 - Bestaande sanitair incl. tagewanden en leidingwerk.
 - Bestaande Water en Gas installaties.
 - Bestaande koel- / aircoinstallatie.
 - Bestaand keukenblok verwijderen incl. tagewanden en leidingwerk.
 - Bestaande interieur elementen zoals kassastations

Demonderen onderdelen

Te beschermen onderdelen
 - Bestaande trappen en leuning

Te maken springen $\geq \varnothing 40mm$
 - In overleg met E-installeur
 - In overleg met W-installeur

Rapporten:

Renvooi
 - Geen onderdeel van fase 1
 - Derden, Drogisterij Van der Pijpe
 - Bestaand
 - Sloop doorsnede
 - Sloop aanzicht algemeen
 - Sloop constructieve vloer
 - Sloop afwerk- en dekvloer

✕ Te slopen onderdeel (te maken springing)
 XXXX Te beschermen zone

01 eerste verdieping_1_2