

Veiligheidsuitvoering:

De boom zal in secties worden boomverzorgder.

verwijderd door een professionele

Gezien de toestand van de boom (aangetast door

houtrot en schimmelgroei), zal deze van boven

tot onder worden gedemonteerd om

ongecontroleerd

vallen te voorkomen.

Tijdens de werkzaamheden zal de directe

omgeving worden vrijgemaakt en

afgezet. Geschikte apparatuur en persoonlijke

beschermingsmiddelen zullen worden

gebruikt.

Alle takken en stamdelen zullen op

gecontroleerde wijze worden

neergelaten om

schade aan het hek, de schuur en

omliggende gebouwen te voorkomen