

## Veiligheidsplan kap iep

Locatie: William Barlowlaan 149, Amsterdam

Werkzaamheden: Gefaseerd verwijderen van een iep in de achtertuin

### 1. Situatie

De te verwijderen iep staat in de achtertuin van William Barlowlaan 149, direct tegen de erfafscheiding/schutting met de aangrenzende tuin. De boom kan volledig worden benaderd en bewerkt vanuit de tuin van William Barlowlaan 149. De werkzaamheden worden daarom uitsluitend vanaf het eigen perceel uitgevoerd.

### 2. Werkwijze

- \* De boom wordt gekapt vanwege de ligging direct naast de erfafscheiding.
- \* De boom wordt gecontroleerd en gefaseerd afgebroken, te beginnen met het verwijderen van de takken en vervolgens de stam in beheersbare delen.
- \* Takken en stamdelen worden gecontroleerd naar de tuin van William Barlowlaan 149 geleid of met geschikte hijs-/afvangmiddelen naar beneden gebracht.
- \* Er wordt voorkomen dat takken, stamdelen of gereedschap op de schutting, de aangrenzende tuin of andere eigendommen terechtkomen.
- \* Het resterende stamhout wordt vervolgens in kleine, beheersbare delen vanaf de eigen tuin verwijderd.
- \* Indien nodig wordt gebruikgemaakt van klimtechniek en/of een geschikte hoogwerker.

### 3. Veiligheidsmaatregelen

- \* Voor aanvang wordt de boom beoordeeld op stabiliteit, dood hout, scheuren, zwakke takaanhechtingen en eventuele aantasting/ziekte.
- \* De werkzone wordt tijdens de kap volledig afgezet.
- \* Personen die niet bij de werkzaamheden betrokken zijn, hebben geen toegang tot de werkzone.
- \* De schutting en aangrenzende eigendommen worden vooraf gecontroleerd en zo nodig beschermd.
- \* Er wordt uitsluitend gewerkt met geschikt en gekeurd materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen.
- \* Bij harde wind, onweer of andere omstandigheden waardoor gecontroleerde afbraak niet veilig kan plaatsvinden, worden de werkzaamheden uitgesteld.

### 4. Schutting en aangrenzende tuin

Omdat de iep direct tegen de erfafscheiding staat, heeft het voorkomen van schade aan de schutting en de aangrenzende tuin prioriteit. Er wordt geen materiaal over de schutting gegooid of ongecontroleerd naar beneden gelaten. Alle onderdelen worden vanaf het eigen perceel gecontroleerd verwijderd.

### 5. Iep-specifiek

Bij constatering van iepziekte wordt de boom overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften verwijderd. In Amsterdam gelden voor iepen specifieke voorschriften voor het omgaan met en vervoeren van iepenhout. (Amsterdam.nl)

### 6. Verantwoordelijkheid

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Tarzan Boomverzorging die aantoonbare ervaring hebben met het veilig afbreken van bomen in een beperkte stedelijke tuin. De uitvoerder is verantwoordelijk voor de veilige uitvoering en bepaalt ter plaatse de definitieve werkmethode op basis van de feitelijke toestand van de boom.