OFFERTE

	Offerte:	**O251099-1**
	Datum:	**5-1-2026**
	Klant:	**Groenrecycling Wolfshagen B.V., Wolfshagenweg 2A, 8061 H, Hasselt**
	Contact:	[redacted], [redacted], [redacted]
	Project:	**Percolaatopslag Hasselt**

GROENRECYCLING WOLFSHAGEN
BOUW PERCOLAAT OPSLAG - SILO 6 METER HOOG
HASSELT

Post		Aant.	Eenh.	Totaal / eenh.	Totaal / post
1.	**Inrichting bouwplaats**				
1.1	**Algemeen**				
	Transport bouwmaterialen	1	st.	2.900 €	2.900 €
	Bouwkeet door de klant	2	mnd.	875 €	excl.
	Toilet	2	mnd.	490 €	excl.
	Afvalcontainer	3	st.	925 €	excl.
	Aansluitingen water en elektriciteit (400V/63A) door de klant	1	st.	excl.	excl.
1.2	**Grondwerk en grondkwaliteit**				
	Deze offerte is exclusief grondwerk en drainage onder vloer	1	st.	excl.	excl.
	De klant dient de bouwplaats en bouwput te allen tijde droog te houden	1	st.	excl.	excl.
	De klant dient toegang voor zwaar vervoer tot aan de silo te organiseren	1	st.	excl.	excl.
	tot max. 5m van de vloerrand van de silo				
	Deze offerte gaat uit van goede en vaste ondergrond				
	Deze offerte gaat uit van bouwen op staal (geen palenfundering)				
	Deze offerte gaat uit van bouw boven grondwaterstand				
1.3	**Engineering en uitvoering**				
	Tekeningen en berekeningen volgens standaard Monostore inbegrepen	1	st.	incl.	incl.
1.4	**Veiligheid op bouwplaats**				
	Medewerkers en leidinggevend personeel zijn VCA gecertificeerd	1	st.	incl.	incl.
	CAR verzekering bouwplaats (verplicht)	1	st.	4.329 €	excl.
2	**Silo voor percolaatwater (silo 1)**				
2.1	**Betonwerken ter plaatse gestort | Beton C25/30-C30/37 XA2-XA3**				
	Volume: **2.281** m³ (bruto)	1	st.	138.727 €	138.727 €
	Diameter: **22,0** m				
	Wandhoogte: **6** m				
	Wanddikte: **20** cm				
	Vloerdikte: **15** cm				
	Nivo vloer: **-0,5** m (bovenzijde vloer t.o.v. maaiveld)				
	Totale hoogte: **8,9** m (hoogte boven maaiveld incl. spankap)				
	Ter plaatse gestorte betonnen wand en vloer.				
	Betonnen vloer, uitgaande van stabiele, harde ondergrond				
	Open tank, vlakke vloer				
2.2	**Afdekking MonoTop spankap**				
	Gewapend PVC spankap met azobé middenkolom, compleet	1	st.	incl.	incl.
	Hoogte: **3,4** m				
	Inclusief 2 stuks inspectie- / mixopeningen 1x1m				
	Kleur grijs				
2.3	**Vullen en lossen**				
	Vul-/afnamestation standaard, bestaande uit leidingwerk, verlopen en afsluiters	1	st.	4.620 €	4.620 €
3	**Silo voor percolaatwater (silo 2)**				
	Uitvoering zoals 2.1 t/m 2.3	1	st.		143.347 €
4	**Silo voor percolaatwater (silo 3)**				
	Uitvoering zoals 2.1 t/m 2.3	1	st.		143.347 €
	TOTAAL OFFERTE (excl. BTW - 30 dagen geldig)				**432.941 €**

OFFERTE

4.	**Opties**				
4.2	**Toegang silo**				
	Mangat 600x800 mm in de wand voorzien van rvs luik	1	st.	3.560 €	3.560 €
4.3	**Vullen en lossen**				
	Vulleiding over buitenwand bovenlangs naar binnen. Rvs. Met Perrot V-deel	1	st.	2.769 €	2.769 €
4.4	**Doorvoerstukken RVS 304 (PN6) zonder flens (geleverd en geplaatst)**				
	DN 50	1	st.	272 €	272 €
	DN 80	1	st.	325 €	325 €
	DN 100	1	st.	415 €	415 €
	DN 150	1	st.	593 €	593 €
	DN 200	1	st.	628 €	628 €
	DN 250	1	st.	767 €	767 €
	DN 300	1	st.	852 €	852 €
	DN 350	1	st.	1.155 €	1.155 €
	DN 400	1	st.	1.285 €	1.285 €

Akkoord klant

Datum:

Naam en handtekening

Akkoord Monostore

Datum:

Naam en handtekening

Bijlage: Algemene voorwaarden Monostore