

ALGEMEEN

CONSTRUCTIE:
CONSTRUCTIE VLGS OPGAAF CONSTRUCTEUR

HOOFDORAAGCONSTRUCTIE 60 MINUTEN BRANDWEREND BESCHERMEN
MIDDELS BRANDWERENDE BEPLATING OF BRANDWEREND SCHILDERWERK

INSTALLATIES:
INSTALLATIES VLGS OPGAAF INSTALLATEUR

BRANDVEILIGHEID:
BRANDSCHEIDINGEN, VLUCHTROUTES - EN AANDUIDINGEN, NOODVERLICHTING E.O.
CONFORM OPGAVE ADVISEUR BRANDVEILIGHEID

METERRUIMTE:
NRIJCHTING VOLGENS NEN 2768
VENTILATIE: OPENING VAN 20 CM2

ELEKTRA:
ELEKTRISCHE INSTALLATIE DIENST MINIMAAL TE WORDEN UITGEVOERD
CONFORM NEN 1010

BINNENRIOLERING:
DE GEHELE RIOLERING UITVOEREN VOLGENS DE NEN 3215-1 + A1:2018, NEN 3215,
NTR 3216 (0003/0005/2006/2012/2018), NEN 1070 EN NTR 5076:2015
AAN TE SLUITEN OP DE BESTAANDE RIOLERING

SANITAIR:
UITVOEREN OVEREENKOMSTIG NEN 1006:2015/A1:2018 n
WATERINSTALLATIE EN SANITAIR: MAXIMALE GELUIDSNIVEAU VOLGENS
TABEL A IN NEN 1070: AANLEID CONFORM NPR 5070

VEILIGHEIDSGLAS:
VEILIGHEIDSGLAS TOEPASSEN CONFORM NEN 3669

opstelplaats wtw, verwarmings toestel & warmwatertoestel

RENVOOI BRAND

- brandwerende deur/raam WBDBO 30 min.
- zelfsluitende deur WBDBO 30 min.
- brandscheiding WBDBO 30 minuten
- brandscheiding WBDBO 60 minuten
- rookmelder, niet ioniserend, aangesloten op het lichtnet conform NEN 2555 onderling gekoppeld
- Deur te openen zonder gebruik te hoeven maken van een sleutel
- EBV
extra beschermde vluchtroute
- 30
Aanzicht kozijn 30 minuten WBDBO
- Gewel EW30 minuten brandwerend van binnen naar buiten + R200 aangrenzende verkeersruimte is besloten ruimte
- Gewel EV30 minuten brandwerend van binnen naar buiten in verband met brandoverslagrisico
- Gewel 30 minuten brandwerend in 2 richtingen - van binnen naar buiten EW30 - van buiten naar binnen E30-ef & E115-ef of EW30
- Gewel 30 minuten brandwerend omdat rookpluim niet past in atrium

Tim Versteegh
Architect

Bede Wofferaal 10
8023 BT Zwolle
T +31-(0)6-4104066
E mail@timversteegh.nl
I www.timversteegh.nl

maten in het werk te nemen
en controleren

project
De Kwartiermaker
Zwolle
NL

opdrachtgever
Belegging CENA Zwolle C.V.

onderwerp
1e verdieping gewijzigd

gewijzigde datum
A: 03-06-2022
B: 18-07-2024
projectnummer
1933
formaat / schaal
A1+ / 1:100
status
Definitief

C: 20-12-2024
D:
tekeningnummer
BA-02
datum
23-12-2021
fase
Bouwaanvraag