



hwa	hemelwaterafvoer middels pluvia systeem, exacte aantallen en positie te bepalen door installateur
no	noodoverloop, exacte aantallen en positie te bepalen door constructeur
lbk	luchtbehandelkast
wp	warmtepomp
pv	pv-panelen, aantal en positie volgens BENG-berekening en installateur

- ankerpunten aanlijnbeveiliging
- exacte plaats ankerpunten af te stemmen met PV-panelen, waarbij de onderstaande uitgangspunten aangehouden dienen te worden:
 - bij de hoekpunten ankerpunten 2 meter van elke dakrand plaatsen
 - veilige werkzone 4 m vanaf de dakrand, ankerpunten 4 meter van de dakrand plaatsen
 - hart op hart afstand ankerpunten maximaal 4,6 meter

onderdeel	bestandsnaam	datum
- constructie	24.99.186 MFA - Langeveen 2025-04-10	10042025
- installatie	10-04-2025 MFA_Langeveen_EW_R24	10042025
- bosal	Planindeling 250213-1-01.dwg (indicatief)	13022025

PEIL = 19,00+NAP

fase: technisch ontwerp
onderdeel: dakoverzicht

schaal: 1:100 datum: 100421
 afm.: 594x1155 wijziging: