

Verklaring opbouw brandcompartiment.

De brand werende units welke gebouwd worden in opdracht van voor de VVE worden als volgt opgebouwd,

Op 2 liggers van C 60/200/60 profiel word een stalen frame gebouwd waar tussen sandwichpanelen worden gemonteerd met een brandwerendheid van 60 minuten, dit staal is gestraald en gespoten in de menie en later na het lassen met menie en verf geschilderd om een goede bescherming tegen weersinvloeden te verkrijgen.

Brucha Beta MW-FX 80 mm. Panelen dus voor de wanden, vloer en dak.

Certificaat bijgevoegd.

Hierin word een loopdeur van ISDRA gemonteerd. IDRA 1B60 dagmaat 940 x 2140 mm.

Certificaat bijgevoegd.

Naden in 80 mm wand minder dan 25 mm breed gehouden en gevuld met brandwerende Pur

Nullifire FF197

Certificaat bijgevoegd.

Voor de doorvoeren in de wand voor de lucht behandeling zijn zelfsluitende brand kleppen gebruikt welke bij oververhitting dicht gaan.

Certificaat bijgevoegd.

De doorvoeren van de kabels zijn afgewerkt met nullifire FS steenwol plaat met acrylaatkit en coating.

Certificaat bijgevoegd.