KADER BLAD 2

KADER BLAD 2

MAAIVELDONTWERP GROEN
Beplantingsplan en zaaien bloemeneweide

Legenda

- A2 — Bloemrijk gazon Type: G2 voor droge gronden (A1) of G1 voor vochtige gronden
- (B1) — Bloemrijk gras Type BG1 Vochtig of (B2) BG2 nat (Advies van Cruydthoeck. (200mm toplaag verschralingzand aanbrengen en dit gemengen met de bestaande ondergrond)
- (PLO) — Verplanten Prunus Laurocerasus 'Otto Luyken naar plantvakken bij Haardstee in plantvakken PLO
- Aanvullen met bomenzand verrijkt 0.30m vanaf betonband
- H1 — Haag Zeeuwse haag mix van Meidoorn,Sleedoorn,Veldesdoorn.
- H2 — Haag Liguster twee rijen onderlinge afstand 0.20m rij afstand 0.30m
- Bollen mix Beesurprise

Bomen (door derden)

- Enkeletammige boom 1e grootte
- Enkeletammige boom 2e grootte
- Enkeletammige boom 3e grootte
- Meerstammige boom

1e grootte

Pag	Prunus Avium plena, 3 stuks
Unh	Ulmus'New Horizon'
ULF	Ulmus laevis
Ttd	Tilia tomentosa 'Doornik'
As	Acer saccharinum
Tp	Tilia platyphyllus
Usg	Ulmus 'Sapporo Autumn Gold
Ace	Acer campestre

Dg = Deutzia gracilis

Ds = Diervilla splendens

PfP = Potentilla fruticosa 'Pink Beauty'

PlO = Prunus laurocerasus 'Otto Luyken

SJA = Spiraea japonica 'Anthony Waterer'

Rs = Ribes sanguineum Iirair (Solitair)

3e grootte

Kpc	Koelreuteria paniculata,2 stuks (meerstammig)
Psh	Prunus x gondouinii 'Schnee' 2 stuks



Doorsneden:

Laagopbouw aanplanten Zeewse haag ter voorkoming ratten plaag onder de haag voet

Legenda kabels en leidingen

- Elektriciteit laagspanning
- Elektriciteit 10 kV / 20 kv
- Elektriciteit 50 kV
- Elektriciteit 150 kV
- Gas lage druk
- Gas hoge druk
- Gas Gasunie
- Waterleiding
- Riolering verbeterd gescheiden stelsel
- Riolering HWA
- Riolering VWA
- Riolering transportriool
- Riolering persleiding
- Stadsverwarming
- Stadskoude
- W-K bronleiding
- Verkeersregelinstallatie
- Telecom
- Signaal

Toevoegingen:

- Bestaand
- Nieuw
- Verwijderen
- Herleggen
- Reserveren
- Buiten bedrijf

Minimale dekking voor kabels en Leidingen			
Type kabel en of leiding	NEN 1771-1	Transport	Distributie
Elektrischekabel	0.60 m	1.00 - 1.20 m	0.60 - 0.70 m
Warmte/ koude stalal	0.80 m	1.25 m	0.70 m
Warmte/ koude kunststof	0.80 m	1.25 m	1.00 m
Telecomkabelgen	0.60 m	0.80 m	0.60 m
Mixer afvalwater	1.20 m	1.20 m	0.80 m
Gas Ountstaal	0.90 m	0.80 m	0.65 m
Gas Ustaal	0.90 m	0.80 m	0.65 m
Verkeersinstallaties		0.60 m	0.60 m
Telecommunicatie	0.60 m	0.60 m	0.50 - 0.60 m

Gemeente Amsterdam

Ingenieursbureau

Weesperstraat 4-10
Postbus 32013
1100 AR Amsterdam

Opdrachtgever: V&OR				
Project: Rechte H-buurt Kwaliteitsimpuls Hoogoord				
Onderwerp: Beplantingsplan / inzaaien gazon / Beheersmaatregelen				
Project ID: 250200	Behoort bij: Groen		Fase: DO	Status: Definitief
Tekening ID: 250200-AIB-XXXX-XXXXX-DR-C-0001	Bladnummer: 2	Van: 11	Schaal: 1:200	Formaat: A0
Opsteller: [redacted]	D.D.: 03-11-2025		Victornr:	Wijziging:
Controle:	D.D.: 04-11-2025		Nfb	
Vrijgegeven: [redacted]	D.D.: 04-11-2025			

Auteursrechten voorbehouden