Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Witte ntoor
T.a.v. [redacted]
Postb
7411 TJ Deventer

DATUM	vrijdag 2 oktober 2026
UW REFERENTIE	Mail 26-02-2026
ONZE REFERENTIE	
BEHANDELD DOOR	[redacted]
TELEFOON DIRECT	
E-MAIL	et.eu
AANTAL BIJLAGEN	5

Betreft Toestemming uitvoeren hijswerkzaamheden en werkzaamheden 4 aeratietanks Wegtersweg Hengelo

Geachte [redacted],

U heeft in uw e-mailbericht van 26 februari 2026 en aanvullende mail van [redacted] van 1 oktober 2026 TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) toestemming gevraagd om in de nabijheid van onze hoogspanningsverbinding werkzaamheden te mogen verrichten.

Hoogspanningsverbinding
De voorgenomen werkzaamheden houden in: het uitvoeren van hijswerkzaamheden en werkzaamheden aan de 4 aeratietanks op de RWZI nabij de Wegtersweg in Hengelo. Deze werkzaamheden vinden (gedeeltelijk) plaats binnen de belaste strook van de bovengrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding Hengelo Weideweg – Oldenzaal (HGLW-ODZ110) tussen mastnummers 2 en 3. In deze strook moet u onze veiligheidsvoorwaarden opvolgen. Zowel voor uw eigen veiligheid als voor de ongestoorde leveringszekerheid van het hoogspanningsnet.

De belaste strook heeft op deze locatie een breedte van 25,00 meter aan weerszijden vanuit de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 50,00 meter).

Ter informatie voegen wij een kaartje uit ons netbeheersysteem bij. Daarin vindt u de situatieschets van onze hoogspanningsverbinding.

Veiligheidsvoorwaarden
Wij geven u toestemming voor de door u geplande werkzaamheden. **Let op!** Onze toestemming geldt alleen onder de volgende voorwaarden.

- De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd zoals u heeft omschreven in uw aanvraag en de documenten die u bij de aanvraag heeft bijgevoegd.
- De voorgenomen werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd. Onzorgvuldig handelen kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.
- De maximale veilige werkhoogte onder onze hoogspanningsverbinding HGLW-ODZ110 tussen de mastnummers 2 en 3 bedraagt 25,00 meter boven N.A.P.
- **Let op:** U moet zelf de hoogte van het huidige maaiveld ten opzichte van N.A.P. vaststellen. Voor de maaiveldhoogte ten opzichte van N.A.P. kunt u het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) raadplegen.

[redacted]

- De hoogte en/of de draaicirkel van de in te zetten werktuigen moet(en) mechanisch, elektrisch of elektronisch begrensd worden zodat (delen van) werktuigen nooit in de gevarenzone terecht kunnen komen. U ben zelf verantwoordelijk voor de juiste werking hiervan.
- Het maaiveld mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gewijzigd.
- Er mag geen (tijdelijke) grond- en/of materiaalopslag plaatsvinden.
- Alle werktuigen en alle metalen hijslasten moeten door middel van een sleepketting worden geaard.
- In de nabijheid van een hoogspanningsverbinding kan hinder worden ondervonden van elektromagnetische beïnvloeding. Om een veilige werking van apparatuur te garanderen en veiligheid met betrekking tot objecten, kan het noodzakelijk zijn mitigerende maatregelen te treffen. Wij adviseren om een studie naar wederzijdse beïnvloeding te laten uitvoeren volgens de hiervoor geldende NEN-normeringen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
- Wij adviseren u om bij de toegangswegen van het terrein en/of de gespecificeerde locatie, aan beide zijden van de belaste strook, borden te plaatsen met 'Pas Op hoogspanning'.
- De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het door de aanvrager aangeleverde deelwerkplan 2605-4220 V2 d.d. 25 september 2026, inclusief de daarin beschreven werkmethoden, veiligheidsmaatregelen en beschermingsmaatregelen ten behoeve van de eigendommen van TenneT.
- Afwijkingen van het deelwerkplan 2605-4220 V2 d.d. 25 september 2026, waaronder wijzigingen in werkmethode, uitvoeringsvolgorde, in te zetten materieel, opstellocaties of veiligheidsmaatregelen, zijn uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van TenneT.
- Voor vragen over praktische uitvoeringszaken en/of het treffen van aanvullende veiligheidsmaatregelen kunt u contact opnemen met [redacted] (werkverantwoordelijke TenneT) die te bereiken is via telefoonnummer [redacted].
- De werkverantwoordelijke kan tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter plaatse aanvullende voorwaarden stellen in het kader van veiligheid en leveringszekerheid. Deze dienen altijd te worden opgevolgd.
- Bij calamiteiten/incidenten binnen de belemmerde strook dient men contact op te nemen met de Centrale Meldkamer TenneT (CMK) 0800-0230459.

Deze toestemming is 1,5 jaar geldig en geldt uitsluitend voor de werkzaamheden die in deze brief worden genoemd.

Veranderen uw plannen, dan dient u een nieuwe aanvraag te doen die opnieuw door TenneT moet worden beoordeeld. Wanneer u een (nieuwe) KLIC-melding voor deze werkzaamheden doet, adviseren wij u het kenmerk (TOE-nummer) van deze brief te vermelden. Daardoor kunnen wij deze sneller in behandeling nemen.

Aandacht voor veiligheid
Het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van een hoogspanningsverbinding is niet zonder risico’s. Daarom is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de werkzaamheden die risico's kent én werkt volgens de voorwaarden in deze brief.

Informeert u (of uw opdrachtgever) dan ook het uitvoerende personeel en onderaannemers over de inhoud van deze brief. Dat is van belang voor zowel de veiligheid van alle betrokkenen als de ongestoorde leveringszekerheid van het hoogspanningsnet. Zorgt u daarnaast dat deze brief met bijlagen aanwezig is op de locaties waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Als uitvoerende partij bent u altijd verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving!

Veiligheid vinden wij bij TenneT enorm belangrijk. Daarom voeren wij controles uit op de werkplek. We controleren daarbij of deze brief op de werklocatie aanwezig is en/of er volgens de voorwaarden wordt gewerkt. Meer informatie over onze veiligheidsvoorwaarden vindt u hier. Aan deze brief is een flyer met een veiligheidscheck toegevoegd. Deel deze ook met anderen die in de buurt van uw werk komen.

Aansprakelijkheid
Wanneer u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden merkt dat onze eigendommen beschadigd dreigen te raken en/of de ongestoorde leveringszekerheid van het hoogspanningsnet in gevaar komt, moet u de werkzaamheden direct stilleggen en met TenneT in overleg treden over het verdere verloop. Wij wijzen u erop dat u (wettelijk) aansprakelijk bent voor eventuele schades aan onze eigendommen, inclusief eventuele vervolgschade.

Indien er tijdens de werkzaamheden materiële schade aan onze assets is ontstaan, dan moet u dit melden via schade@tennet.eu onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Contact
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met onze adviseur. De contactgegevens staan rechtsboven in deze brief vermeld.

Wij wensen u veel succes toe met het zorgvuldig en veilig uitvoeren van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

[redacted]
Private Rights Maintenance Advisor

Klik of scan voor brochure "Uw Veiligheid en de ongestoorde werking van de bovengrondse hoogspanningsverbinding"