



- Opmerkingen:**
- Trappen voldoen aan Bouwbesluit Afdeling 2.5 Trap
 - Balustrades t.p.v. vides
 - hekwerken voldoen aan Bouwbesluit Afdeling 2.3 Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan
 - Balustrades t.p.v. trappen
 - hekwerken voldoen aan Bouwbesluit Afdeling 2.3 Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan
 - Doorvalbeveiliging glazen puilen middels gelaagd glas, conform NEN 3569
 - Brandwerend glas 30 min. EW50
 - Diverse dichte geluidwerende glassoorten
 - Lichttoedring ongewijzigd bestaande gevels blijven gehandhaafd.
 - Driempels >20mm hoger ten opzichte van aansluitende vloeren
 - Peilmaten; Peil = 0 = Bovenkant afgewerkte vloer = +1m N.A.P.
 - Maatvoering in millimeters
 - Waterpruime scheidingsconstructie voldoen aan Bouwbesluit Artikel 3.23 $0.01 \text{ kg/m}^2 \text{ s}^2$ conform NEN 2778
 - Bescherming tegen ratten en muizen voldoen aan Bouwbesluit Afdeling 3.10 Bescherming tegen ratten en muizen
 - Mechanische ventilatie voldoen aan Bouwbesluit Afdeling 3.6 luchtverversing
 - Natuurlijke ventilatie situatie als bestaand
 - Isolatiewaarden
 - Gevel $R_c = 3.1 \text{ m}^2\text{K/W}$ (volgens bouwbesluit artikel 5.3 aansturing tabel 5.1)
 - Dak $R_c = 6.4 \text{ m}^2\text{K/W}$ (volgens bouwbesluit artikel 5.3 aansturing tabel 5.1)
 - Brandluchtschermwanden
 - Noodverlichting voldoen aan bouwbesluit Artikel 6.3 en conform NEN-EN 1838, in overleg met en ter controle door de Brandweer.
 - Rookmelders voldoen aan bouwbesluit Artikel 6.21 en conform NEN 2555

Gebruiksfunctie:
Bijeenkomstfunctie

Onderdeel	Materiaal	Kleur
Bakelieren ringmuur	Metselwerk	Rood
Vloeren	Kalkmortel	Beige
Ringvormige bassin (binnenwand)	Staal	Beige
Sparren	Staal	Beige
Voorwielige bodem (dak)	Staal	Beige
Deuren	Staal	Groen

- Rapporten:**
- V & G plan d.d. 15-12-2023
 - Restauratie werkplan d.d. 15-12-2023
 - Beoordeling brandveiligheid d.d. 15-12-2023
 - Constructieve omschrijving d.d. 15-12-2023
 - Oplegmemorandum adviezen Crux d.d. 04-04-2023
 - Funderingsadvies d.d. 24-02-2023
 - Bemalingsadvies d.d. 03-03-2023
 - Bouwkapadvies d.d. 24-02-2023
 - Advies grondwaterneutrale kelder d.d. 02-03-2023
 - Verkenmend bodem- en verhardingsonderzoek d.d. 01-12-2020
 - Afbeeldingsventilatie d.d. 01-12-2020
 - Analysrapport chrom-6 d.d. 08-06-2022
 - Technische omschrijving klimaatbehandeling d.d. 15-12-2023

Renverooi

Symbol	Verklaring	Symbol	Verklaring
[Symbol]	Bestand metselwerk	[Symbol]	Rookscheiding WRD30
[Symbol]	Bestand beton	[Symbol]	Rookscheiding WRD30 zelfsluitende deur
[Symbol]	Nieuw metselwerk	[Symbol]	60 min WBDBO zelfsluitende deur
[Symbol]	Kalkzandsteenwand	[Symbol]	60 min WBDBO
[Symbol]	MS-wand 210mm	[Symbol]	30 min WBDBO zelfsluitende deur
[Symbol]	MS-wand 150mm	[Symbol]	30 min WBDBO
[Symbol]	MS-wand 125mm	[Symbol]	Mechanische ventilatie
[Symbol]	MS-wand 100mm	[Symbol]	Brandlanghanspel 3/4" L=20m
[Symbol]	MS-voorzetselwand 100mm	[Symbol]	Blustoestel
[Symbol]	Nieuw beton	[Symbol]	Optische rookmelder
		[Symbol]	Fitslicht
		[Symbol]	Brandmeld- / nevenpaneel
		[Symbol]	Noodverlichting
		[Symbol]	Ruimte aanduiding: verdiepingniveau: 1 (souterrain), functie 05 (woning 5), ruimte 03
		[Symbol]	Detail aanduiding: Detailblad 152, Detail 2

OPDRACHTGEVER:		VERNUMMER: 1913	
Gashouder cultuur podium		DO: DO	
Plattegrond kelder (nieuw)		Definitief	
DATUM: 15-12-2023	GEWILZIGD: d	h	h
SCHAAL: 1:100	A: 08-05-2024	E	h
GETEKEND: [Symbol]	B: 01-07-2024	F	h
AFMETING: A0	C	D	h